

COMPUTO METRICO E STIMA DEI LAVORI

1) Provvista e posa in opera di persiane alla romana, ecc.

2° e 3° Lotto

Finestre Lato scale

2 x 4 x 4 x 1,25 x 1,75 = mq. 70,00

Finestre lato opposto

2 x 4 x 4 x 1,25 x 1,75 = mq. 70,00

Sommano

mq.140,00

12.000

1.680.000.=

2) Coloritura ad olio e colori a tre passate, ecc.

2° e 3° Lotto

Superficie persiane

mq.140,00 x 3 = mq.420,00

400

168.000.=

3) Formazione di rilevati o colmate, ecc.

Lato opposto scale 2°Lotto

$32,50 \times \frac{8,60 + 11,60}{2} \times 0,60$  = mc.196,95

tra il 2° e 3° Lotto:

$20,60 \times 14,00 \times 0,70$  = " 201,88

Testata Sud 3° Lotto:

$10,50 \times 4,20 \times 0,70$  = " 30,87

Sommano

mc.429,70

1.000

429.700.=

4) Cordoni di pietra calcarea della sezione 0,30x0,20 ecc.

Marciapiedi:

testata est 2° Lotto:

11,60 + 10,50 = ml. 22,10

Prospetto lato scale 2°Lotto

32,90 + 12,30 = " 45,20

Gradini ad Est

2 x 10,20 = " 20,40

Gradini a Nord

2 x 8,60 = " 17,20

Prospetto Est 3° Lotto

20,00 - 3,40' = " 16,60

Prospetto Ovest 3°Lotto = ml. 36,50

Sommano

ml.158,00

2.000

316.000

a riportare L.2.593.700

Riporto L.2.593,700

5) Basoli calcarei per formazione  
 zanelle marciapiedi:  
 Sviluppi lineari come al numero  
 precedente:  
 ml. 158,00 x 0,40 = mq. 63,20 2.750 L. 173.800.=

6) Pavimentazione con tappetino  
 bitumato, ecc.  
 Strade interne di servizio:  
 32,90 x 10,40 = mq. 342,16  
 20,00 x 12,30 = " 246,00  
 13,50 x 3,40 = " 45,90  
 40,90 x 8,00 = " 327,20  
 Sommano mq. 961,26 1.100 " 1.057.386.=

7) Massetto in conglomerato cemen-  
 tizio, ecc.  
 Zone pedonali  
 $32,50 \times \frac{8,60+11,60}{2} = mq. 328,25$   
 20,60 x 14,00 = " 288,40  
 10,50 x 4,20 = " 44,10  
 36,50 x 1,20 = " 43,80  
 10,50 x 1,20 = " 12,60  
 (20,00-4,90) x 1,20 = " 18,12  
 31,00 x 1,20 = " 37,20  
 11,50 x 1,20 = " 13,80  
 Sommano mq. 786,27 650 " 511.075,50

8) Pavimento in pietrini, ecc.  
 Zone pedonali:  
 Sviluppi come al numero pre-  
 cedente = mq. 786,27 1.100 " 864.897,00  
 ed in c.t. L.5.200.000.=

A disposizione dell'Amministrazione  
 per spese generali 6% ..... " 312.000.=  
 Totale generale perizia L.5.512.000.=

Brindisi, 3 Dicembre 1968

IL DIRETTORE TECNICO IACP  
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)



Visto:  
 IL PRESIDENTE  
 (Gr. Uff. Cam. te U.G. VALLARINO)