

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LEGGE n.865 del 22/10/1971 - Art.68/b (Can.B) -

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento

in FASANO alle palazzine di case popolari

9°, 10° e 11° lotto - alla Via Giardinelli

civ.47, 49, 51, 53 e 55.=

IMPRESA: Geom. Mario ATTOLINI - Ostuni -

-----

ELENCO N.1 DEI LAVORI DA ESEGUIRE

Il sottoscritto Direttore Tecnico dell'IA.C.

P. Dott.Ing. Antonio LONGO - Direttore dei Lavori;

- VISTO il contratto n.5788 del 14/10/1977 registrato a Brindisi il 27.10.1977 al n.4047 Mod.I°;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 9/11/1977;

- CONSIDERATO che, in aggiunta alle spiegazioni date verbalmente, si rende necessario elencare e dettagliare meglio i lavori testè consegnati,

D I S P O N E

che siano eseguiti esclusivamente i lavori sotto riportati:

TERRAZZE DEI TRE LOTTI: Demolizione della copertura esistente; costruzione, ove necessario, di muretti

di ripartizione; isolamento termico con pannelli rigidi da cm.3 di lana di vetro; impermeabilizzazione con due strati incrociati, da mm.7 l'uno, di asfalto minerale dato a caldo; bocchettoni in piombo ai pluviali; copertura con lastre di Corsi da cm.3 su massetto a pendio con pendenza dell'1,50%; adeguamento delle porte di accesso alle terrazze e delle relative soglie, ai nuovi piani delle terrazze. Il tutto con esclusione dei torrini delle scale.

PROSPETTI DEI SOLI LOTTI 9° e 10°: Ripristino delle solette delle verande deteriorate e degli spigoli lesionati; ripristino delle parti deteriorate dell'intradosso e dei frontini delle cornici terminali; spicconatura e ripresa dei tratti di intonaco fatiscente e screpolato; ripresa, con sguscio, dell'attacco dell'intonaco delle facciate con lo zoccolo in pietra; rivestimento dei prospetti con pittura plastica esclusi i torrini scala e gli interni delle verande ma compresi la cornice terminale e le solette in aggetto di verande e balconi non chè le prensiline sui portoni.

- N.B.: Nessun altro lavoro dovrà essere eseguito, oltre quelli sopra indicati, senza la preventiva autorizzazione scritta degli organi tecnici dello

I.A.C.P.

Qualunque variante alla qualità dei materiali, alla quantità dei lavori da eseguire e alle modalità di esecuzione degli stessi, rispetto a quanto indicato innanzi, dovrà essere preventivamente richiesta alla Direzione Tecnica di questo Istituto che dovrà darne preventiva autorizzazione scritta.

Non saranno, pertanto, riconosciuti i lavori difformi da quelli prescritti nè quelli eseguiti in più rispetto a quelli autorizzati.

BRINDISI, lì 9/11/1977

IL DIRETTORE TECNICO DELL'I.A.C.P.

DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

Per presa visione ed accettazione

L'IMPRESA

(Geom. Mario ATTOLINI)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCHETTO)

IL VICE PRESIDENTE

(Cav. Cosimo Guadalupi)