

CALCESTRUZZO CLASSE 225

ACCIAIO Aq. 60+70
AD ADERENZA MIGLIORATA

GESTIONE CASE LAVORATORI (legge 14-2-1963)			Intervento N° 1312		stazione appaltante I. A. C. P.	
QUARTIERE S. ELIA BRINDISI					data 2-11-89	499
					499	16 _S
CANTIERE "S. ELIA" FABBRICAZIONE ESECUTIVO STATICO					archivio	
					note	
EDILIZIA	Ing. D'Angelini	STRUTTURE	Ing. F. Piro			
EDILIZIA	Ing. M. Bolognini	IMPIANTI	Ing. P. Fabretti			
EDILIZIA	Ing. L. Piro	PROGRAMMAZ.	Ing. A. Malsani			
EDILIZIA	Ing. L. Piro	PROGRAMMAZ.	Ing. L. Piro			
EDILIZIA	Ing. F. Pignatelli	PROGRAMMAZ.	Ing. E. Romanazzi			
EDILIZIA	Ing. G. Piro	COORDINATORE	Ing. A. Malsani			
EDILIZIA	Ing. G. Piro	DIREZIONE LL.	I. A. C. P.		controllo	visto
STRUTTURE	Ing. F. Piro					

SOLAIO MONOBLOCCO A PIGNATTA RINFORZATA

H. 18+4 cm
s. 10 cm
i. 50 cm

Tratteggio delimitante le zone di solaio di diversa armatura

N.B.

- E' assolutamente vietato eseguire fori nelle travi senza preventiva autorizzazione
- Tutte le quote relative a particolari architettonici vanno controllati sui disegni esecutivi
- I dadi vanno centurati rispetto ai pilastri

ARMATURA TRAVETTI RINFORZATI E ROMPIRATTA

Travetto "a" 2010 corr. interni + 2010 corr. superiori
"b" 1010 + 1010
"c" 1012 + 1012 + normale armatura solaio
"d" 2012 + 2012 + staffe 0.6/20 cm

PARTICOLARE DELLA SCALA dis. n. 23-24

TABELLA GENERALE DEI PILASTRI dis. n. 3

ARMATURA DEI SOLAI dis. n. 18

ARMATURA DELLE TRAVI dis. n. 18

ARMATURA AGGIUNTA NEI DADI dis. n. 18

