I.A.C.P. BRINDISI

INTERVENTO N° — LEGGE 30-12-1960 n° 1676

PROGETTO ESECUTIVO PER LA COSTRUZIONE DI N° 23 ALLOGGI PER AGRICOLTORI IN BRINDISI

DATA AGG. N° — AGG. AGG.

PIANTA DEL PIANO TERRA — RAPP. 1:50

PROGETTO

DIREZ. LAVORI

STRUTT. E CALCOLI

DISEGNO

CONTR.

SOLUZIONE DI TESTATA

ASSE DI ACCOPPIAMENTO

SABBIA

CUCININO

DEPOSITO

PLURIUSO

SPAZIO GIOCHI AL COPERTO

RIPOST.

PRANZO-SOGGIORNO

ASSE DI ACCOPPIAMENTO

SOLUZIONE DI TESTATA

TIPO 4

PIANO	DENOMINAZ.	DIMENS.	SUP.
PIANO TERRA	INGRESSO SCALA	405 x 415	19.40
	W.C. + LAV. SERVIZIO	125 x 165	1.90
	DISIMP. LETTO	215 x 125	1.75
	PLURIUSO	"	12.58
	CUCININO	460 x 255	4.00
		SUP. mq	38.16
PIANO PRIMO	LETTO 1	405 x 300	15.65
	GUARDAROBA	195 x 260	5.45
	LETTO 2	420 x 300	12.60
	DISIMP. LETTI	100 x 155	1.55
	BAGNO	245 x 120	4.50
	DISIMP. SCALA		1.20
		SUP. mq	41.90
	SUP. TOTALE mq		80.00

TIPO 6

PIANO	DENOMINAZ.	DIMENS.	SUP.
PIANO TERRA	INGRESSO SCALA	405 x 415	19.00
	W.C. + LAV. SERVIZIO	125 x 165	1.90
	DISIMPEGNO	195 x 120	1.68
	PLURIUSO		12.58
	CUCININO	160 x 250	4.00
		SUP. mq	38.16
PIANO PRIMO	LETTO 1	405 x 405	16.40
	GUARDAROBA	195 x 210	5.45
	LETTO 2	300 x 310	9.30
	LETTO 3	297 x 550	16.22
	DISIMP. LETTI		5.10
	DISIMP. SCALA		1.20
	BAGNO	245 x 120	4.50
		SUP. mq	56.27
	SUP. TOTALE mq		94.43

TIPO 8

PIANO	DENOMINAZ.	DIMENS.	SUP.
PIANO TERRA	PRANZO-SOGG.	405 x 475	19.00
	W.C. + LAV. SERVIZIO	125 x 165	1.90
	DISIMPEGNO	280 x 120	1.68
	PLURIUSO		12.58
	CUCININO	160 x 250	4.00
		SUP. mq	39.16
PIANO PRIMO	LETTO 1	405 x 405	16.40
	GUARDAROBA	195 x 260	5.05
	LETTO 2	300 x 310	9.30
	LETTO 3	420 x 277	11.65
	LETTO 4	405 x 280	11.35
	RIPOSTIGLIO	167 x 260	4.34
	DISIMP. LETTI		9.05
	DISIMP. SCALA		4.20
	BAGNO		4.50
		SUP. mq	75.64
	SUP. TOTALE mq		110.76

6,45 — 6,45 — 18,45