

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = = =

Progetto di case popolari in locazione in Ostuni

Impresa: Specchia Vitantonio fu Cataldo

Importo complessivo L. 40.000.000

" a base d'asta " 37.600.000

" netto contrattuale " 37.449.600

Contratto n.999 in data 20/6/1955 reg.a Brindisi

il 1°/7/1955 al n.216 mod.I vol.106

Legge 2/7/1949 n.408 - esercizio 1952/53

PERIZIA SUPPLETIVA

Relazione

Con D.M.n.1671 del 16/3/1955 registrato alla Corte dei Conti addi 25/3/1955 reg.n.9 LL.PP.fg.382 il Ministero dei LL.PP. concedeva a favore dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi il contributo di cui alla legge 2/7/1949 n.408 e 25/7/1952 n.1058 su un programma costruttivo di L.200 milioni ammesso per l'esercizio 1952/53. =

In detto programma vi era incluso il progetto per la costruzione di case popolari in locazione in Ostuni che venne approvato con Ministeriale numero 9920 del 8/1/1955. =

I lavori affidati all'Impresa Specchia Vitan-

tenio fu Cataldo con contratto n.999 del 20/6/1952 sono stati iniziati il 18/7/1955 e dovranno essere ultimati il 17/7/1956.=

Nel corso di detti lavori di costruzione si e' ravvisata la necessita' di:
eseguire alcune opere di miglioramento esterno come basolati e marciapiedi.=

L'importo di tali lavori ammonta a L.335.000 oltre L.15.400 per spese generali e quindi complessivamente a L.350.400.=


A tale spesa si fara' fronte con la somma a disposizione dell'Amministrazione per lavori ad economia ammontante a L.200.000 e con l'economia conseguita con il ribasso d'asta ammontante a L.150.400 per un totale, quindi di L.350.400.=

Nel sottoporre all'approvazione superiore la presente perizia suppletiva si chiede l'autorizzazione ad impegnare dette somme e ad affidare i lavori alla medesima Impresa con ordine di servizio.=

Brindisi, li 21 aprile 1956=


IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)



Visto: IL PRESIDENTE

(Comm. Ubaldo VALLARINO)



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

==

PROGETTO DI CASE POPOLARI IN LOCAZIONE IN OSTUNI

Impresa: Specchia Vitantonio fu Cataldo

=====

Importo complessivo L. 40.000.000

Importo a base d'asta L. 37.600.000

" netto contrattuale " 37.449.600

=====

PERIZIA SUPPLETIVA
=====

1/46) Basolato di pietra calcarea:

mq. 82,52 1700 L. 140.284,00

2/23) Massetto in calcestruzzo

cementizio per piazzali

mq. 102,82 370 " 38.043,40

3/31) Pavimentazione con pietrini:

mq. 205,64 780 " 160.399,20

Sommario L. 338.726,60

A dedurre il ribasso d'asta del 0,400/0 " 1.354,90

restano nette L. 337.371,70

Ed in cifra tonda L. 335.000,00

A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE

- Per spese generali circa 50/0 " 15.400,00

Totale della perizia L. 350.400,00
=====

Brindisi, 21/4/1956



PRESIDENTE

(Gon. Ubaldo VALLARINO)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

COSTRUZIONE CASE POPOLARI IN LOCAZIONE IN OSTUNI

ELENCO DEI PREZZI UNITARI

Shaluo C.A.

A) MERCEDI E NOLI -

- 1) Muratore, falegname, ferraiolo, carpentiere, cementista stuccatore, pavimentatore di 1°ora L. 325,=
- 2) Squadratufi, muratore di 2°, intonachista scalpellino, imbianchino, lastricatore pavimentatore, cementista di 2° " " 285,=
- 3) Manovale terrazziere..... " " 265,=
- 4) Manovale oltre i 20 anni " " 245,=
- 5) Manovale dai 18 ai 20 anni " " 230,=
- 6) Garzone dai 16 ai 18 anni " " 183,=
- 7) Garzone sino ai 16 anni " " 135,=
- 8) Carro ad un cavallo " " 330,=

B) MATERIALI A FIS' D'OPERA

- 9) Sabbia silicea mc. L. 880,=
- 10) Calce viva in zolla gle " 990,=
- 11) Calce spenta mc. " 4700,=
- 12) Pietrisco calcareo da 5 + 7 cm..... " " 1300,=
- 13) Idem da 1 + 3 cm. " " 1500,=
- 14) Pietrame calcareo " " 720,=
- 15) Basoli calcarei duri mq. " 10 =
- 16) Cordoni di pietra calcarea 70x30x20 ml. " 770,=
- 17) Conci di tufo cento 4800,=
- 18) Cemento pezzolancio a 500 gle. " 1400,=
- 19) Laterizi per solaio misto mq. " 950,=
- 20) Ferro tondo per c.n.compreso sagomature Kg. " 140,=
- 21) Mattonelle di cemento unicolori mq. " 485,=
- 22) Marmette a mosaico " " 850,=
- 23) Abete in tavole di 1° mc. " 50000,=
- 24) Lastre di marmo di Trani o Giannecchia da 3 cm. mq. " 3300,=
- 25) Idem da cm.2 " " 2800,=

26) Carparo palmatico in conci.....	no.	£.	6000,=
27) Tubi in cemento amianto da Ø 125	ml.	"	700,=
28) Ferro acciaioso	Kg.	"	185,=
29) Campigiane alla toscana per terrazze	mq.	"	440,=

C L A V O R I

- 1) Scavo a sezione obbligata ampia e di sbancamento di materie comprese demolizione di vecchie murature di fondazione di qualsiasi tipo e natura, compreso il trasporto per formazione di livelletti e gli oneri relativi allo spandimento nell'ambito del cantiere e trasporto alle discariche di quelle esuberanti;=

Al metro cubo lire seicento ===== mc. £. 600,=

- 2) Scavo di materie di qualsiasi natura e consistenza anche misto a pietra, come sopra i pareti determinate ristrette comprese trasporto, spandimento e pilonatura dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere, per rinterri ed altro, come pure per spianamento del terreno circostante, ove richieste nonché opere di sbadacchiamento, armature, aggettamento di acqua ecc. e per qualsiasi profondità e comprese altre al trasporto alle discariche di quelle esuberanti.=

Al metro cubo lire ottocento ===== mc. £. 800,=

- 3) Scavo di roccia tufacea di qualsiasi natura e consistenza, non escluso il cappelluccio, a pareti determinati con tutti gli oneri di cui ai numeri precedenti.

Al metro cubo lire Millecinquecento === mc. £. 1500,=

- 4) Scavo di roccia compatta di qualsiasi natura e consistenza a pareti determinate con tutti gli oneri di cui ai numeri precedenti.=

Al metro cubo lire Milleottocento=== mc. " 1800,=

- 5) Muratura entro terra con pietrame calcareo duro e resistente sistemato a mano con abbondante malta idraulica, con i paramenti di

staccati dalle pareti dei cavi.

Al metro cubo lire Tremilaottocento--- me. L. 3800,-

- 6) Muratura di pietrame calcareo in elevazione anche sotto il piano di campagna sbalzato a mattello con una faccia mista, con conci inttrecciati, compreso formazione di mazzotte, squadri, architravi e dettrarchi in cemento argato per spessore non inferiore a cm. 50, con giunt^{te} stilate a cemento.-

Al metro cubo lire Quattromilaottocento--- " " 4800,-

- 7) Idem a doppia faccia vista e con tutti gli oneri del numero precedente.-

Al metro cubo lire Cinquemilaottocento--- " " 5800,-

- 8) Muratura grossa tutta tufo intrecciata con federa esterna in carparo palmatico di Tre puzzi e interno in tufo di Torre o Oria, con pezzi di collegamento di punta di carparo, in opera in qualunque altezza con malta idraulica per muratura retta e continuata con gli oneri in fattura di spigoli, stipeti, oggetti per lesane fasce ecc. ed il perfetto confronto delle facce viste di carparo, compresa la stilatura dei giunti.,

Al metro cubo lire Cinquemilaottocento--- " " 5800,-

- 9) Muratura tutta carparo con malta idraulica per pilastri con tutti gli oneri di cui al numero precedente. i

Al metro cubo lire Settemilaquattrocento--- " " 7400,-

- 10) Muratura con tutta tufo e malta comune anche a piccoli tratti, per riprese dei muri, compreso ogni onere per fattura di spigoli, stipi ecc. forte incluse piattabande ed architra vi in c.a. casseri disarmati fieno ecc. per porte verande e finestre, secondo le richieste della

direzanno lavori, e l'onere perche la parte superiore dei vari solai risulti allo stesso piano. =

- Al metro cubo lire quattromilacinquecento = mc. E. 4500, =
- 11) Idem da cm. 10. =
- Al metro quadrato lire Seicento = mq. " 600, =
- 12) Idem da cm. 15. =
- Al metro quadrato lire Settecentocinquanta = " " 750, =
- 13) Idem da cm. 20. =
- Al metro quadrato lire Millecinquanta = " " 1050, =
- 14) Idem da cm. 30. =
- Al metro quadrato Millequattrocento = " " 1400, =
- 15) Calcestruzzo dosato a Kg. 300 di cemento tipo 500 per mc. 0,800 di pietrischetto calcareo all'anello di cm. 3 e mc. 0,400 di sabbia silicea dolce e di frantoio di calcareo duro, compreso casseri, disarmi ecc.
- Al metro cubo lire Ottomilacinquecento = " " 8500, =
- 16) Calcestruzzo dosato a Kg. 300 di cemento tipo 500 per mc. 0,800 di pietrischetto calcareo all'anello di cm. 3 e mc. 0,400 di sabbia silicea dolce, in opera compreso casseri, disarmi ecc.
- Al metro cubo lire Seimilatrecento = " " 6300, =
- 17) Ferro omogeneo in opera sagomato per c.a.
- Al chilogrammo lire Centocinquanta = Kg. " 150, =
- 18) Solaio misto in c.a. e laterizi con sopraelevante soletta in c.a. di spessore cm. 8+6 dato in opera a qualunque altezza, compreso l'armatura, in ferro, i rinforzi per il carico di tramezzi sia normali che paralleli alle nervature, le casseformi, armature e disarmo, ogni opera provvisoriale calcolata per un sovraccarico accidentale di Kg. 250/mq. oltre i carichi fissi, per luce misurata all'introduzione del solaio. Nel prezzo del solaio è compreso il pergolo armato con 4 tendini da mm. 10 e relative staffe.

- a) per luce fino a m.5,50
Al metro quadrato lire Tremilacinquecento mq. L. 3500,=
- b) per luci fino a m.6,50.
Al metro quadrato lire tremilasettecento " " 3700,=
- 19) Solaio misto a camera d'aria altezza cm.35
compreso soletta dello spessore cm.5+6 in
opera compreso cordolo misurato con le nor
mi innanzi riportate e calcolato in base al
la luce e ai carichi e con gli oneri di cui
al numero precedente e per qualsiasi luce.
Al metro quadrato lire Quattromiladuecento " " 4200,=
- 20) Compense per riascio di mostre in carpato
alle porte, larghezza fino a cm.15 e aggetto
fino a cm.15.
Al metrè lineare lire Duecento==== " " 200,=
- 21) Idem di cornice terminale semplice in car
paro secondo la richiesta della direzione
dei lavori.
Al metro lineare lire Trecento==== " " 300,=
- 22) Idem di tufo.
Al metro lineare lire Centosessanta==== " " 160,=
- 23) Massetto di calcestruzzo cementizio di cui
al n.16 ben spianata a battuto dello spess
sore da cm.45
Al metro quadrato lire Treventosettanta== " " 370,=
- 24) Mappetta sui muri d'attico con lastre di
Cursi, dello spessore di cm.5 murata con
malta cementizia compresa spalmatura di bitu=
me ai giunti e con aggetto fino a cm.6.
Al metro quadrato lire Quattrocento== " " 400,=
- 25) Copertura e tenuta d'acqua alle terrazze
con sottofondo di gretonato formato da ma
terie aride, scorie, ecc. impastate con calce,
in spessore tale da ottenere una pendenza
di cm.1,5 per ml.e superiore pavimentazione
con lastre di Cursi dello spessore di cm.6

collegate su letto di malta idraulica con
beverone di malta cementizia alle conness
re, spalatura totale di bitume nonchè raccorti
do curve con malta cementizia tra la copertura
ed i muri d'attico per una altezza di cm.15.=

Al metro quadrato lire Settecentocinquantacinque L. 775,=

- 26) Stradificazione di asfalto composto di 60
parti in peso di martice naturale, 4 di bitume
naturale e 36 di sabbia vagliata dello spe
sore di mm.12 compreso sottostante gretonato
in spessore tale da ottenere una pendenza di
cm.1,5 per ml.e camicia di calce, compreso al
tresi nel prezzo il risvolto lungo il muro di
attico all'altezza di cm.15.=

Al metro quadrato lire Ottocento=== mq. L. 800,=

- 27) Pavimentazione per terrazze con campigiane
toscano in opera con malta cementizia.=

Al metro quadrato lire Cinquecento=== mq. " 500,=

- 28) Pavimento in mattonelle di cemento unicolore
ree con pressione idraulica, in opera con
malta di cemento con riquadratura e faccia
su letto di malta idraulica, compreso gotte
stante spianato di malta spessore minimo cm.1

Al metro quadrato lire Settecentocinquanta=== mq. " 750,=

- 29) Idem di mazzette a mosaico alla veneziana
con gli oneri del numero precedente.=

Al metro quadrato lire Millecento=== mq. " 1100,=

- 30) Provvista e posa in opera di pavimento a
tavelloni da cm.40x40 a grosse scaglie di
marmo lucidato in opera il resto come ai num
eri precedenti.=

Al metro quadrato lire Tremila=== mq. " 3000,=

- 31) Pavimentazioni di pietrini di cemento a 16
scacchi ad alta compressione idraulica su
letto di malta idraulica.=

Al metro quadrato lire Settecentottanta=== mq. " 780,=

- 32) Pavimento in battuto di cemento con uno strato superiore di calcestruzzo cementizio dosato a Kg.200 di cemento e strato superiore di intonaco cementizio rullato e lisciato per uno spessore complessivo di cm.6.-
Al metro quadrato lire Seicento== mq. L. 600,=
- 33) Rivestimenti di pareti interni rette o curve anche a piccoli tratti con piastrelle smaltate di prima scelta delle dimensioni di cm.20x20 in opera con malta cementizia con piastrella terminale a becco di civetta, compreso la preparazione del sottofondo la sigillatura dei giunti del cemento bianco ed ogni altro onere.
Al metro quadrato lire Tremiladuecento== mq. L. 3200,=
- 34) Rampe e palinorrotoli di scale in soletta di c.a. con calcestruzzo di cui al n.15 calcolato come soletta a sbalzo con un sovraccarico accidentale normale di Kg.350 al mq.oltre il peso proprio, il peso del parapetto ed il peso dell'ossatura, gradini ecc. compreso altresì l'ossatura dei gradini in tufo.
Al metro quadrato lire Duemilasettecento== mq. L. 2700,=
- 35) Intonaco comune a tre strati a superficie frastagliata compreso tinteggiatura a latte di calce.-
Al metro quadrato lire Centotrenta== mq. L. 130,=
- 36) Intonaco civile a tre strati.
Al metro quadrato lire centosettanta== mq. L. 170,=
- 37) Intonaco esterno a tre strati spessore minimo cm.1,5 dei quali i primi due di malta idraulica ed il terzo a spruzzo con impasto di terre colorate, cemento bianco e graniglia, compreso ogni onere per perfetta profilatura e sagomatura murari ecc.

- Al metro quadrato lire Trecento== mq. £. 300,=
- 38) Intonaco di malta cementizia a Kg.400
di cemento tipo 500 per mc.di sabbia
silicea dolce spessore di cm.1 lasciato
e con raccordi curvi .=
Al metro quadrato lire Duecentoventi= mq.£. 220,=
- 39) Tinteggiatura a tre passate a latte di
calce a terre colorate.
Al metro quadrato lire Venti== mq. £. 20,=
- 40) Coloritura ad olio e colori a tre pas-
sate con biacca previa preparazione ac-
curata, della superficie scartavetratura,
velatura di stucce ecc.
Al metro quadrato lire Trecentocinquanta £. 350,=
- 41) Lastre di cemento armato con graniglia
di marmo dello spessore di cm.3+5 per
pedata di granini e spoglie con spigolo
smusato e per davanziati con battenti
fino a cm. 1,5 in opera.=
Al metro quadrato lire Milleottocento mq. £. 1800,=
- 42) Idem da cm.2,5 per soglie e sottotravi
Al metro quadrato lire Mille^{qua}ottocento mq. £. 1400,=
- 43) Idem di pietra di Trani e Gianecchia
lucidata per gradini e soglie, il resto
come sopra in opera dello spessore di
cm.3.=
Al metro quadrato lire Tremilaseicento mq. £. 3600,=
- 44) Idem dello spessore di cm.2
Al metro quadrato lire Tremiladuecento== £. 3200,=
- 45) Cordone di pietra calcarea della sezio-
ne di 0,20x0,30 della lunghezza minima
di cm.70 compresi i pezzi di curva la-
vorati alla boggiarda e smusati nello
spigolo verso la strada scalpellinati
negli assesti per non meno di cm.5 in
opera su letto di pietrisco dello spag

sore di cm.10 con malta cementizia per la posa in opera e per i giunti.=

Al metro lineare lire Ottocentocinquanta ml. £. 850,=

- 46) Basoli calcari dello spessore minimo di coda di cm.15 larghezza uniforme di cm. 40 per formazione zanello lavorati alla mastellina, scalpellinati negli assetti per cm.5 a perfetto squadra in opera con abbonante letto di malta idraulica e compreso sottostante strato di patrisco calcareo da cm.10 e baverone di malta cementizio per i giunti.=

Al metro quadrato lire millesettecento= mq. £. 1700,=

- 47) Pietra delle migliori cave di Trani e delle cave di Gianceschia, ovvero travertino romano in blocchie squadrate lavorata e ronata escluso rodanature.=

Al metro cubo lire Quattromila= mc. £. 4000,=

- 48) Idem di massetto, con sagomatura semplice con gocciolatoio ecc.

Al metro cubo lire Cinquantamila= mc. £. 50000,=

- 49) Idem lavorata spessore cm.5 con superficie liscia anche levigata,

Al metro quadrato lire Quattromilaquattrocento= 4400,=

- 50) Idem come sopra da cm.4

Al metro quadrato lire Quattromila mq. £. 4000,=

- 51) Idem come sopra da cm.3

Al metro quadrato lire Tremilaseicento= mq. £. 3600,=

- 52) Idem da cm.2

Al metro quadrato lire Tremiladuecento= mq. £. 3200,=

- 53) Provvista e posa in opera di tubazione in ferro cemento da mm.125 compresi tutti i pezzi speciali occorrenti per curve derivazioni, riduzioni, innesti ecc. per fognatura scarico cessi ecc.

Al metro lineare lire Ottocentocinquanta ml. £. 850,=

- 54) Idem di cm.6 il resto come sopra.
Al metro lineare Seicento==== ml. £. 600,=
- 55) Idem di pluviali di cm.10 comprese vasche di raccolta puro in cemento amianto e staffe di ferro collocate ogni due metri.=
Al metro lineare lire Settecentocinquanta= ml. £. 750,=
- 56) Idem di canne fumarie quadrate da cm.16 comprese magistero per incasso nelle murature ed il pezzo terminale con cappello staffe ecc.in opera.=
Al metro lineare lire Ottocentocinquanta= ml. £. 850,=
- 57) Idem di tubi di ghisa per pluviali a bicchieri a risvolto diametro interno atto a ricovero di pluviali di cemento amianto in opera compreso staffe e coloritura, altezza metri 3 ognuno.=
Uno Lire Cinquemila==== uno £. 5000,=
- 58) Idem di tubazione di gres ceramico da 120 compresi pezzi speciali occorrenti per curve, derivazioni, innesti ecc.
Al metro lineare lire XMM Millecento ml. £. 1100,=
- 59) Idem di tubazione di ferro zincato per derivazione acqua, diametro variabile da 1"1/2 a 3/2 secondo le portate compreso tutti i pezzi speciali occorrenti, rubinetti di arresto sulle derivazioni di ogni appartamento e rubinetto di 1/2" per i lavandini, di 3/8" per cassetti di cessi e doccia, fori passanti per le pareti e i solai, grappe di sostegno e ripristini ecc.
Al metro lineare lire Settecento===== ml. £. 700,=
- 60) Montatori per acqua tipo bosco o Siemens da 1/2" in opera compresa valvola.=
Uno lire Quattremilacinquecento===== uno £. 4500,=
- 61) Provvista e posa in opera per scobapiatti in cemento granigliato lungo M.1 con vasca

di 0,50x0,4x0,25 e piano laterale scanne-
llato
comprese mensole di sostegno di ferro,teppo
con catenella,piletta sfoncino e raccordo con
tubo di piombo,per lo scarico.-

Uno lire Duecilacinquecento==

uno L. 2500,=

- 62) Idem di lavapiatti in ghisa porcellanata il
resto come al numero precedente.-

Uno lire Quattordicimila=====

" "14000,=

- 63) Idem di vasca in cemento granigliato per bu-
cato dimensioni cm.80x60 profondità cm.65,com-
pleta di piletta in bronzo da mm.40 con tappe
e catenina,sifone di piombo,a qualsiasi distan-
za dalla colonna di scarico.

Uno lire Cinquantacinquecento=====

uno L. 5500,=

- 64) Idem di vasi per cesso da cm.35 di diame-
tro altezza cm.40 di porcellana di forma al-
lungata e bordo largo comprese coperchio e
viti,tubo di scarico,cassetta completa auto-
matica puel,catenina raccordo con tubo di pium-
bo.-

Uno lire Novemila=====

uno L. 9000,=

- 65) Idem di chiusino tondo in ghisa smaltata da
cm.15 a chiusura idraulica.-

Uno lire Settecentocinquanta=====

uno L. 750,=

- 66) Idem di lavandino in porcellana 40x50 comple-
te di mensole di ghisa,rubinetto di ottone
cromato da 1/2" valvola sifone a bottiglia,
tappe con catenina e raccordo con tubo di
piombo per lo scarico.-

Uno lire Settemila=====

uno L. 7000,=

- 67) Idem di vasca da bagno in ghisa porcellana-
ta di cm.170x65 completa di gruppo semplice
c.f. valvola di scarico e troppopieno, in ot-
tone cromato,tappo e catenina,sifone a bic-
chiere,raccordo di tubo di piombo per lo sca-
rico.-

Uno lire Quarantunomila =====

uno £. 41000,=

- 68) Idem di vasca da bagno di ghisa porcellanata a sedile delle dimensioni di m.1,13x0,70 completa degli accessori come al numero precedente.=

Uno lire Trentottomila=====

uno £. 36000,=

- 69) Idem di doccia a soffione cromata completa di piatto inferiore granigliato di cm.80x80, chiusino smaltato tondo a pavimento, sifone, rubinetto, e tubo di piombo per raccordo alla scarico, grata in legno.=

Uno lire Cinquemila=====

uno £. 5000,=

- 70) Idem di porte esterne di accesso agli appartamenti in legno abete in doppio spessore di cui quelle esterne formato da un telaio da mm.35 montato a mortista a coda di rondine sponciato a semplice spigolo tondo a ugnatura pannelli dello spessore di mm.23 netti a bugnatura diritta e dentello. Fodera interna in legno abete dello spessore di mm.23 a doghe macchettata, telaio maestro dei morali 8x8 ancorato a muro con tenute di ferro robuste a n.4 per lato cerniere sfilabili pounelles di 140x55 in n.4 per lato - Paletti robusti incastrati di faddia, serratura tipo Yale robusta a tre mandate con tre chiavi.=

Al metro quadrato lire Settemila=====

mq. £. 7000,=

- 71) Idem di portone principale in legno abete in doppio spessore di 60 mm., il resto come sopra con chiusura di sicurezza anche dalla parte interna.=

Al metrè quadrato lire Ottomiladuecento==

mq. £. 8200,=

- 72) Idem di porte interne ad una o due partite

in tutta in legno abete armata in telaio dello spessore di mm.46 nett, scorniciata a sagoma diritta, montaggio a mortisa e coda di rondine e bugnatura pannelli dello spessore mm.23 bugnati dalle due parti con bugna a sagoma diritta a dentello. Qualora per ottenere la larghezza del pannello occorressero delle giunte queste dovranno essere connesse all'incastro con anima di legno compensato. Intacco dello spessore di mm.25, le mostre e le contromostre debbono essere a sagoma liscia con leggera sovrapposta di sicurezza e non devono superare i 20 cm. di larghezza; cerniere a pouselles sfilabili della misura di 110x55 in numero di tre per lato, paletti incastrati di faccia, serratura Patent originale tipo grande con maniglia e placca di ottone cromato di circa 400 grammi. =

Al metro quadrato lire Cinquemilaseicento == mq. L. 5600, =

- 73) Idem di porte interne come sopra, a semplice telaio senza scorniciature e senza mostre e contromostre, ad una sola partita anche scorrevoli, il resto come al numero precedente.

Al metro quadrato lire Cinquemila===== mq. L. 5000, =

- 74) Idem di finestre e balconi in legno abete armati di telaio dello spessore di mm.56 scorniciati a sagoma diritta e montati a mortisa e ugnatura. Scuretti armati a telaio dello spessore minimo di mm.23 scorniciati da una faccia, montati a mortisa e coda di rondine e bugnatura da una parte, con pannelli dello spessore minimo di mm.20 cerniere pouselles sfilabili 110x55 in n.3 per lato, cremenese a scatto al centro cerniere lisce agli scuri e smaltarelli per chiusura. Vetri

semplici a sezione di tre da infilare dal lato superiore mediante spacca. Le finestre saranno fissate su telaio di murali 8x8 ancorate a muro con tenute di ferro. =

Al metro quadrato lire Settemila===== mq. £. 7000, =

- 75) Idem di telai a vetri senza scuretti e con vetri stampati. =

Al metro quadrato lire Cinquemilacinquecento £. 5500, =

- 76) Idem di persiane alla romanda in castagno e larice ad una o due partite per finestre e finestroni, formate con telaio maestro dello spessore di mm. 46 e stecche di mm. 20 compreso le ferramente di fermo di chiusura e di sostegno di quanto altro occorre per la posa in opera, montante su telaio alla romana. =

Al metro quadrato lire Similaseicento===== mq. £. 6600, =

- 77) Idem di tubi ferro per stendimento biancheria muniti di ganci compreso verniciatura. =

Al chilogrammo lire Duecentonovanta== Kg. £. 290, =

- 78) Idem di griglie di protezione in ferro per imbocco ai pluviali delle terrazze. =

Una lire Seicento===== uno £. 600, =

- 79) Costruzione di pozzetti in calcestruzzo di cemento di sezione interna minima 60x60 compreso sifone di gres da 125 tipo Firenze, e perchio di ghisa del peso di Kg. 20 ap pavimento con innesto alla fogna in opera. =

Uno lire Seimilacinquecento===== uno £. 6500, =

- 80) Idem di pozzetti d'ispezione a sifone in cemento di 0,60x0,60 con chiusino a cemento a telaio.

Uno lire Millecinquecento===== uno £. 1500, =

- 81) Banco per cucina economica delle dimensioni minimo di 1,20x0,80 costruite secondo quanto indicato nelle norme del presente Capitolato. =

Una lire Ventiduemila===== una £. 22000, =

- 82) Parapetto per scale e balconi pieno e con luci in mattoni forati dello spessore di cm.8 e travetti superiori in calcestruzzo armato di cui quello corrimano sporgenti di cm. uno dal filo di tutto ancorato al mezzo di pilastri pure in c.a.a tutta altezza minima un metro.=

Al metro lineare lire Ottocentocinquanta== ml. £. 850,=

- 83) Costruzione di vaschette portafiori formati da soletta e pareti di cemento armate conformi ai disegni di esenzione, larghezza netta fino a cm.40, altezza netta di muretti fino a cm.40, misurata all'esterno.=

Al metro lineare lire Mille===== ml. £. 1000,=

- 84) Provvista e posata in opera di stipeti imbotti in pietra da Carovigno, con listelli e semplici modanatura spessore fino a cm.8=

Al metro quadrato lire Millequattrocento== mq. £. 1400,=

- 85) Idem per davanzali, spessore fino a cm.12 compreso onere ribassatura e formazione di battenti fino a cm.15, gocciolatoio ecc.

Al metro quadrato lire Duemila===== mq. £. 2000,=

- 86) Costruzione di linea elettrica sottraccia per illuminazione scale e portuina in tubo Bergman con derivazione in plattina sterlingata ad altissimo isolamento circuito con cavetto sottopiombo, compreso valvole per ogni centroncassetto, interruttori a tempo del numero necessario, plaganiere da cm.25, lampada, interruttore generale per ogni scala, compresa lampadina perpetua, con prese opere murarie e chiusura tracce.=

Ogni centro luminoso lire Cinquemilaseicento£ £. 5600,=

- 87) Impianto elettrico negli appartamenti costruiti sottotraccia in tubo e travetti di piombo con valvole per ogni centro e valvola generale, cassette interruttori e quante altro occorre compreso opera muraria e ripristino.=
Ogni centro luminoso lire Milleenovecento== £. 1900,=
- 88) Idem di impianto interno in cordoncino 2,00x0,75 compreso valvole per ogni centro, isolatori in porcellana, interruttori compresa opera murarie e ripristino.=
Ogni centro luminoso lire Novecento=== £. 900,=
- 89) Parete di piana di vetro cemento con Dalles di vetro dello spessore di cm.2 compreso ogni materiale e mano d'opera.=
Al metro quadrato lire Settemila==== £. 7000,=
- 90) Provvista e posa in opera di balaustra in cemento formata a piè d'opera.=-
- 91) Idem di cancello in ferro battuto completo di chiusura a tenute, compreso oltre l'opera di muratura, la verniciatura a due mani previa mano di antiruggine.
Al chilogrammo lire Trecento==== £. 300,=
- 92) Idem di cancellate e ringhiere in ferro battuto semplice in opera comprese le tenute e le opere murarie, e la verniciatura come sopra. =
Al chilogrammo lire Trecento===== £. 300,=
- 93) Vespajo formato esclusivamente con pietrame calcareo ben disposto, costipato e spinato, chiuso con aglio. =
Al metro cubo lire Novecento===== £. 900,=
- 94) Fornitura e posa in opera di lamiera stipata entro telai di ferro angolare, comprese grappe e verniciatura. =
Al chilofranco lire Quattrocentoventi== £. 420,=

- 95) Fila di ferro zincato del diametro di mm. 3+4
steso tra i paletti stendoteli.=

Al chilogrammo lire Quattrocento==

£. 400,=

- 96) Provvista e posa in opera di persiane avvol-
gibili in legno abete stagionato di prima
scelta a listelli distanziati con ganci cada-
miati, completo di fili di ferro e rulli, av-
volgitore automatico, cassetta di protezione
in lamiera zincata, da incassare con mostra
cromata, supporti, cuscinetti a sfere, cinghie
in canapa e ferma cinghie, tavoletta finale
in rovere con ferro di rinforzo ed ogni al-
tro magistero misurate come le finestre, in
opera.=

Al metro quadrato lire Quattromilaseicento== £. 4600,=

- 97) Idem di cassonetto coprirullo montato a te-
laio, in legno abete spessore cm. 3 con contro-
telaio con 12 pannelli apribile, munite di
tenute in ferro, compreso ogni materiale a
magistero.=

Al metro quadrato lire Duemilaottocento==

£. 2800,=

- 98) Colonna montante luce sottotraccia per allac-
cie contatori, in tubo Bergman con due fili
di rame da 25/10 e uno da 32/10 con valvole
a cassetta incassate per ogni derivazione,
compreso traccie, ripristino ed ogni altra
opera.=

Al metro quadrato lire Milletrecento==

£. 1300,=

- 99) Costruzione di linea elettrica sottotraccia
in tubo Bergman da mm. 16 coi fili di rame da
8/10 isolata a 660 Volts, compreso cassette
di derivazione per ogni alloggio, suoneria
a cicala a 220 Volts, pulsante con terghetta.

Al metro lineare lire Milleduecento==

£. 1200,=

100) Idem come sopra per apriportone elettrica
e pulsante con linea come sopra.=

Al metro lineare lire Novecento==

£. 900,=

101) Corrimano sagomato in legno faggio eva
porato lucidato a spirite fino alla se
zione di cm.7x5.=

Al metro lineare lire Milleduecento==

£. 1200,=

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Giovanni Roma)



IL PRESIDENTE

(Comm. Ubaldo Vallarino)

