

2° Settennis - Cantiere 11151 - 4° Lotto -

Ribasso del 7,78%

CONTRATTO n° 1674 del 25/2/1958 registrato a Brindisi

IMPRESA : Dott.Ing. Antonio DI GIULIO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

2000

339,612,500

Durante la fase finale dei lavori principali, il progettista ha fatto pervenire a questa Stazione Appaltante i particolari delle sistemazioni a terra

del gruppo tipo, da cui sono emerse con maggiore chiarezza le opere di completamente esterna e di sistemazione delle corti attese.==

Poichè parte di tali lavori non erano previste, ovvero lo erano in misura ridotta, si è reso necessario procedere alla redazione di adatta perizia suppletiva comprendente le opere da eseguire per completare l'attrezzatura delle corti e aree esterne.==

Pertanto si è reso necessario redigere la presente perizia suppletiva dell'importo netto di L. 1.200.000.==

A tale spesa si può far fronte con parte della somma riveniente dal ribasso d'asta contrattuale.==

Nel sottoporre all'approvazione la presente perizia si chiede, pertanto, l'autorizzazione all'impegno delle somme come innanzi specificate.==

I lavori rientrando nel quinto d'obbligo, verranno affidati alla medesima Impresa agli stessi patti e condizioni del contratto principale.==

Fa parte della presente relazione la stima dei lavori.==


Brindisi, 11 14 Aprile 1959.==

Visto:
IL DIRETTORE TECNICO IASP
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Leonardo BOTTI)

VISTO:

IL PRESIDENTE
(Germ. Don. te Ubaldo VALLARINO)



GESTIONE I.N.A.-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

25029 - Costruzione di Case per Lavoratori in BRINDISI - Cantiere 11151 -

IMPRESA : Dott. Ing. Antonio DI GIULIO - BRINDISI -

PERIZIA SUPPLEMENTIVA PER SISTEMAZIONI ESTERNE

GRUPPO TIPO

1/38 - Scavo a sezione ristretta
(maggiore quantità oltre il previsto)

muri di recinzione giardini privati e
tettoia ricovero

68,13x0,70x0,80	= mc.	38,15
84,65x0,70x0,30	= "	47,40
35,30x0,70x1,25	= "	30,89
4,95x0,70x1,25	= "	4,33
1,05x1,50x1,25	= "	1,36

sommario

mc. 122,13

800

97.704.==

2/90 - Riempimento cavi di fondazione muri
di recinzione giardini privati con
calcestruzzo a Kg. 150 :

68,13x0,70x0,30	= mc.	14,31
84,65x0,70x0,30	= "	17,78
35,30x0,70x0,30	= "	7,41
4,95x0,70x0,40	= "	1,39
1,05x1,50x0,60	= "	0,94

sommario

mc. 41,83

5.700

238.431.==

3/45 - Muri di recinzione giardini privati :

(maggiore quantità oltre il previsto)

65,20x0,45x1,30	= mc.	38,14
6,00x0,45x1,80	= "	4,86
59,60x0,45x1,30	= "	34,87
5,00x0,45x1,80	= "	4,05
38,70x0,45x2,30	= "	40,05

Pilastri tettoia ricovero

1,00 x0,45x2,30	= "	1,03
0,45 x0,45x2,30	= "	0,47

a riportare

mc. 123,47

336.135.==

	Riporto	mq. 123,47		336.135.==
	<u>Muri tettoia ricovero</u>			
	5,00x0,45x1,30	= " 2,92		
	sommario	mq. 126,39	4.500	568.755.==
		=====		
4/49	- Solais misto per copertura tettoia ricovero :			
	10,00 x 4,00	= mq. 40,00	3.500	140.000.==
		=====		
5/51	- Copertura con pietrini sul solais tettoia ricovero :			
	10,00 x 4,00	= mq. 40,00		
		= " 18,45		
	<u>Pennellina ingrosso :</u>			
	1,50 x 1,40	= " 4,90		
	sommario	mq. 63,35	720	49.413.==
		=====		
6/46	- Calcestruzzo a Kg.300 di cemento ecc.			
	<u>Maddetta sui muri</u>			
	ml. 304,40x0,55x0,10	= mc. 16,74		
	<u>Pilastrini ingrossi</u>			
	3x0,50x0,50x2,00	= " 1,50		
	<u>Pennellina</u>			
	1,50x1,20x0,20	= " 0,84		
	<u>Travi</u>			
	4,00x0,45x0,50	= " 0,90		
	sommario	mq. 19,98	9.000	179.820.==
		=====		
7/48	- Ferro omogeneo per armatura pilastrini e travi :			
	(1,50+0,84+0,90)x65	= Kg. 210,60	130	27.378.==
		=====		
8/60	- Pavimentazione con basolato			
	maggior quantità			
	258,65 - (66,00+88,00)	= mq. 104,65	1.500	156.975.==
		=====		
9/61	- Ringhiere sui muri di cinta giardini privati :			
	maggior quantità			
	ml. 154,80 x Kg. 10	= Kg. 1.548	295	456.660.==
		=====		
	A Riportare			1.915.136.==

Riporto

1.915.136,--

**10/67 - Lastre di trani o travertino da
cm. 5 :**

Sedili	= mq. 61,70	5.000	308.500,--
---------------	--------------------	--------------	-------------------

11/68 - Idem da cm. 3 per poggia schiena :

= mq. 35,30	4.200	148.260,--
--------------------	--------------	-------------------

**12/73 - Massetto in encostrasso per sottopav.
di pietrini colorati tratti cortile
interno :**

8,50 x 4,50	= mq. 38,25
2,30 x 0,60	= " 1,38
20,00 x 4,50	= " 90,00
5,20 x 1,10	= " 5,72
10,00 x 4,50	= " 45,00
2 x 4,50 x 2,50	= " 22,50

SOMMARIO	= mq. 202,85	370	75.054,50
-----------------	---------------------	------------	------------------

**13/51 - Pavimentazione con pietrini colorati:
superficie come sopra**

= mq. 202,85	820	166.337,--
---------------------	------------	-------------------

**14/72 - Vespaio calcareo per sottopav. campi
a tufina :**

mq. 87,55 x 0,30	= mq. 26,26	900	23.634,--
-------------------------	--------------------	------------	------------------

15/-- - Campi a tufina interno cortile :

pagamento su fattura	30.000,--
-----------------------------	------------------

GRUPPO TIPO : SOMMARIO

2.666.921,50

e per n° 5 gruppi sommano

£. 13.334.607,50

a dedurre il ribasso del 7,78%

= 1.037.432,47

REBBANO NETTE LIRE £. 12.297.175,03

ed in cifra tonda £. 12.300.000,--

Brindisi, 14 Aprile 1959.-

**IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Leonardo POPPI)**

Visto
IL DIRETTORE TECNICO LAVORI
(Dott. Ing. Giovanni ROSSI)



VISTO :
IL PRESIDENTE
(Comm. Con. Ubaldo VALLARINO)