

Computo

metrico estimativo

opere di adeguamento

prevenzione incendi

Impianto di riscaldamento

con centrale termica nella

palazzina B/2 di via Corte PACE
BRINDISINA 2-

ed a servizio dei seguenti edifici:

- palazzina B/1 e B/2 in via CORTE PACE
BRINDISINA 1-2

- palazzina D/2 in via PACE BRINDISINA 12

in BRINDISI

ORDINE	INGEGNERI	BRINDISI
	Ing. GIOVANNI	
	CARAMIA	
	N. 212 dell'albo	
<i>It. Caramia</i>		

BR 0212 I 0040

Mod.
3160

Registri Buffelli

totale importo: 4.779.000 €

descrizione	unità di misura	numero d'ord.	prezzo	importo
OPERE DI RESISTENZA AL FUOCO			riporto	
Per i seguenti tre interventi :				
1) per eliminare, con posa in opera di elementi di gesso o con due tre tufi, la comunicazione esistente tra garage e caldaia in corrispondenza dell'apertura d'areazione;				
2) per sigillare, con prodotti "a barriera antifuoco" tipo quelli della 3M, gli attraversamenti esistenti per il passaggio dei tubi d'acqua e di scarico in P.V.C.;				
3) per rivestire il tubo di scarico in P.V.C. (circa Ø100) con prodotti antincendio, con materiale refrattario o con coppelle in gesso (per ottenere una resistenza al fuoco di 120';				
a corpo complessivamente	1	2	150000	150.000
Opera da FABBRO				
Fornitura e posa in opera di dispositivo di autochiusura porta in acciaio caldaia,	1	3	40.000	40.000
OPERE TERMICHE				
FORNITURA E POSA INTERRATA di un nuovo serbatoio cilindrico in acciaio di spessore non inferiore a 50/10, protetto esternamente dalla corrosione, passo d'uomo bullonato con raccordi filettati, completo di dispositivo automatico di troppo pieno, di tubo di sfiato con Ø 25 mm, h=2,5m, reticella tagliafiamma e collegamento al passo d'uomo con raccordo a tre vie filettato, di valvola d'intercettazione rapida con maniglia a strappo e quadretto con cavo in guaina, con circuito d'alimentazione a due tubi in rame da 1mm di spessore, di indicatore permanente di livello a distanza. I due tubi di rame devono essere del tipo rivestito e collocati entro tubazione di PVC. -Fornito in opera su base di cls. di 10cm., letto				
			riportare	130000

descrizione	unità di misura	numero d'ordine	prezzo	importo
di sabbia inerte, eventuali pareti laterali, rinterro con sabbia inerte, ancoraggio e soletta sovrastante, pozzetto stagno intorno al passo d'uomo con chiusino metallico, munito di catenaccio e collocato a 5-10 cm al di sopra del piano di calpestio con pendenza a scivolo, con generatrice superiore a 20-35 cm dalla pavimentazione e ripristino della pavimentazione. - Il serbatoio deve essere accompagnato da documentazione di aver superato la prova di tenuta a 1 kg/cmq. -			riporto	130000
Serbatoio da 10 mc con tutti gli oneri e forniture in opera (scavi, pavimentazioni, rinterri, tubazioni e dispositivi vari...) a corpo	1	7	4000000	4.000.000
Fornitura di un estintore a polvere omologato contemporaneamente 13A/89B/C completo di staffe di fissaggio, omologazione	1	4	130000	130.000
Fornitura in opera di cartello di : "divieto d'uso di Fiamme libere" (465x240)	1	5	9000	9.000
IMPIANTO ELETTRICO				
Per i seguenti lavori:				
- esecuzione di impianto di terra con collegamento con cavallotto a monte della tubazione acquedotto;				
- rifacimento delle linee principali con collegamento a terra delle masse, fissaggio opportuno cavi elettrici con posa in opera di cartelli di segnalazione ed indicazione circuiti;				
- fornire e porre in opera all'esterno del vano caldaia interruttore tetrapolare completo di portello con vetro frangibile e serratura di sicurezza e adoperare involucri con grado di protezione IP 44 a corpo	1	9	450000	450.000
TOTALE COMPLESSIVO (Quattromilionisettecentosettantanovemila)				4.779.000