

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

BRINDISI

ISTITUTO NAZIONALE CASE IMPIEGATI DELLO STATO

I.N.C.I.S.

Opere _____

(Legge _____)

Progetto P E R I Z I A DEI LAVORI OCCORRENTI PER L'IMPIANTO ELETTRICO
DEL III° LOTTO DELL'INCIS IN BRINDISI.

Importo L. 40.000,00


STIMA DEI LAVORI

BRINDISI Addì 24 dicembre 1940-XIX

REDATTO

DALL'INGEGNERE DIRETTORE DEI LAVORI

(R. Manzo)



Num. d'ordine	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QUANTITÀ	N. corrispondente delle analisi	PREZZO	Importare dei lavori	
					parziale	totale da appaltarsi a corpo a misura
	LAVORI A MISURA					
I	Nicchie per contatori ricavato nel muro con fondo in legno e relativi sportelli di chiusura	15		90 =	1350 =	
2	Valvole Edison bipolari con turaccioli	15		9 90	140 50	
3	Interruttori tipo ZEUS da 35 Amp.	15		34 =	510 =	
4	Interruttori a rotazione del tipo da incasso con relativa scatola in ferropiombato	102		10 40	1060 80	
5	Scatola di derivazione con morsettieria e valvola bipolare a tabacchiera	134		31 20	4180 80	
6	Commutatori del tipo a rotazione da incasso, completi della relativa scatola in ferropiombato	24		12 =	288 =	
7	Scatola di derivazione con morsettieria	12		26 50	318 =	
8	Interruttori in ghisa a rotazione	1		19 =	19 =	
9	Portalampe Edison a base dritta tutta porcellana con riflettore e gabbia	8		10 80	86 40	
10	Plafoniere tipo "900" con coppa diffusore	10		87 =	870 =	
II	Lampade da 15 Watt	13		4 25	55 35	
I2	" " 25 "	6		4 25	25 50	
I3	" " 40 " mezzowatt	4		5 85	23 40	
I4	Interruttori a rotazione in porcellana tipo rinforzato	10		10 =	100 =	
I5	Limitatori di consumo	3		180 =	540 =	
I6	Quadretti di marmo per applicazione a riportare L.				9575 75	

Num. d'ordine	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QUANTITÀ	N. corrispondente della analisi	PREZZO	Importare dei lavori	
					parziale	totale da appaltarsi
						a corpo a misura
	riporto L.				9575	75
	ne apparecchi comando per scale	1		80 =	80 =	
I7	Armadietti in ferro per contenere il quadretto di cui sopra	1		165 =	165 =	
I8	Interruttori automatici orario per scale	2		230 =	460 =	
I9	Pulsanti del tipo da incasso per funzionamento luce scale	8		18 =	144 =	
20	Cassette di smistamento con morsettieria e valvola Edison	17		59 =	1003 =	
21	Tubo Bergmann da mm. 7 ml.	50		3 20	160 =	
22	" " " " 11	1743		4 20	7320 =	
23	Cavo sottopiombo armato lubrificato 3,1/2 x 12 mmq.	64		57 =	3648 =	
	idem 2 x 5 mmq.	45		24 50	1102 50	
24	Filo isolato 20/10	360		2 25	810 =	
25	" " 14/10	40		1 65	66 =	
26	" " 12/10	3271		1 15	3761 65	
27	Trasformatori da 5 Watt	15		24 50	367 50	
28	" " 10 "	1		45 =	45 =	
29	Suoneria timpano acciaio	15		14 =	210 =	
30	" " " forma conica	1		17 50	17 50	
31	Pulsante a piastrina rettangolare in ottone	15		15 =	225 =	
32	Filo isolato 8/10	155		0 75	166 25	
33	Tubo in cemento Ø cm. 20	109		45 =	4905 =	
34	Pulsanti per esterno	1		19 25	19 25	
35	Riflettori ferro smaltato da cm. 25	5		7 =	35 =	
36	Derivazioni per prese di corrente, complete di tubo, filo e presa 2x6 Amp. tipo stagno	2		98 =	196 =	
	a riportare L.				3443	230

Num. d'ordine	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QUANTITÀ	N. corrispondente delle analisi	PREZZO	Importare dei lavori	
					parziale	totale da appaltarsi a corpo a misura
	riporto L.				3443230	
37	Prese di corrente complete 2x6 Amp.	48		65 =	3120 =	
38	Presa e relativa gabbia salva-lampada portatile	2		119 50	239 =	
39	Per piccoli lavori di non esatta valutazione L.				220870	
	Totale importo della perizia			L.		40.000 -
						=====