

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di completamento dei primi due lotti di Case Popolari
in Brindisi - Via Appia ang. Via Isonzo (1° lotto) e Via
Appia ang. Via Vittorio Veneto (2° lotto). =

=====

PERIZIA SUPPLETIVA

1) Scavo di terra per posa in opera di basolato e spianamento: 6,05x55,00x0,20 = mc. 66,55 450	29.947,50
2) Trasporto alle discariche pubbliche: idem come sopra mc. 66,55 400	26.620,=
3) Basolato calcareo per pavimentazione cortile 1° lotto compreso sot- tofondo in pietrisco e malta per posa in opera e sigillatura: 5,00x55,00 = mq; 275,00 1950	536.250,=
4) Provvista e posa in opera di cordoncino calcareo della sez. 15x25 per formazione aiuole: 2(6,00+40,00) = ml. 92,= 2(6,00+4,00) = " 20,= sommano mq. 112 800	89.600,=
5) Verniciatura infissi esterni <u>1° lotto</u> finestre: 2x56x0,86x2,10 = mq. 202,27 2x64x1,16x2,10 = " 311,80 porte: 2x5x1,05x1,85 = " 19,43 portoni: 2x3x1,20x2,26 = " 16,27 2x1,83x3,56 = " 13,03 <u>2° lotto</u> finestre: 2x65x1,16x2,10 = " 316,18 2x48x0,86x2,10 = " 173,38 a riportare 1052,36	602.417,50

././.

	Riporti	1052,36	682.417,50
porte :			
2x4x1,10x1,85	= mq.	16,28	
portoni:			
2x2x1,38x2,38	= "	13,14	
2x2,20x3,85	= "	16,94	

sommano	mq. 1099,26	400	439.704,00
---------	-------------	-----	------------

sommano

a dedurre ribasso d'asta del 2%,05%

Restano

Ed in cifra tonda

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

a) Spese Generali 5% L.41.000=

Totale

871.000,00

=====

530.000,00

IL DIRETTORE DEI LAVORI



Flaminio