



A) LAVORI A MISURA

FONDAZIONI:

1/6a- Scavo di sbancamento di terra

ecc.....

-LOTTO 25 - 31

35.00X35.00X0.60 =mc. 735.00=

-LOTTO 26 - 32

36.00X36.00X0.60 = " 777.60=

mc. 1512.60=

x 5.300 = £. 8.016.780=

2/10c- Scavo a sezione ristretta

ecc.....

PLINTI 1.50X1.50X0.80=mc. 1.80=

-Lotto 25 - 31

3X12X1.80 =mc. 64.80=

Scala

4X1.80 =" 7.20=

-Lotto 26 - 32

66X1.80 =" 118.80=

scala

4X1.80 =" 7.20=

mc. 198.00=

mc. 198.00X0.10 = mc. 19.80 x 10.000 = £. 198.000=

3/13b- Scavo a sezione ristretta di

roccia ecc....

mc. 198.00X0.90 = mc. 178.20 X 38.000 = £. 6.771.600=

4/63 -Conglomerato cementizio magra ecc...

Sotto plinti 1.50X1.50X0.10 = mc. 0.22

-Lotto 25 - 31

3X12X0.22 =mc. 7.92=

Scala

4X0.22 =mc. 0.88=

-Lotto 26 - 32

66X0.22 =mc. 14.52

Scala

4X0.22 =mc. 0.88=

mc. 24.20

x 35.000 =£. 847.000=

5/59 -Conglomerato cementizio per c.a. in  
fondazione ecc...

Plinti 1.50X1.50X0.80 = mc. 1.80

-Lotto 25 - 31

3X12X1.80 =mc. 64.80=

Scala

4X1.80 =mc. 7.20=

-Lotto 26 - 32				
66X1.80	=mc.	118.80=		
Scala				
4X1.80	" "	7.20=		
	mc.	<u>198.00=</u>	x 65.000	=£. 12.870.000=
6/64 -Ferro per c.a. ecc. ..				
mc. 198.00Xkg. 65	=kg.	<u>12870.00=</u>	x 850	=£. 10.839.500=
FONDAZIONI	-	Sommano		£. 39.542.880=
		in c. t.		<u>£. 39.500.000=</u>
<u>- SISTEMAZIONI ESTERNE</u>				
Lotti 26 - 31 e 26 - 32				
1/9 -Scavo a sez. ristretta con				
mezzi meccanici ecc...				
-recinzione				
ml. 300X0.60X0.60	=mc.	<u>108.00=</u>	x 12.000	=£. 1.296.000=
2/63 -Calcestruzzo cementizio				
magro ecc. ....				
ml. 300X0.60X0.10	=mc.	<u>18.00=</u>	x 35.000	=£. 630.000=
3/59 -Calcestruzzo cementizio per				
c.a. in fondazione ecc. ..				
ml. 300X0.50X0.30	=mc.	<u>45.00=</u>	x 65.000	=£. 2.925.000=
4/60 -Calcestruzzo perc.a. in				
elevazione ecc.				
ml. 300X0.20X1.00	=mc.	<u>60.00=</u>	x 74.500	=£. 4.470.000=
5/64 -Ferro per c.a. ecc. ...				
mc. 45X50	=kg.	2250=		
mc. 60X70	="	4200=		
	Kg.	<u>6450=</u>	x 850	=£. 5.482.500=
6/9 -Scavo a sezione ristretta				
ecc. ...				
-Rete fognante esterna:				
ml. 240X0.60X0.80	=mc.	<u>115.20</u>	x 12.000	=£. 1.382.400=
7/208-Tubazioni di grès				
Ø 150 ecc. ..	ml.	<u>240=</u>	x 16.400	=£. 3.936.000=
8/133-Pozzetti ispezione ecc...				
-Fogna	n.	<u>40=</u>	x 49.000	=£. 1.960.000=
9/135-Chiusini di ghisa ecc. ..				
-fogna	n.40XKg.80=	<u>Kg. 3200=</u>	x 1.700	=£. 5.440.000=
10/263-Corpo stradale ecc. ...				
a stima mq.	mq.	900=	x 10.500	=£. 9.420.000=
SISTEMAZIONI ESTERNE		Sommano		£. 36.941.900=
		in c. t.		<u>£. 36.900.000=</u>

B) F O R F A I T

6/61 -Conglomerato cementizio per

c.a. in elevazione ecc...

Lotto 25 - 31

Pilastri

p.t.= 52X0.30X0.30X2.70 =mc. 12.63=

" 1°= idem c.s. " 12.63=

" 2°= 40X0.30X0.30X2.70 " 9.72=

" 3°= 31X0.30X0.30X2.70 " 7.53=

Travi

p.t.= 12X11.95+8X8.50+  
+4X1.60+4X4.4.40=  
=ml.235.40X0.40X0.20" 18.83=

" 1°= idem c.s. " 18.83=

mensole sbalzi

12X1.20X0.40X0.20 " 1.15=

collegamento mensole

4X3.30X0.30X0.20 " 0.79=

" 2°=10X11.95+4.X8.50+  
+4.4.45+6X1.60+  
+4X4.40=ml.198.86X  
X0.40X0.20 " 15.90=

" 3°= 6X11.95+6X4.54+  
+4.54+7X1.60=ml.114.68X  
X0.40X0.20 " 9.17=

Lotto 26 - 32

Pilastri

p.t.= 60X0.30X0.30X2.70 " 14.58=

"1°= 48.0.30X0.30X2.70 " 11.66=

scala 4X0.30X0.30X2.70 " 0.97=

"2°3°=idem c.s.12.63X2 " 25.26=

Torrino scala

12X0.30X0.30X2.70 " 2.92=

Travi

p.t.= 6X14.69+4X11.54+6X10.44+  
4X10.04+4X3.50=ml.251.10X  
0.40X0.20 " 20.09=

sbalzi

12X1.50X0.40X0.20 " 1.44=

Collegamento mensole

2X10.62+2X4.24X0.30X  
X0.20 " 1.78=

scala

4X470X0.30X0.20 " 1.13=

" 1°=(tipo) 12X10.44+8X10.04+  
+4X3.50 =ml.219.60X  
0.40X0.20 " 17.57=

o/o

p.2°-3°=2X(17.57+1.13+2.24+1.02)	= mc.	43.92=	
Torrino scala			
4.4.70+4X8.70=ml.34.80X			
X0.30X0.20	"	2.08=	
Sommano	mc.	255.88=	x80.000 =£. 20.470.400=
7/64 -Ferro lavorato per c.a. ecc.			
Lotti 25 - 31 e 26 - 32			
pilastri e travi			
mc. 255XKg.80 = Kg 20470.40 x 850			=£. 17.399.840=
8/42a-Solaio misto in c.a. e			
laterizio ecc....			
<u>Lotto 25 - 31</u>			
-Cop.p.t.=4X7.50X11.15	mq.	334.50=	
4X4.00X0.90	"	14.40=	
4X5.10X0.90	"	18.36=	
4X9.40X0.90	"	33.84=	
7.00X7.00	"	49.00=	
4.40X4.40	"	19.36=	
	mq.	469.46=	
-Cop.1°p.= idem c.s.	mq.	469.46=	
-Cop.2°p.=2X12.20X4.00	"	97.70=	
2X3.57X11.29	"	80.61=	
2X9.00X0.90	"	16.20=	
2X12.15X4.00	"	97.20=	
7.00X7.00	"	49.00=	
4.40X4.40	"	19.36=	
-Cop.3°p.=4.00X11.29	"	45.16=	
9.00X0.90	"	8.10=	
2X4.00X12.00	"	96.00=	
7.60X7.760	"	57.76=	
<u>Lotto 26 - 32</u>			
-Cop.port.2X10.74X13.50	"	289.98=	
2X9.00X1.20	"	21.60=	
2X9.64X9.24	"	178.15=	
2X2.70X3.20	"	21.06=	
7.60X7.60-4.70X4.70"	"	35.67=	
-Cop.1°p.(tipo) idem c.s.	"		
2Xmq.(21.60+178.15+	"		
+21.06+35.67	"	512.96=	
-Cop.2°e3°p. idem c.s.	"		
2Xmq.512.96	"	1025.92=	
-Cop.torrino scala			
8.10X8.10	"	65.61=	
Rampanti scale e pianerottoli			
<u>Lotto 25 - 31</u>			
4.4X1.80X1.10	"	31.68=	
4X3X1.10X1.10	"	14.52=	
<u>Lotto 26 - 32</u>			
5X4X1.80X1.10	"	39.60=	
5X3X1.10X1.10	"	18.15=	

9/30 - Muratura a casetta ecc....

Lotto 25 - 31

p.t. =  $8 \times 8.10 + 8 \times 11.35 + 3.70 + 7.90 +$   
 $+ 2.90 + 2 \times 1.20 = m1.171.90 \times 2.70 = mq. 464.13 =$

p.1° =  $4 \times (3.94 + 0.90 + 4.77 + 3.44 +$   
 $+ .90 + 7.45 + 8.10 + 12.39 + 11.19) =$   
 $= m1.53.08 \times 2.70$  " 573.26 =

scala

$4 \times 3.20 \times 2.70$  " 34.56 =

p.2° =  $2 \times m1.53.08 \times 2.70$  " 286.63 =

$2 \times 2 \times 12.25 + 2 \times 3.94 = m1.64.76 \times 2.70$  " 174.85 =

scala

$4 \times 3.20 \times 2.70$  " 34.56 =

$5 \times 1.00 \times 2.70$  " 13.50 =

p.3° =  $2 \times m1.64.76 \times 2.70$  " 349.70 =

$(4.77 + 3.44 + 0.90 + 7.45 + 3.94 +$   
 $+ 11.19) \times 2.70$  " 85.56 =

scala

$4 \times 3.20 \times 2.70$  " 34.56 =

$6 \times 1.30 + 5.40 \times 2.70$  " 35.64 =

Lotto 26 - 32

p.t. =  $4 \times 10.64 + 2 \times 9.72 + 2 \times 13.60 =$   
 $= m1.89.20 \times 2.70$  " 240.84 =

$3.64 + 0.90 + 5.80 + 9.14 + 6.70 + 0.90 +$   
 $+ 2.00 + 2.00 + 12.40 = m1.41.48 \times 2 \times 2.70$  " 223.99 =

vano scala

$3.10 + 1.80 + 3.70 + 0.90 + 1.40 + 1.40 =$   
 $= m1.12.30 \times 2.70$  " 33.21 =

$3 \times 3.40 \times 3.40$  " 34.68 =

p.1° = idem c.s. =  $m1.41.48 \times 4 \times 2.70$  " 447.98 =

vano scala

$(4 \times 3.40 + 4 \times 1.40) \times 2.70$  " 51.84 =

p.2° e 3° = idem c.s. =  $mq. 447.98 + 51.84$  " 499.82

Torrino vano scale

$4 \times 3.40 \times 2.70$  " 36.72 =

$4 \times 5.90 \times 2.70$  " 63.72 =

mq. 3719.75 = x 28.400 = £. 105.640.900 =

10/34 = Tramezzi in laterizio ecc. ..

Lotto 25 - 31

Alloggi da mq. 45:

tipo =  $2 \times 3.80 + 1.95 + 1.70 = m1.11.25 \times$   
 $\times 2.70 \times 17$  mq. 516.38 =

Lotto 26 - 32

Alloggi da mq. 95:

tipo =  $3.50 + 2.90 + 3.10 + 2 \times 5.90 + 1.10 +$   
 $5.60 + 4.40 + 1.70 + 1.20 + 2 \times 2.50 + 1.50 +$   
 $4.30 + 2.40 = m1.48.50 \times 2.70 \times 14$  mq. 1833.30 =

p.t. =  $3 \times 5.67 + 3 \times 5.40 + 4 \times 5.20 + 3 \times 5.57 =$   
 $= m1.70.72 \times 3.00$  " 212.16 =

mq. 2561.84 = x 10.800 = £. 27.667.872 =

11/94 = Intonaco civile per interni  
ecc. ....

Lotto 25 - 31

p.t. =	3X2X11.35+7.90X2.70	=mq.	311.85=
	2X7.50+7.90X2.70	"	83.16=
	2X3.97+4.50X2.70	"	45.74=
	2X3.80+3.30X2.70	"	38.34=
	Scala=2X7.70+7.70X3.00	"	92.40=
	3X2X4.00X2.70	"	64.80=

p. 1°-2°-3°Alloggi da mq. 45:

tipo	2X4.00+.380	= ml.	15.60=
	2X1.95+2.70	"	9.30=
	2X1.70+2.70	"	8.80=
	2X1.00+3.85	"	9.70=
	2X3.80+4.50	"	16.60=
		ml.	60.00=

ml.60.00X2.70X10 " 1620.00=

tipo	2X3.30+5.00	=ml.	16.60=
	2X1.95+2.70	"	9.30=
	2X1.70+2.70	"	8.80=
	2X1.00+3.85	"	9.70=
	2X3.80+4.00	"	15.60=
		ml.	60.00=

ml.60.00X2.70X7 " 1134.00=

Vano scala 1°-2°-3° p.=

	3X2X7.70+7.60X2.70	"	247.86=
	3X2X4X3.80	"	91.20=

Lotto 26 - 32

p.t. =	2X2.35+5.67	=ml.	16.04=
	2X2.35+5.40	"	15.50=
	2X2.50+5.67	"	16.34=
	2X2.50+5.40	"	15.80=
	2X2X2.30+5.67	"	31.88=
	2X2X2.30+5.40	"	30.80=
	2X3.75+5.20	"	17.90=
	2X3.75+5.57	"	18.64=
	2X2.45+5.20	"	15.30=
	2X2.45+5.57	"	16.04=
	2X2.50+5.20	"	15.40=
	2X2.50X5.57	"	16.14=
	2X2X2.30+5.20	"	30.00=
	2X2X2.30+5.57	"	31.48=
		ml.	287.26=

ml. 287.26X2.70 " 775.60=

p.t. 1°-2°-3°

Alloggi da mq. 95 tipo:

	2X3.50+5.40	=ml.	17.80=
	2X2.90+3.90	"	13.60=
	2X3.10+3.90	"	14.00=
	2X1.90+1.10	"	6.00=

2X3.80+4.40	=ml.	16.40=	
2X1.70+4.40	"	12.20=	
2X0.80+2.40	"	6.40=	
2X1.50+3.50	"	10.00=	
2X2.40+4.00	"	12.80=	
2X2.90+8.00	"	21.80=	
	<u>ml.</u>	<u>131.00=</u>	
ml.131.00X2.70X14	=mq.	4951.80=	
vano scala			
p.t.=2X8.10+8.10X2.70	"	87.48=	
3X2X4.30X2.70	"	69.66=	
p.1°-2°-3°			
3X2X8.10+8.10X2.70	"	262.44=	
4X2X4.00X2.70	"	86.40=	
torrino scala			
2X4.00X4.00X2.70	"	43.20=	
TOTALE PARETI	mq.	10005.93=	

Soffitti  
Lotto 25 - 31

p.t.=2X11.35X7.90	=mq.	179.33=
7.90X6.80	"	53.72=
3.80X4.40	"	16.72=
7.90X7.60	"	60.04=
C.I. 3.80X3.30	"	12.54=
C.T. 3.97X4.50	"	17.87=
	mq.	340.22=
Atrio		
4.00X4.00	=mq.	16.00=
7.80X7.80	"	60.84
	mq.	76.84=

p.1°-2°-3°		
tipo=n.17Xmq.45	=mq.	765.00=
scala 7.80X7.80	=mq.	60.84=
3.80X3.80	"	14.44=
	mq.	46.40=
3Xmq.46.40	=mq.	139.20=
7.80X7.80	=mq.	60.84=
Sottorampe		
12X1.80X1.10	=mq.	23.76=
Sottopianerottoli		
12X1.10X1.10	=mq.	14.52=

Lotto 26 - 32

p.t.=(2.35+2.50+2.30+2.30)X11.07=	=mq.	104.61=
(3.75+2.45+2.50+2.30+2.30)X		
X10.77	=mq.	143.24=
	=mq.	247.85=



atrio

11.30X3.70 =mq. 41.81=  
 5.20X2.00 " 10.40=  
 2.00X2.50 " 5.00=  
 3.60X2.00 " 7.20=  
 8.20X6.00 " 49.20=

mq. 113.61=

p.t. 1°-2°-3°

Alloggi tipo  
 n. 14Xmq.95

=mq. 1330.00=

scala

3X7.80X7.80 =mq. 182.52=  
 3X3.80X3.80 " 43.32=

mq. 139.00=

sottorampe: 12X1.80X1.10

=mq. 23.76=

Sottopianerottoli: 12X1.10X1.10

=mq. 14.52=

TOTALE SOFFITTI

mq. 3289.12=  
 =====

PARETI =mq. 10005.93=

SOFFITTI " 3289.12=

TOTALE mq. 13295.05= x 3.800 =£. 50.521.190=

12/161-Tinteggiatura a tempera ecc.

Lotti 25 - 31 e 26 - 32

Idem intonaco civile= mq. 13295.05 x 600 =£. 7.977.030=

13/81a-Pavimentazione con tavelloncini

30X30 o 33X33 ecc. ...

Idem intonaco soffitti =mq. 3289.12=

Balconi:

Lotto 25 - 31

p. 1° =8X5.80X1.20 =mq. 55.68=

" 2° =6X5.80X1.20 " 41.76=

" 3° =3X5.80X1.20 " 20.88=

Lotto 26 - 32

Alloggio tipo

5.10X1.50 =mq. 7.65=

3.60X1.80 " 6.48=

1.90X2.80 " 5.32=

mq. 19.45

mq. 19.45X14 =mq. 272.30=

=mq. 390.62

mq. 3679.74 X 12.500

=£. 45.996.750=

14/102-	Rivestimento con piastrelle maiolicate ecc. .. <u>Lotto 25 - 32</u> Bagno 17X2X1.70+2.70X1.50 =mq. 224.40= Cucina 17X2.70X1.50 " 68.85= <u>Lotto 26 - 32</u> -Alloggio tipo da mq. 95: Bagno 14X(4.20+0.70+0.70+0.15+0.40)X X1.50 " 129.15= WC.S. 14X(3.70+0.40+0.40)X1.50 " 94.50= Cucina 14X3.10X1.50 " 65.10= <u>mq. 582.00=</u> x 15.000 =£. 8.730.000=
15/73-	Lastre di Trani cm.3 ecc. .. <u>Lotto 25 -31</u> Pedate gradini scala 4X20X1.10X0.33 =mq. 29.04= <u>Lotto 26 - 32</u> idem c.s. " 29.04= <u>mq. 58.08=</u> x 35.700 =£. 2.073.456= =====
16/74-	Lastre di Trani cm.2 ecc. .. <u>Lotto 25 - 31</u> Alzate gradini scala 4X20X1.10X0.13 =mq. 11.44= <u>Lotto 26 -32</u> idem c.s. " 11.44= <u>mq. 22.88=</u> x 30.700 =£. 702.416= =====
17/75-	Pavimento in lasre di Trani da cm. 2 ecc. .. <u>Lotto 25 - 31</u> Pianerottoli scala: 16X1.15X1.15 =mq. 21.16= <u>Lotto 26 - 32</u> idem c.s. " 21.16= <u>mq. 42.32=</u> x 28.500= =£. 1.206.120= =====
18/76-	Sgrossatura, arrotatura e luci- datura a piombo ecc. ... <u>LOTTI 25 - 31 e 26 - 32</u> idem c.s. <u>mq. 42.32=</u> x 2.600 =£. 110.032= =====
19/68-	Battiscopa in marmo bianco Carrara ecc. ... <u>Lotti 25 - 31 e 26 - 32</u> idem sviluppo lineare pareti intonaci mq.(311.85+83.16+45.74+38.34)= =mq.479.09:2.70 =ml.177.44= o/o

ml.60.00X17	=ml.1020.00=		
ml.287.26+131X14	= " 2121.26=		
	<u>ml.3318.70=</u>	x 2.500	=£. 8.296.750=
20/92a-Asfaltatura orizzontale ecc. ...			
<u>Lotti 25 - 31 e 26 - 32</u>			
sui balconi- <u>idem al n.13</u>	= <u>mq 390.62</u>	X 1.300	=£. 507.806=
21/89 -Messa a pendio ecc. ..			
<u>Lotto 25 - 31</u>			
Terrazze:			
p.2° - 2X12.00X4.00	=mq. 48.00=		
2X3.80X1.20	= " 9.12=		
p.3° = 2X4.20X12.50	" 105.00=		
1X12.00X4.00	" 48.00=		
1X3.80X1.20	" 4.56=		
Copertura			
2X4.20X12.50	" 105.00=		
1X12.00X4.00	" 48.00=		
1X3.80X1.20	" 4.56=		
<u>Lotto 26 - 32</u>			
Copertura			
4X9.70X3.30	" 128.04=		
4X11.20X4.00	" 179.20=		
4X12.70X2.80	" 142.24=		
8.70X8.70-4.70X4.70	" 53.60=		
Torrino			
8.80X8.80	" 77.44=		
	<u>mq. 952.76=</u>	x 1.300	=£. 1.238.588=
22/88- Isolamento termico ecc. ..			
<u>Lotti 25 - 31 e 26 - 32</u>			
<u>idem al n.21</u>	= <u>mq. 952.76=</u>	x 6.800	=£. 6.478.768=
23/86- Pavimentazione con lastre di corsi ecc. ..			
<u>Lotti 25 - 31 e 26 - 32</u>			
<u>idem al n. 21</u>	= <u>mq. 952.76=</u>	x 6.700	=£. 6.383.492=
24/93- Impermeabilizzazioni di lastrici solari ecc. ..			
<u>Lotti 25 - 31 e 26 - 32</u>			
<u>idem al n. 21</u>	=mq. 952.76=	x 8.000	= £. 7.622.080=
25/199-Bocchettoni di piombo per pluviali ecc. ...			
<u>Lotto 25 - 31</u> n. 8			
<u>Lotto 26 - 32</u> n. 4			
n.12=			
n.12XKg. 10 = <u>Kg. 120=</u>		x 4.00	=£. 480.000=
26/150-Griglie per pluviali ecc. ..			
<u>Lotti 25 - 31 e 26 - 32</u> n. 12		x 1.500	=£. 18.000=

27/55 -Muretti d'attico ecc. ..

Lotto 25 - 31

p.1°	balconi 8X5.70+1.20	=ml.	55.20=
p.2°	balconi 6X5.70+1.20	"	41.40=
	terrazze 2X2.30+8.30+1.20+		
	+4.00+5.50	"	42.60=
p.3°	balconi 3X5.70+1.20	"	20.70=
	terrazze 2X1.20+4.50+		
	12.80	"	37.08=
	2.30+8.30+1.20+4.00+5.50	"	21.30=

Lotto 26 - 32

Alloggio tipo

balconi (5.20+1.50+3.50)X14	"	142.80=
copertura		
4X(3.00+1.70+7.50+10.10+		
3.50+1.50+7.40+6.80)	"	41.50=

ml. 402.58 X 1.30	ml.	402.58=	
	mq.	523.35=	x 10.500 =£. 5.495.175=

28/99-Intonaco plastico esterno ecc.

Prospetto esterno

Lotto 25 - 31

p.T.	8X11.00	=ml.	88.00=
	4X7.50	"	28.00=
			ml.116.00=
p.1°	ml. 116.00X2.70	=mq.	313.20=
	(1.50+2.00+8.00+1.00+4.00+		
	+5.00+1.00+4.04+12.00)X2.70"		416.23=
	interno parapetti		
	8X1.20+1.570X1.00	"	55.20=
p.2°	2X(1.50+2.00+8.00+4.00+5.00+		
	+1.00+4.04+12.00) X270	"	208.12=
	2X(12.00+4.00+12.00)X2.70	"	151.20=
	interno parapetti		
	balconi 6X1.00+5.00+1.00	"	36.00=
	terrazze 2X1.80+8.00+1.00+		
	+3.00+5.00)X1.00	"	37.60=
	6X2.00X2.70	"	32.40=
p.3°-	(1.50+2.00+8.00+1.00+4.00+		
	+5.00+10.00)X2.70	"	85.05=
	2X12.00+4.00+12.00X2.70	"	151.20=
	6X1.60X2.70	"	25.92=
	1X6.00X2.70	"	16.20=
	interni parapetti		
	balconi 3X1.00+5.00X1.00	"	18.00=
	terrzze 2X1.00+4.00+11.50)x		
	X 1.00		33.00=
	1X(11.50+1.00+3.00+5.00)X1.00		20.50=

<u>Lotto 26 - 32</u>	
p.t.- (10.00+11.00+10.00+11.00+1.00+ +14.00+11.00+14.00+6.00+1.80+2.50+ +1.00+7.00+9.00+6.00+4.00+6.00+ +1.80+2.00+1.00+7.00+9.00+6.00+ +0.90+4.00+6.50+3.00+1.50+4.00)= =ml. 172.00X2.70	=mq. 464.40=
interno parapetti balconi	
2X5.00+1.00X1.00	" 12.00=
2X3.00X1.00	" 6.00=
p. 1°-2°-3° tipo	
4X(1.50X2.30+1.00+7.00+9.50+6.00+ 1.00+4.00+6.00)=ml.38.30x8.50	" 325.55=
interno parapetti balconi	
4X3.00X1.00	" 12.00=
4X5.20+1.20X1.00	" 25.60=
Interno parapetto terrazza	
4X(2.50+1.00+7.00+9.00+3.00+ 1.00+6.50+6.00)=ml.144.00X1.00	" 144.00=
Torrino scala	
4X4.90X2.70	" 43.20=
8X6.50X2.70	" 140.40=
	<u>mq. 2772.97=x9.00 =£. 24.956.730=</u>
29/229bis-Portone principale in alluminio anodizzato ecc. ..	
<u>Lotti 25 - 31 e 26 - 32</u>	
2X1.50X2.20	<u>=mq. 6.60=x102.500=£. 676.500=</u>
30/227-Vetri semidoppi stampati ecc.	
<u>Lotti 25 - 31 e 26 - 32</u>	
idem c.s.	<u>=mq. 6.60=x11.200=£/ 73.920=</u>
31/152-Portoncino ingresso alloggio ecc. ...	
<u>Lotto 25 - 31</u>	
n.17X1.10X2.10	=mq. 39.27=
<u>Lotto 26 - 32</u>	
n.14X1.10X2.10	=mq. 32.34=
	<u>mq. 71.61=x67.600=£. 4.840.836=</u>
32/154-Porte interne ecc. ...	
<u>Lotto 25 - 31</u>	
17X4X0.90X2.10	=mq. 128.52=
<u>Lotto 26 - 32</u>	
14X8X0.90X2.10	" 211.68=
	<u>mq. 340.20=x52.600=£. 17.894.520=</u>
33/224-Infissi metallici per esterni ecc. ... compreso avvolgibili p.v.c. e vetri	
<u>Lotti 25 - 31</u>	

Alloggio tipo

finestre

1.00X1.80 =mq. 1.80=

2X0.70X1.80 " 2.52=

balconi

1.00X2.80 " 2.80=

mq. 7.12=

mq. 7.12 X 17

=mq. 121.04=

Vano scala

p.t. 4X0.70X1.80 =mq. 5.04=

p.1° idem c.s. " 5.04=

p.2° idem c.s. " 5.04=

p.3° idem c.s. " 5.04=

=mq. 20.16=

Lotto 26 - 32

Alloggio Tipo

finestre

5X1.00X1.80 =mq. 9.00=

3X0.70X1.80 " 3.78=

balconi

2X1.00X2.80 =mq. 5.60=

mq. 18.38=

mq. 18.38 X14

=mq. 257.32=

vano scala

p.t. 4X0.70X1.80 =mq. 5.04=

p.1°-2°-3°

3X4X0.70X1.80 " 15.12=

=mq. 20.16=

34/223-Infissi in acciaio zincato ecc.  
ingressi alle terrazze

mq. 418.68= x72.500 =£.30.354.300=

Lotto 25 - 31

p.2° 2X1.00X2.20 =mq. 4.40=

p.3° 3X1.00X2.20 " 6.60=

Lotto 26 - 32

terrazze 1.00X2.20X

1.00X2.20 =mq. 2.20=

mq. 13.20= x 40.000

=£. 528.000=

35/225-Serrande avvolgibili in  
lamiera zincata spess.  
mm 12/10 ecc...

Ingressi ai box

Lotto 25 - 31

18X2.30X2.20

=mq. 91.08=

Lotto 26 - 32

14X2.30X2.20

" 70.84=

mq. 161.92= x 46.700 =£. 7.561.664=

36/16 -Vespaio ecc. ..

Locali al piano terra

Lotto 25 - 31

-4X11.35X7.90	=mq.358.66=		
7.60X7.60	" 57.76=		
<u>Lotto 26 - 32</u>			
9.75X10.97	" 106.96=		
13.70X10.97	" 150.29=		
	<u>mq.673.67=</u>		
mq. 673.67 X0.25	<u>=mc.168.42=X10.200</u>	=£.	1.717.884=
37/79-Massetto di conclomero cimentizio ecc. ...			
<u>Lotti 25 - 31 e 26 - 32</u>			
idem al n. 36	<u>=mq.673.67=</u>	X 4.300	=£. 2.896.781=
38/171-Tubazioni in ferro zincato ecc. ..			
<u>Lotti 25 - 31 e 26 - 32</u>			
colonne montanti			
2X4X15?00	<u>=m1. 120.00</u>	X 3.400	=£. 408.000=
39/173-Tubi ferro zincato ecc.. <u>Lotti 25 - 31 e 26 - 32</u>			
impianti			
31X2X(1.20+2.40+2.70+1.00+ +2.00)=	<u>=m1. 576.60</u>	X 2.700	=£. 1.556.820=
40/184-Saracinesche in bronzo ecc.. <u>Lotti 25 - 31 e 26 - 32</u>			
<u>n. 31</u> X 11.100			=£. 344.100=
41/176-Tubi di ghisa Ø100 ecc. .. <u>Lotti 25 - 31 e 26 - 32</u>			
2X4X20	<u>=m1. 160.00</u>	X 17.500	=£. 2.800.000=
42/200b-scatola sifonata Ø120 ecc.. <u>Lotti 25 - 31 e 26 - 32</u>			
2X31	<u>=n. 62</u>	X 22.000	=£. 1.364.000=
43/199-Tubazioni in piombo ecc.. <u>Lotti 25 - 31 e 26 - 32</u>			
2X31X3.50X8	<u>=kg.1737.00</u>	X 4.000	=£. 6.944.000=
44/178-Attacco per lavatrice ecc... <u>Lotti 25 - 31 e 26 - 32</u>			
<u>n. 31</u>		X 12.000	=£. 372.000=
45/197-Vasche da bagno ecc. .... <u>Lotti 25 - 31 e 26 - 32</u>			
<u>n. 31</u>		X 194.000	=£. 6.014.000=
46/190-Lavabo completo ecc. .. <u>Lotto 25 - 31</u>	n. 17=		
<u>Lotto 26 - 32</u>	" 28=		
	<u>n. 45=</u>	X 70.800	=£. 3.186.000=
47/191-Vasi per cesso ecc... <u>Lotto 25 - 31</u>	n. 17=		
<u>Lotto 26 - 32</u>	" 28=		
	<u>n. 45=</u>	X 78.100	=£. 3.514.500=

48/192-Bidet completo ecc. ..	<u>Lotto 25 - 31</u>	n. 17=			
	<u>Lotto 26 - 32</u>	" 28=			
		<u>n. 45=</u>	X 59.000	=£.	2.655.000=
49/198-Piatto doccia ecc. ..	<u>Lotto 26 - 32</u>	<u>n. 14=</u>	X 130.000	=£.	1.820.000=
50/194-Lavapiatti completo ecc. ..	<u>Lotto 25 - 31</u>	n. 17=			
	<u>Lotto 26 - 32</u>	" 28=			
		<u>n. 31=</u>	X 99.000	=£.	3.069.000=
51/195-Contatori acqua ecc. ..	<u>Lotti 25 - 31 e 26 - 32</u>	<u>n. 31=</u>	X 16.000	=£.	490.000=
52/107-Cappe in lamierino ecc. ..	<u>Lotti 25 - 31 e 26 - 32</u>	<u>n. 31=</u>	X 29.000	=£.	899.000=
53/120-Discendenti per pluviali ecc.	<u>Lotti 25 - 31 e 26 - 32</u>	<u>2X4X12.50</u>	<u>=ml. 100.00</u>	X 9.000	=£. 900.000=
54/206-Colonna montante impianto e elettrico ecc ...	<u>Lotti 25 - 31 e 26 - 32</u>	<u>2X20.000</u>	<u>=ml. 40.00=</u>	X 10.000	=£. 400.000=
55/201-Punto luce semplice ecc.	<u>Lotto 25 - 31</u>				
p.t.		=n. 15=			
p.Tipo 17X4		" 68=			
	<u>Lotto 26 - 32</u>				
p.t.		=n. 18=			
p.tipo 14X5		" 70=			
		<u>n. 171=</u>	X 6.700	=£.	1.145.700=
56/202-Punto luce deviato, comutato ecc. ...	<u>Lotto 25 - 31</u>				
p.tipo 17X2		=n. 34=			
	<u>Lotto 26 - 32</u>				
p.tipo 14X5		" 70=			
		<u>n. 104=</u>	X 1.900	=£.	197.600=
57/203-Prese da 6 Amper ecc..	<u>Lotto 25 - 31</u>				
	17X5	=n. 85=			
	<u>Lotto 26 - 32</u>				
	14X9	" 126=			
		<u>n. 211=</u>	X 5.700	=£.	1.202.700=
58/204-Prese da 15 amper ecc. ..	<u>Lotto 25 - 31</u>				
	17X2	=n. 34=			
	<u>Lotto 26 - 32</u>				
	14X3	" 42=			
		<u>n. 76=</u>	X 8.800	=£.	668.800=



59/215c-Impianto citofono- apertura e suoneria ecc...	<u>Lotto 25 - 31</u> <u>n. 17</u> X 53.000	=£.	901.000=
60/215b-Impianto citofenico ecc?..	<u>Lotto 26 - 32</u> <u>n. 14</u> X 61.000	=£.	854.000=
61/214b-Impianto centralizzato per televisione ecc...	<u>Lotto 26 - 32</u> <u>n. 14</u> X 90.000	=£.	1.260.000=
62/214c-Impianto centralizzato per televisione ecc...	<u>Lotto 25 - 31</u> <u>n. 17</u> X 81.000	=£.	1.377.000=
63/207 -Prese per telefono ecc....	<u>Lotto 25 - 31</u> n. 17 <u>Lotto 26 - 32</u> " 14 <u>n. 31</u> X 1.950	=£.	60.450=
64/222- Impianto di presa terra ecc.	<u>Lotti 25 - 31 e 26 - 32</u> <u>n. 2</u> X 45.000	=£.	90.000=
65/208- Impianti illuminazione scale ecc...	<u>Lotto 25 - 31</u> =n. 16 <u>Lotto 26 - 32</u> " 16 <u>n. 32</u> X 24.000	=£.	771.200=
66/212- Impianto di campanello ecc.	<u>Lotto 25 - 31</u> =n. 17 <u>Lotto 26 - 32</u> " 14 <u>n. 31</u> X 8.100	=£.	251.100=
67/209- Cassette di sezionamento ecc.	<u>Lotto 25 - 31</u> =n. 4 <u>Lotto 26 - 32</u> " 4 <u>n. 8</u> X 30.000	=£.	240.000=
68/240- Impianto di riscaldamento ecc.	<u>Lotto 25 - 31</u> 17X45X2.70 =mc. 2065.50= <u>Lotto 26 - 32</u> 14X95X2.70 " 3591.00= mc. 5656.50= X 4.800	=£.	27.151.200=
69/234- Impianto di autoclave ecc.	<u>Lotto 25 - 31</u> =n. 17 <u>Lotto 26 - 32</u> " 14 <u>n. 31</u> X 215.000	=£.	6.665.000=
LAVORI A FORFAIT	Sommano	£.	574.320.818=
	in c.t.	£.	574.300.000=

RIEPILOGO GENERALE (Lotti 25 - 31 e 26 - 32)

A)- <u>LAVORI A MISURA</u>	£.	39.500
-Fondazioni	£.	39.500.000=
-Sistemazioni esterne	£.	36.900.000=
Sommano i lavori a misura	£.	76.400.000=
B)- <u>LAVORI A FORFAIT</u>	£.	574.300.000=
TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO	£.	650.700.000=