

COMUNE DI BRINDISI
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PROGETTO DI ADEGUAMENTO ALLE NORME 010/85 DELLA CENTRALE TERMICA DELLA
PALAZZINA - LOTTO A1 - PIAZZA CASORATI -

COMPUTO METRICO E STIMA LAVORI

Brindisi 11' 27/02/1987



IL TECNICO INCARICATO:
(Ing. Iurilli Giuseppe)

Ing. Iurilli

PALAZZINA IACP - PIAZZA CASORATI - LOTTO A1 -

COMPUTO METRICO E STIMA LAVORI

N.	ART.	DESCRIZIONE	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO
		<u>A)-OPERE EDILI:</u>				
01	01	Intonaco tre mani con vermiculite su pareti e soffitto: 4.00x4.00+4x4.00x3.50+ 3.00(Arrot.)=	mq.	75.00	17.000	L. 1.175.000.-
		<u>B)-OPERE FABBRO:</u>				
02	03	Smontaggio, modifiche e rimontaggio infisso:	n.	1.00	150.000	L. 150.000.-
03	02	Fornitura e montaggio apparec. autochiusura:	n.	1.00	30.000	L. 30.000.-
		<u>C)-OPERE PITTORE:</u>				
04	04	Tinteggiatura pareti in- terne a calce:	mq.	75.90	1.900	L. 135.000.-
05	05	Pitturazione infisso in ferro:				
		2x2.0x1.0+1.0(Arrot.) =	mq.	5.00	8.500	L. 42.500.-
		<u>D)-OPRE ELETTRICHE:</u>				
06	06	Rifacimento impianto elettrico C.T.:	n.	1.00	500.000	L. 500.000.-
		<u>E)-OPERE TERMICHE ED</u>				
		<u>ANTINCENDIO:</u>				
07	07	Fornitura/posa in opera valvola a strappo:	n.	1.00	60.000	L. 60.000.-
08	08	Fornitura/posa in opera valvola ritegno:	n.	1.00	50.000	L. 50.000.-

A R I P O R T A R E:.....L. 2.142.500.-

R I P O R T O : £. 2.142.500.-

N.	ART.	D E S C R I Z I O N E	U.M.	QUANT.	P. UNIT.	IMPORTO
09	09	Manutenzione straordinaria Caldaia C.T.:	n.	1.00	300.000	£. 300.000.-
10	10	Revisione/riparazione Bruciatore C.T.:	n.	1.00	500.000	£. 500.000.-
11	11	Fornitura/posa in opera Estintore automatico a polvere (12 Kg.):	n.	1.00	180.000	£. 180.000.-
12	12	Fornitura/posa in opera Estintore manuale a polvere (12 Kg.):	n.	1.00	120.000	£. 120.000.
13	13	Fornitura/posa in opera cartelli divieti:	n.	2.00	15.000	£. 30.000.-
S O M M A N O :						£. 3.272.500.-



*PALAZZINA IACP * PIAZZA CASORATI* LOTTO A1*

* E L E N C O D E I P R E Z Z I *

A-OPERE MURARIE ED AFFINI

- 1 Intonaco eseguite con tre mani speciale in malta di gesso e sabbia nel rapporto 1/4 e vermiculite per uno spessore di 3 cm.:
(AL METROQUADRATO LIRE DICIASSETTEMILA)..... £/mq. 17.000.-

B-OPERE DI FABBRO E FALEGNAME

- 2 Fornitura e montaggio di pezzi singoli quali:
autochiusura meccanica a molla per porte di C.T.
(CADAUNO LIRE TRENTAMILA)..... £/cad. 30.000.-
- 3 Smontaggio e rimontaggio infisso metallico, eventuale modifiche dello stesso:
(CADAUNO LIRE CENTOCINQUANTAMILA)..... £/cad. 150.000.-

C-OPERE DI PITTORE

- 4 Tinteggiatura di pareti interne a doppio strato con latte di calce spruzzato a macchina:
(AL METROQUADRATO LIRE MILLEOTTOCENTO)..... £/mq. 1.800.-
- 5 Applicazione di due passate di pittura sintetica su materiale ferroso su cui e' stato applicata una mano di antiruggine compreso la preparazione del sottofondo:
(AL METROQUADRATO LIRE OTTOMILACINQUECENTO)..... £/mq. 8.500.-

D-OPERE ELETTRICHE

- 6 Rifacimento e completamento IMPIANTO ELETTRICO nel vano di Centrale Termica del tipo AD-FT IP -44 compresa la fornitura di plafoniera stagna, interruttore di comando interno ed esterno e quadro elettrico:
(CADAUNO LIRE CINQUECENTOMILA)..... £/cad. 500.000.-

E-OPERE TERMICHE ED ANTINCENDIO

- 7 Fornitura e posa in opera di VALVOLA A STRAPPO protetta con quadretto a vetro e completa di cavo di manovra in guaina e carrucole di rinvio:
(CADAUNO LIRE SESSANTAMILA)..... £/cad. 60.000.-
- 8 Fornitura e posa in opera di VALVOLA DI RITEGNO a servizio del circuito gasolio del diametro opportuno:
(CADAUNO LIRE CINQUANTAMILA)..... £/cad. 50.000.-

9	Manutenzione straordinaria e pulizia di CALDAIA IN GHISA funzionante a gasolio, completa di man- tello isolante, indicatore di livello, rubinetto di scarico: (CADAUNA LIRE NOVECENTOMILA).....	£/cad. 900.000.-
10	Revisione e riparazione bruciatore a gasolio e posa in opera di filtro gasolio, valvola ritegno e dispositivo intercettazione completo collega- menti elettrici ed accessori per dare lo stesso completamente funzionante: (CADAUNO LIRE CINQUECENTOMILA).....	£/cad. 500.000.-
11	Fornitura e posa in opera di estintore a polvere tipo automatico a soffitto della classe A-B-C della capacita' da 12 Kg.: (CADAUNO LIRE CENTOTTANTAMILA).....	£/cad. 180.000.-
12	Fornitura e posa in opera di estintore a polvere tipo manuale della classe A-B-C per una capacita' di 12 Kg. (CADAUNO LIRE CENTOVENTIMILA).....	£/cad. 120.000.-
13	Fornitura e posa in opera cartelli divieto in alluminio smaltato a fuoco e serigrafato.: (CADAUNO LIRE QUINDICIMILA).....	£/cad. 15.000.-

