

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

17

Lavori di costruzione di Case Popolari a riscatto
in Brindisi - Via Casinoro/De Muscettola.-

Legge 2/7/1949, n.408 - Esercizio 1951/1952.-

- Impresa: Ing. Umberto PARRISI

- Importo a base d'asta £. 35.250.000

- " al netto del ribasso 2,90% " 34.227.750

VARIANTE E SUPPLEMENTIVA

Con provvedimento n.431/664 Riv.XVI del 9.3.1953

l'On.le Ministero dei LL.PP. approvava il progetto
Settembre 1952 redatto da questo Istituto dell'impor-
to complessivo di £.38.200.000 e parziale attuazione
del programma costruttivo di £.200.000.000 predispo-
sto per l'esercizio 1951/1952.-

I lavori furono affidati all'impresa Ing. Umberto
PARRISI con contratto n.1517 del 20/7/1957 rog. a
Brindisi il 26.7.1957 al n.155 mod.I vol.II0 per lo
importo netto di £.34.227.750.-

Durante il corso dei lavori degli scavi di fonda-
zione si sono rinvenuti dei resti archeologici di
grande rilievo, per cui la Soprintendenza alle Anti-
chità della Puglia e del Materano, in virtù della

legge 1/6/1939 n.1089 sospendeva i lavori chiedendo a questo Istituto la esecuzione di alcune modifiche consistenti di un portichetto atto a lasciare in evidenza i resti antichi rinvenuti.»

Questo Istituto, pertanto, ha predisposto la relativa variante che ha conseguito l'approvazione del Ministero della Pubblica Istruzione come risulta dalla nota 26/11/1958 della Sovrintendenza in atti.»

Inoltre a seguito della sistemazione della intera zona dovè sorgere il fabbricato si rende opportuno sfalsare il piano di parte della palazzina adottandone la quota a quella delle strade adiacenti dove hanno trovato sede altri edifici importanti tra cui il nuovo fabbricato del Ministero dei LL.PP. sede dell'Ufficio del Genio Civile.»

Infine a causa della natura del terreno si è reso necessario approfondire ed allargare alcuni cavi di fondazione.»

Si è pertanto redatta la presente perizia di variante e suppletiva la quale prevede la esecuzione di un portichetto costruito da pilastri e travi in cemento armato per la zona archeologica, nonché la maggiori quantità di scavo e calcestruzzo per opere di fondazioni.»

Alla maggiore spesa di L.1.022.250 si farà fronte

con l'economia riveniente dal ribasso d'asta, ammontante a nette L. 1.022.250.-

Nel sottoporre all'approvazione la presente perizia suppletiva se ad impegnare la somma

into d'obbligo saranno affidati alla medesima impresa agli stessi patti e condizioni del contratto principale.-

Fanno parte della presente relazione:

- 1) - Computo metrico;
- 2) - Disegni;
- 3) - Lettera di approvazione della Soprintendenza alle Antichità;

~~XXXXXXXXXXXX~~ WWW

BRINDISI, LI 1 MARZO 1959

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Dott. Ubaldo G. VALLAZZO)



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
 Della Provincia di Brindisi
 -----00000-----

Lavori di costruzione del 25° Lotte di Case Popolari in Brindisi
 Legge 2/7/1949, n.408 - Esercizio 1951/1952

PERIZIA SUPPLETIVA

1/2 - <u>Scavo di materis a</u>			
<u>sezione ristretta; ecc:</u>			
Maggiore profondità tratto			
4-5-6-7 sul muro di spina			
longitudinale:			
15,55x1,80x0,60	= mc.	16,79	
Idem nel tratto 1-2-3:			
28,65x1,60x0,60	= "	27,50	
	sommano	mc. 44,29	780 38.546,20
2/16 - <u>Calcestruzzo a Kg. 200, ecc.:</u>			
Maggiore profondità, tratti			
di cui sopra:			
Idem volume scavo	mc.	44,29	5.900 261.311,00
3/15 - <u>Calcestruzzo a Kg. 300, ecc.</u>			
Maggiore volume sul retro-			
prospetto per cordolo sulle			
fondazioni:			
Tratto 9			
parte inferiore:			
2,50x1,60x0,82	= mc.	3,28	
parte media:			
2,50x1,60x1,46	= "	5,84	
Tratto 10			
parte inferiore			
2,50x2,00+1,60x0,60	= "	2,70	
2			
Tratto 10/bis:			
parte unica:			
3,25x2,80x1,60	= "	14,56	
a riportare	mc.	26,38	295.857,20

riporto mc.26,38

295.857,20

Trave di fondazione ai pilastri

in via Casimiro: 15, 10x1,00x0,80 " 12,08

" " " 5,40x1,00x0,80 " 4,32

" " Muscettola:

5,60x1,00x0,80 " 4,48

sommato opere di fondazione mc.47,26

Strutture di variante fuori terra:

Pilastri p.r.: 2x0,50x0,50x4,00 mc. 2,40

" " " 2x0,60x0,60x4,00 " 2,88

" " " 2x0,70x0,70x4,00 " 3,92

1,00x1,00x4,00 " 4,00

Travi: p.r. 2x3,75x0,60x0,70 " 3,15

3,30x0,60x0,70 " 1,39

4,50x0,60x0,70 " 1,89

3x6,00x0,40x0,70 " 5,04

Pilastri: p.s.:

4x3x0,40x0,40x3,30 " 6,34

Travi p.s.: 4x6,00x0,20x0,80 " 3,84

4x2,00x0,20x0,40 " 0,64

sommato mc.35,49

Totale generale mc.82,75 8600 711.650,00

Sommato 1.007.507,20

A dedurre il ribasso del 2,90% 29.217,71

Restano nette lire 978.289,49

ed in c.t. 980.000,00

Per spese generali 5% circa 42.250,00

TOTALE PERIZIA LIRE 1.022.250,00

Brindisi, li 1/3/1959

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott./Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE
(Comm. Cons. Ubaldo G. VALLARINO)

