

11

Legge 5/8/78 n.457 P.I.013/121/1 V°Biennio.


IMPORTO: Lavori a base d'asta.....€ 708.399.040

CONTRATTO: n.6157 del 24/5/1989.

[illegible]

COMPUTO METRICO E STIMA LAVORI

BRINDISI li 15/6/1989



IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

1/6 - Scavo a sezione ampia con mezzi meccanici. mc.900 x £.5.000 =	£. 4.500.000
2/11 - Scavo a sezione ampia di materiale tufaceo. mc.5,50 x £. 30.000 =	" 16.500.000
3/50 - Conglomerato cementizio magro per batolo fondazioni. mc.120 x £.77.000 =	" 9.240.000
4/51 - Ferro tondo per armatura travi in c.a. Kg.19500 x £. 1.050 =	" 20.475.000
5/47 - Conglomerato cementizio per travi fondazioni. mc.395 x £. 110.000 =	" 43.450.000
6/16 - Gettata di pietrame calcareo informe. mc.650 x £. 29.000 =	" 18.850.000
7/E.P. - Demolizione muratura in calcestruzzo sulla parete di contenimento posteriore per formazione finestri- ni posto macchina.	
- op.specializzato ore 70x£.20.885=	" 1.461.950
- op.qualificato ore 70x£.20.017=	" 1.401.190
- op.comune ore 70x£.18.197=	" 1.273.790
- compressore con un martello ore 70x£. 7.900=	li 553.000
A RIPORTARE	£.117.704.930

8/47 - Conglomerato di cemento per formazione fondazione muro divisorio da cm.20 per separazione posti macchina. 6x(8,00x0,40x0,40)=mc.7,68 mc.7,68 x £.110.000 =	£.	844.800
9/51 - Ferro tondo per armatura travi di cui sopra. Kg.650x £.1.050 =	"	682.500
10/22 - Muratura spessore cm.20 per divi- sori posto macchina. 6x8,00x2,50= mq.120 120x £.17.000 =	"	2.040.000
11/76 - Intonaco civile liscio interno per intonacatura pareti posti macchine. mq.240 x £.9.800 =	"	2.352.000
2/128 - Finestrini per aereazione posti macchina. mq.35 x £.203.000 =	"	7.105.000
13/7b - Scavo di terreno a sezione ristret- ta per formazione di vasca di raccolta acque piovane dagli scivoli. 3,00x3,00x1,00=mc.9,00 9,00x£.7.900 =	"	71.100
14/12 - Scavo di conglomerato di tufo per formazione vasca di raccolta acque piovane. 3,00x3,00x2,00= mc.18,00 18,00x£. 39.000=	"	702.000

A RIPORTARE

£.131.497.230

15/47 - Conglomerato cementizio per formazione muri contenimento e di base vasca di raccolta acque piovane.

$$\begin{array}{rcl} 4 \times 3,00 \times 2,50 \times 0,30 & = & \text{mc. } 9,00 \\ 3,00 \times 3,00 \times 0,30 & = & \text{" } 2,70 \\ & & \hline & & \text{mc. } 19,00 \end{array}$$

$$\text{mc. } 19,00 \times \text{£. } 110.000 =$$

$$\text{£. } 2.090.000$$

16/77 - Intonaco cementizio per pareti di cui sopra.

$$\text{mq. } 60 \times \text{£. } 11.400 =$$

$$\text{£. } 684.000$$

17/51 - Ferro tondo omogeneo per calcestruzzo di cui sopra.

$$\text{Kg. } 1950 \times \text{£. } 1.050 =$$

$$\text{£. } 2.047.500$$

18/84 - Fornitura e posa in opera di tubazioni per convogliamento e scarico acque piovane dagli scantinati.

$$\text{ml. } 75 \times \text{£. } 20.000 =$$

$$\text{£. } 1.500.000$$

19/NP1 - Fornitura e posa in esercizio di un gruppo di n.2 elettropompe gemellari completo di tubo pescante, impianto elettrico per dette pompe e sistema di galleggianti e piattaforma in ferro per alloggiamento pompe più coperchio ispezione in ghisa.

A corpo

$$\text{£. } 7.500.000$$

20/NP2 - Infisso a due ante incombustibile (REI 90) da porre fra il vano scala e l'accesso ai ballatoi del 2° piano.

$$\text{n. } 1 \times \text{£. } 1.500.000 =$$

$$\text{£. } 1.500.000$$

A RIPORTARE

$$\text{£. } 146.818.730$$

RIPORTO £. 146.818.730

21/NP3 - Fornitura e posa in opera di n.3
estintori a polvere chimica da
Kg.6 di classe 21/A e 89/b.

n.3 x £. 600.000 = £. 1.800.000

22/16 - Gettata di pietrame calcareo in-
torno alle pareti perimetrali del
fabbricato.

70,00x1,00x2,00=mc.140

mc.140x £. 29.000=

£. 4.060.000

SOMMANO

£. 152.678.730

A detrarre opere previste..... £. 69.512.640

RESTANO

£. 83.166.090

A detrarre il ribasso d'asta del 12,83%... £. 10.670.209

RESTANO

£. 72.495.881

IMPORTO ARROTONDATO PERIZIA

£. 72.400.000

- A disposizione dell'Amministrazione
per spese generali 7% = £. 5.068.000

per I.V.A. 4% = £. 2.896.000

£. 7.964.000