

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLE PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

LEGGE N° 457 del 5.8.1978 - 3° Biennio -

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento

dei alloggi popolari in BRINDISI - Pal ex INCIS -

- S. ELIA -

IMPRESA: ROLLO Aldo - BRINDISI -

IMPORTO: dei lavori a base d'asta £. 177.000.000,=

ELENCO N° 1 DEI LAVORI DA ESEGUIRE

Il sottoscritto Direttore dei lavori, Geom. Vito SAVINO Coordinatore del Servizio Risanamento dello I.A.C.P. di Brindisi;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data

16/5/1984;

- CONSIDERATO che, in aggiunta alle spiegazioni date verbalmente, si rende necessario elencare e dettagliare meglio i lavori:

D I S P O N E

che siano eseguiti esclusivamente i lavori sotto riportati:

TERRAZZE:

- Svellimento del lastricato solare esistente e suo rifacimento con lastre di Corsi o Cavallino in ope

ra su idoneo masso a pendio, previa formazione, con idonei materiali, dell'isolamento termico, della boniera al vapore e della impermeabilizzazione da eseguire con adeguata guaina in P.V.C.;

PROSPETTI:

- Coibentazione delle pareti esterne relative ai prospetti, e creazione di doppia fodera alle nicchie sotto le finestre, con relativa finitura nella parte interna agli appartamenti;
- Coibentazione intradosso solai a giorno corrispondenti agli alloggi;
- Piccola e media riparazione dei infissi esterni e successiva pitturazione con idonei smalti;
- Formazione di zoccolo in travertino ai fabbricati;

VANI SCALA:

- Tinteggiatura del vano scala, e formazione dello zoccolo, previa bruciatura della vecchia tinta ad olio e la ripresa degli intonaci;
- Fornitura e posa in opera di infissi in alluminio anodizzato per finestre scale e portoni d'ingresso compreso di vetri o cristalli, previo lo smontaggio di quelli esistenti e loro allontanamento;

INTERCAPEDINI:

- Apertura di varchi per l'accesso alle intercapedini degli alloggi a piano rialzato e fornitura e posa

in opera di infissi in ferro per portelli di chiusura;

- Fornitura e posa in opera di ringhiera in grigliato in ferro zincato previo lo smontaggio ed allontanamento della ringhiera in ferro esistente sul muro di recinzione;

- Ripristino ingressi scala, con formazione opere di fondazione e opere conseguenti;

RETE FOGNANTE:

- Formazione di rete fognante completa di pozzetti in cls e chiusini in ghisa per allacciamento autonomo alla rete principale dell'E.A.A.P., delle palazzine in locazione, con conseguente ripristino dei marciapiedi e del tappetino bitumato;

- Sostituzione del serbatoio per gasolio e opere conseguenziali.

Pertanto, nessun altro lavoro dovrà essere eseguito, oltre quelli indicati nel presente elenco, senza la preventiva autorizzazione scritta degli organi tecnici dell'I.A.C.P., così pure qualunque variante alla qualità dei lavori da eseguire, alla modalità di esecuzione degli stessi, ed alla quantità dei materiali rispetto a quanto indicato innanzi, dovrà essere preventivamente richiesta alla Direzione dei Lavori che dovrà darne preventiva autorizzazione scritta

ta.

Non saranno, pertanto, riconosciuti i lavori diffor
mi nè quelli eseguiti in più rispetto a quanto indi
cato con il presente elenco ed a quelli che verran
no autorizzati con gli elenchi successivi.

BRINDISI, 11²¹ MAG. 1984

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Vito SAVINO)

Per presa visione ed accettazione

L'IMPRESA

(Aldo ROLLO)

IL DIRETTORE TECNICO

di Cantiere

(Ing. Gianluigi MIGLIACCIO)