

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

\*\*\*\*\*

Lavori di completamento sistemazioni esterne Ex Cantiere n°18914-E - Viale Risorgimento in CELLIE MRS SAPICO -

R E L A Z I O N E

Nell'atto unico di collaudo del 13.9.1968 compilato dall'Ing. Pasquale CELATI per i lavori suindicati veniva rilevato che i muri di contenimento che delimitano le zone di fabbricati a differenti livelli, sono quasi completamente privi di parapetti, il che costituisce un costante pericolo per le persone specie bambini, che sostano nelle aree antistanti ai fabbricati. =

Si è reso quindi necessario redigere la presente perizia di completamento onde eliminare detto grave inconveniente con la costruzione di adeguati parapetti in ferro da ancorare sulle mappette dei muri di contenimento. =

La spesa occorrente per la realizzazione delle recinzioni, ammonta a L.1.600.000.= in c.t., a cui si farà fronte con parte delle economie realizzate sui lavori principali, già ultimati e collaudati

come innanzi detto.=

Tanto si sottopone al Consiglio integrato GESCAL di questo Istituto per i provvedimenti di competenza.=

Fanno parte della presente relazione:

- 1) Capitolato Speciale di Appalto;
- 2) Computo metrico estimativo.=

BRINDISI, 24.3.1969

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Prof. On. te U.G. VALLARINO)



PERIZIA DI COMPLETAMENTO

C/18914-E - CEBLIE MESSAPICO

\*\*\*\*\*

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Ex E/17867-L

<u>Pal. "C"</u>	49,25+26,75+7,20+6,70+4,30+5,30	= ml. 99,50
Interno	15,94+ 9,45+5,76+1,20+16,77+9,00+ + 6,47+ 7,20	= " 71,79
<u>PAL. "AF"</u>	11,30+ 2,90+3,15+2,90+16,65+6,80+ +18,90+ 4,00+2,00+4,00+ 6,50+3,02+ + 7,68+ 4,30+6,87+1,70	= " 105,67

Ex C/18049-R

Interno	2,80+17,50+9,00+13,50+9,00	= " <u>51,80</u>
	SOMMA	ml. 328,80

ml.328,80x14,00 + kg.4603,20 x 350 = L.1.611.120=  
 in c.t. Lire.....L.1.600.000.=

BRINDISI, 24.3.1969

IL DIRETTORE TECNICO IACP  
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

