24 SET. 1966

1a

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

STAZIONE APPALTANTE

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI BRINDISI

-°-°-°-

PROGETTO DEI LAVORI OCCORRENTI PER LA COSTRUZIONE DEL FABBRICATO SOCIALE DELLA COOP.VA EDILIZIA "SPERANZA" IN BRINDISI, DI COMPLESSIVI N° IO ALLOGGI E N° 70 VANI LEGALI.

OPERE MURARIE ED AFFINI

(Legge I4/2/I963, N° 60)

-°-°-°-°-°-

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

(Con riferimento al Capitolato Generale per l'appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei LL.PP. approvato con D.P.R. N° I063 del I6/7/I962).-

CAPO I

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO - DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE - NORME PER LA VALUTAZIONE DELLE OPERE.-

ART. I - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e delle provviste occorrenti per la costruzione, su area di proprietà della Soc. Coop.va Edilizia SPERANZA, di una palazzina a 5 piani oltre il piano terreno per complessivi n.IO alloggi e n.70 vani legali, oltre a due porticati a piano terra, ed ai locali della centrale termica e dell'autoclave posti al piano terra.

ART. 2 - MODO DI APPALTO

I lavori di cui al presente Capitolato Speciale si intendono appaltati parte a forfait e parte a misura.

ART. 3 - AMMONTARE DELL'APPALTO - VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

L'importo complessivo dei lavori a misura e dei lavori a forfait compresi nell'appalto, ammonta presuntivamente a L. 62.955.600.- (lire sessantaduemilioninovecentocinquantacinquemilaseicento), come risulta dal seguente prospetto:

LAVORI A FORFAIT:

- Opere murarie ed affini.	L.	35.494.265.=	
- Opere in legno ed affini	"	7.777.735.=	
- Impianti igienico-sanitari e sollevamento.	"	4.324.000.=	
- Impianti elettrici.	"	I.527.000.=	
- Impianto di riscaldamento.	"	4.200.000.=	
- Impianto ascensore.	"	I.750.000.=	
Totale lavori a forfait.	L.	55.073.000.=	L. 55.073.000.=

LAVORI A MISURA:

- Opere in fondazione	L. 5.202.000.=	
- Opere di sistemazione esterna	" 2.680.600.=	
Totale lavori a misura	L. 7.882.600.=	" 7.882.600.=
TOTALE LAVORI A BASE D' ASTA		L. 62.955.600.=

Il prezzo del forfait viene accettato dall'appaltatore per dare gli alloggi completi e rifiniti in ogni loro parte, in perfetto stato di abitabilità ed uso e realizzati con l'impiego di materiali di I^ scelta.

Le cifre del precedente quadro, che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavori a misura ed a forfait, soggetti al ribasso d'asta, potranno variare tanto in più quanto in meno per effetto di variazioni nelle rispettive quantità, e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti negli articoli I3 e I4 del vigente Capitolato Generale approvato con D.P.R. I6 luglio I962, n.I063.

Resta inteso che il ribasso offerto dall'appaltatore sul prezzo a forfait è implicitamente esteso anche all'elenco dei prezzi allegati.

ART. 4 - DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori:

- scavi per ampliamenti e fondazioni;
- fondazioni su travi rovesce per la struttura in c.a; continue in c.c. ciclopico per i muri del piano terra;
- strutture in c.a. con pilastri e travi;
- tampagnature a doppia fodera con paramento esterno in Carparo di Trepuzzi a faccia vista trattata con idrorepellente con giunti in malta cementizia spessore mm. 6÷7 e fodera interna con fette di tufo dello spessore di cm. I2÷I3 in tufo, tramezzi in fette di tufo;
- solai a struttura mista in cemento armato e laterizi forati gettati in opera;
- terrazza piana con lastricato solare in pietra di Cursi, asfalto e lana vetro;
- rifiniture ed impianti: intonaci interni ed esterni, pavimenti in tavelloncini 33×33, ringhiere in ferro, impianto idrico ed apparecchi igienico-sanitari, opere di fognatura, impianti elettrici, impianto di riscaldamento a termosifone, impianto autoclave, infissi in legno mogano, pitch-pine e abete, rivestimenti, pavimenti in perlato alle scale.

La forma, le dimensioni e le caratteristiche delle opere oggetto dell'appalto, risultano dai disegni allegati al contratto, ai quali disegni il presente Capitolato fa speciale riferimento.

In caso di discordanze fra le indicazioni dei disegni di progetto e le prescrizioni del presente Capitolato, vale sempre la soluzione più favorevole all'Amministrazione, a giudizio insindacabile di questa.

I lavori compresi nella parte compensata a forfait, che per ordine della Direzione dei Lavori non dovessero essere eseguiti o che dovessero essere eseguiti in aggiunta, per qualsiasi motivo, saranno detratti o aggiunti valutandoli con i relativi prezzi di elenco, depurati del ribasso d'asta contrattuale.>

Il lotto di case per lavoratori, oggetto del presente appalto, è costituito da N. I edificio comprendente N. IO appartamenti, per un totale di N. 70 vani legali, come risulta dal seguente prospetto:

Fabbricati	N. piani	N. alloggi	N. vani legali
I	5 oltre il piano terra	IO	70
Oltre un porticato a piano terra, ed il locale della centrale idrica e termica, posti a piano terreno.			

Il progetto comprende un fabbricato a 5 piani + piano terra, una scala a 2 alloggi per piano, per complessivi N. 10 appartamenti e n.70 vani legali. Oltre a ciò vi sono a piano terra l'androne scala, ed il locale centrale idrica e termica ed il porticato occupante la restante superficie del piano terra.

Tutte le caratteristiche ed i particolari costruttivi risultano dai disegni di progetto e dalla descrizione particolareggiata seguente.

Art. 5 - NORME PER LA VALUTAZIONE E MISURAZIONE DELLE OPERE

A) Saranno computate a misura e valutate con i relativi prezzi di elenco, depurate del ribasso d'asta offerto dall'appaltatore, le seguenti opere:

- gli scavi di fondazione e di sbancamento;
- le opere di sistemazione esterna quali: colmata di zona, recinzioni, marciapiedi perimetrali interno al fabbricato nonchè la pavimentazione delle zone a portico;
- le murature di fondazione in travi rovesce e gli eventuali tratti di pilastri sino alla quota -0,08 il vespaio il cui spessore non dovrà essere inferiore a cm. 40. A maggior chiarimento, con riferimento alle tavole di progetto e alle quote in esse indicate, si precisa che tutte le opere al di sotto della quota - 0,08 indicata in dette tavole saranno valutate a misura.

Saranno inoltre pagati a misura i quantitativi delle opere eseguiti in più del previsto per la parte a forfait, se regolarmente e tempestivamente autorizzati.

B) Saranno comprese nel prezzo a forfait tutte le opere al di sopra della quota - 0,08 indicata nelle tavole di progetto per dare il fabbricato completamente finito e pronto all'uso, in conformità dei disegni esecutivi allegati e della descrizione particolareggiata di cui al seguente art. 6.-

Sono compresi nel prezzo a forfait i seguenti lavori anche se al disotto della succitata quota:

- i massetti, i pavimenti, le soglie, del vano scala e della centrale idrica e termica.
- l'impianto di ascensore, l'impianto elettrico e l'impianto idrico-sanitario e fognante, completi come previste nei disegni di progetto, anche se alcune opere di tali impianti si trovano all'esterno del fabbricato o sotto la quota del portico (pozzetti ispezione, rete fognante, idranti, rete idrica, fosse ascensore ecc., ecc.).

ART. 6 - DESCRIZIONE DELLE OPERE DA ESEGUIRE A FORFAIT

- Strutture in cemento armato su pilastri e travi, solai intermedi in cemento armato e laterizi, gettato in opera, dell'altezza di cm. 20+5, solai terminali in cemento armato e laterizi gettati in opera, dell'altezza di cm. 30+5.
- murature in elevato in tufo.
- velette e pensiline in calcestruzzo a 3 qli. armato.
- tramezzi in fette di tufo dello spessore di cm.10 in opera con malta bastarda.
- tompagnature perimetrali ed interne di intelaiatura in c.a. dello spessore secondo i disegni di progetto, formata da due fodere: una esterna in Carparo di Trepuzzi dello spessore di cm.12 con paramento a faccia vista e giunti stilati e una fodera interna in tufo dello spessore di cm.12. La faccia esterna in Carparo sarà trattata con due passate di idrorepellente.
- murature intelaiate con mappetta e pilastrini in calcestruzzo per i parapetti.
- architravi di porte in calcestruzzo armato.
- massetto in calcestruzzo a qli.2, dello spessore di cm.8 sotto il pavimento dell'androne scala, del vano scala e della centrale idrica - termica.
- massetto in malta ordinaria dello spessore di cm.4 sotto il pavimento degli alloggi.
- pavimento in tavelloncini di cemento bianco e scaglie di marmo unicolori o a più colori, delle dimensioni di cm. 33×33 agli alloggi, dimensione minima delle scaglie m/m 20.
- pavimento in perlato o trani lucidato da cm.3 nell'androne scala, nel vano scala su massetto in c.c. di cm.8 a qli.2.
- pavimento in grès color rosso nel locale centrale termica ed idrica su massetto in c.c. a qli. 2 di cemento dello spessore di cm.8.
- pavimento solare sulla terrazza e sulle gabbie scala con lastre di pietra di Cursi dello spessore di cm.5 su massetto a pendio con pendenze non inferiori al 2%, previo strato di asfalto isolante dello spessore di mm.16 dato sulla caldana del solaio di copertura con risvolto sui muri per almeno cm. 20.

- fornitura e posa in opera di lana di vetro in fogli dello spessore di cm.I,5 sotto il pavimento solare e foglio di cartonfeltro bitumato da Kg. I,00 mq.
- intonaco civile di tufina e calce alle pareti ed ai soffitti interni, dei locali a piano terra, delle scale, degli appartamenti, perfettamente piombati mediante guide verticali.
- intonaci esterni a cemento con finitura a stucco per le pareti esterne indicate nei disegni di progetto.
- intonaco esterno cementizio martellinato o lamato per le strutture in c.a. a vista indicate nei disegni di progetto.
- rivestimento in caolino smaltato o grès, colorati opachi su strato di malta bastarda dello spessore di cm.I,5 nelle parti piene sotto le finestre del prospetto principale e nelle cucine, bagni e lavanderie per h = I,65 m. in quest' ultime.
- rivestimento di travertino o perlato di Sicilia lucidato dello spessore di cm.2 in opera con zanche di alluminio e malta cementizia per frontini gradini e battiscopa scala.
- soglie e stangoni dei balconi in travertino lucidato di cm.3.
- copertine dei cornicioni, in c.a. come da disegni allegati, con gocciolatoio intonacato a cemento martellinato.
- soglie, davanzali, imbotti alle finestre e portefinestre in lastre di travertino lucidato dello spessore di cm.3; saranno con battente riportato e gocciolatoio.
- soglie in pietra di Trani o perlato di Sicilia lucidate dello spessore di cm.3 alle porte d' ingresso, alle porte esterne, ai pianerottoli.
- pianerottoli e piazzettoni scale in perlato o Trani lucidati di cm. 3.
- battiscopa in pietra di Trani e marmo bianco o perlato alla scala ed agli androni scala.
- battiscopa in marmo dello spessore di cm.I e dell' altezza di cm.8 in tutti i vani degli appartamenti.
- rivestimento delle pareti scale ed androni in materiale plastificato del tipo resinflex o similare per tutta l' altezza dei muri.
- ringhiere in ferro verniciato con due passate di antiruggine e due di vernice nera alle scale e ai balconi, secondo i disegni di progetto il cui peso non sarà inferiore a chilogrammi Kg. I6 (sedici) per metro lineare.
- basamento in calcestruzzo con vaschette di raccolta acqua per il serbatoio autoclave.

Asfalto sui balconi sotto pavimento spessore m/m 12 compresso.

INFISSI

- controtelai fissi in legno abete per tutti gli infissi;
- finestre e portefinestre in legno PITCH-PINE di I^ scelta, secondo i disegni di progetto e secondo le prescrizioni della voce n. 45 del prezzario;
- porte ascensore di piano in struttura metallica e lamiera verniciata a fuoco eseguita secondo le prescrizioni di legge (compreso il vetro di sicurezza);
- portoncini ingresso appartamenti in legno mogano di I^ scelta secondo i disegni di progetto e secondo le prescrizioni della voce n.47 del prezzario;
- vetrate per vano scala in legno PITCH-PINE di I^ scelta, eseguito secondo i disegni di progetto.
- porte alla mercantile in legno abete di I^ scelta eseguite secondo i disegni di progetto e secondo le prescrizioni della voce n.48 del prezzario;
- persiane avvolgibili a tutte le finestre e portefinestre, in legno ramin, secondo le prescrizioni della voce n. 46 del prezzario;
- imbotti mostre e contromostre in legno abete secondo i disegni di progetto ai vani sprovvisti di bussole indicati in progetto;
- bussole per vani interni in legno mogano lucidato o a poliestere di I^ scelta, a struttura cellulare, eseguite secondo i disegni di progetto e le prescrizioni della voce n.49 del prezzario;
- verniciatura a flatting a tutti gli infissi in pitch-pine;
- lucidatura a cera a tutti gli infissi in mogano o trattamento in poliestere.

IMPIANTO IGIENICO-SANITARIO, IDRICO E FOGNANTE

Descrizione generale dell' impianto idrico (con riferimento alle tavole di progetto allegate)

L' impianto sarà alimentato dalla esistente rete idrica della Società erogatrice, con "lente idrometrica".

Dalla "Lente idrometrica" viene alimentato il serbatoio di accumulo e a mezzo pompa l'autoclave dalla quale parte la rete di distribuzione per gli appartamenti.

Tubazioni impianto idrico

Tutte le tubazioni costituenti la rete dell'impianto idrico saranno in acciaio trafilato Mannesmann zincato, complete di pezzi speciali di congiunzione e di derivazione in ghisa malleabile zincata.

La rete di distribuzione correrà sotto il soffitto del portico ubicato al piano terra.

Da tale rete partiranno ascendenti le colonne di alimentazione dei tre gruppi di servizi.

Il percorso delle reti di distribuzione, delle colonne e delle schemature interne ai vari servizi igienici risulta indicato negli allegati disegni di progetto.

In particolare si pongono in evidenza i seguenti dati di progetto:

- allo scopo di evitare ogni possibile rumore la velocità dell'acqua lungo le tubazioni è stata contenuta sempre al disotto di 0,70 m/sec.;
- tutti gli apparecchi igienici sanitari sono stati alimentati con tubazioni da I/2" ad eccezione delle cassette di scarico per le quali è prevista una tubazione da 3/8";
- all'ingresso della rete idrica in ogni locale servizio è stato previsto un rubinetto di intercettazione a cappellotto cromato.

Apparecchi sanitari

La dotazione di apparecchi sanitari risulta indicata nella planimetria del piano tipo e più dettagliatamente nelle tavole dei particolari dei servizi igienici.

Tutti gli apparecchi saranno di prima scelta e precisamente:

n.I0 – lavabi a colonna in vetrochina delle dimensioni minime di cm. 58×46 rubinetteria marca stella.

✓ n.20 – vasi, in vetrochina, dimensioni minime 46×35 con cassette in rame ad incasso a muro completi di ogni accessorio.

✓ n.I0 –, vasche da bagno in ghisa smaltata di colore bianco delle dimensioni di cm.I70×70 – rubinetteria marca Stella.

✓ n.I0 – bidet, in vetrochina delle dimensioni minime 57×35.

✓ n.I0 – piatti doccia smaltati di colore bianco delle dimensioni di cm. 80×80.

✓ n.I0 – lavatoi in fire-clay cm. 80×60.

✓ n.I0 – lavelli in fire-clay con scolapiatti dimensioni I40×45.

Rubinetterie e saracinesche.

Tutti gli apparecchi sanitari saramno completi di rubinetterie marca STELLA o adeguata in ottone cromato ed accessori e precisamente:

- lavabi: coppia di rubinetti a collo di cigno, da I/2", sifone a bottiglia da I" I/4 con piletta e tappo a catena, borchie cromate e canne cromate per attacco, zanche per il sostegno;
- vasi: complessi Catis con tubo di cacciata da I";
- vasca da bagno: gruppo miscelatore esterno con rubinetti da I/2" e doccia, piletta di scarico e tappo con catenella;
- bidet: coppia di rubinetti da I/2", sifone di scarico e tappo con catenella;
- docce: soffione cromato per doccia, con rubinetto da I/2", sifone di scarico con griglia;
- lavello cucina: gruppo di rubinetti da I/2" esterno, sifone di scarico ad orologio, borchie, tappo con catenella, zanche di sostegno;
- lavatoi: idem.

Tutte le saracinesche ed i rubinetti a cappellotto da installare sulla rete idrica saranno in ottone, complete di volantino e materiali di tenuta serie PN I0.

Reti di scarico e di ventilazione - Pluviali

Per lo scarico delle acque luride sono previste colonne di scarico in ghisa centrifugata del diametro di mm.I00, complete di pezzi speciali, raccordi e sostegni; con giunti sigillati a mezzo di corda catramata e piombo fuse.

Per lo smaltimento delle acque piovane sono previste colonne esterne in lamiera zincata ed in ghisa per i 2 metri terminali inferiori.

Le colonne di ventilazione secondaria correranno parallelamente alle colonne di scarico e saranno realizzate con tubazioni di polivinile del diametro Ø 60/63.

Dette colonne si raccorderanno con le corrispondenti colonne di scarico a ml. I,00 oltre l'ultimo apparecchio servito e saranno prolungate oltre il piano delle coperture con tubazioni in fibro-cemento del diametro di mm. I00.

La ventilazione primaria sarà adottata per tutti gli apparecchi allo scopo di evitare fenomeni di autosifonaggio e rumori durante le fasi di scarico. Tale ventilazione sarà realizzata con tubazione in piombo collegata con le colonne di ventilazione secondaria.

Le colonne di scarico delle acque nere terminano al disotto del piano terra, in opportuni pozzetti di ispezione dai quali partirà la rete orizzontale delle fognature.

Nell'interno di ogni gruppo di servizi igienici sarà installata una scatola sifonata in piombo del diametro di mm.I00 alla quale saranno collegati gli scarichi dei vari apparecchi; tale scatola sarà a sua volta collegata con il bocchettone in piombo, previsto per lo scarico dei w.c. sono inoltre previsti n.I0 attacchi cromati per lavatrici.

Gli scarichi dei vari apparecchi saranno eseguiti con tubazioni di piombo di prima fusione aventi i seguenti diametri:

- bocchettoni W.C.	80/88
- docce	30/35
- lavabi	30/35
- scatole sifonate	40/45
- cassetta di scarico	27/32
- lavelli di cucina - lavatoi	34/39
- bidet	30/35

I dettagli della intera rete di scarico sia delle acque luride che delle acque piovane, risultano indicati dettaglitamente nella planimetria e nei particolari dei locali servizi igienici.

Pozzetti di ispezione e raccordi alla fogna.

E' prevista la installazione di pozzetti di ispezione alla base di ogni colonna di scarico delle acque nere.

Tali pozzetti, la cui posizione e quota sono indicate nella planimetria delle fognature, saranno di cemento armato e dotati di chiusino in ghisa.

Ai pozzetti delle colonne di scarico s-aranno collegate anche le colonne di ventilazione come da dettaglio servizi igienici.

Le tubazioni costituenti la fognatura, dai pozzetti alla base delle colonne ai pozzetti di collegamento perimetrale, saranno in cemento ed avranno il diametro di mm. I25, quelle tra i pozzetti perimetrali fino al pozzetto di raccordo, avranno diametro come indicato sulla planimetria delle fognature e cioè ØI50 m/m.

Impianto antincendio

E' prevista l'installazione di una presa d'acqua per i VV.FF. con chiusino a pavimento costituita dalle seguenti parti:

- rete di alimentazione idrica, derivata direttamente dall'acquedotto ed avente il diametro di I" I/2;

- n.I presa stradale per attacco della motopompa dei VV.FF.

Tutte le caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura e dei materiali previsti risultano dettagliatamente indicate nella descrizione della fognatura.

Rivestimenti.

Tutte le tubazioni sotto pavimento dovranno essere protette con carta cerata.

Gli scarichi di piombo saranno protetti con una mano di catramina e fasciatura con carta cerata.

Tipi di giunzioni

Gli accoppiamenti tra i vari elementi dovranno essere eseguiti nel modo seguente:

- tra i tubi di ferro zincato: a vite, con raccorderia in ghisa malleabile zincata;
- tra i tubi in piombo: con saldatura a stagno ad oliva;
- tra tubi di ghisa: con corda catramata e piombo colato,a caldo calafatato;
- tra tubi di acciaio nero: con saldatura ossidrica;
- tra tubi di piombo e ghisa: con interposizione di ghiera di rame saldata al tubo di piombo e con bordatura per l'appoggio al tubo di ghisa;
- tra tubi di piombo e ferro: con inteposizione di manicotto di ottone saldato al tubo di piombo e filettato per l'attacco al tubo di ferro;
- tra tubazioni di scarico e pozzetti: con malta di cemento lisciate;
- tra tubi di cemento: con calettatura a maschio e femmina e stuccatura con cemento.

Centrale Idrica

Nella Centrale Idrica sono ubicati:

- N. 2 serbatoi di accumulo da 750 litri;
- N. 2 pompe sommerse per l'alimentazione dell'autoclave;
- N. I autoclave da 2,000 litri che alimenta la rete di distribuzione;
- N. I quadro di manovra per il funzionamento dell'autoclave.

IMPIANTI ELETTRICI, IMPIANTI DI FORZA MOTRICE E QUADRI GENERALI

A - Generalità

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le caratteristiche dell'impianto elettrico che dovrà essere realizzato per il fabbricato di IO appartamenti " Coop.va SPERANZA".

I - Tutti gli impianti dovranno essere eseguiti secondo le norme CEI per impianti interni, riportate nel n.23-I Edizione XII/I942 al fascicolo 55 e le norme generali per gli impianti elettrici n.III II Edizione I957 al fascicolo II7.

2 - Per le tubazioni la scelta deve attenersi alle norme CEI riportate nel n.23 - 8 Edizione III/I96I al fascicolo I60. Tale fascicolo vale anche per le scatole di derivazione e porta frutto, eseguite in materiale termoplastico o termoindurente.

3 - La eventuale scelta di cavi e conduttori con isolamento in vipla, dopo aver ricavato la idonea sezione in relazione alla corrente e alla tensione di esercizio, deve essere effettuata in base alle norme riportate nelle apposite tabelle - CEI/UNEL in vigore - Ultima Edizione n. 20 - 4 e 357I9 - contrassegnati UR/3 per i fili fino a I × IO mmq. e RR/3 per le corde.

4 - La eventuale scelta dei conduttori per linee telefoniche, in cavi o in filo con isolamento termoplastico, dovrà rispondere alle norme CEI 20 - IX Edizione XII I958 fascicolo I39 per i cavi e norme CEI 20 - IX Edizione XII/I958 fascicolo I38 per i fili unipolari.

La designazione delle opere e fornitura e le modalità esecutive dovranno essere del tutto conformi a quanto precisato e richiesto nei paragrafi seguenti.

B - Dati tecnici - Norme e caratteristiche dei materiali.

C - Descrizione dell' impianto.

I limiti dell' appalto dell' impianto elettrico in oggetto sono dal punte di consegna energia in B.T. da parte dell' Enel immediatamente a valle dei contatori alle singole utenze terminali degli impianti stessi, come risulta dai grafici allegati al progetto.

B - DATI TECNICI

NORME SUI MATERIALI

Le norme che formano oggetto del seguente progetto sono calcolate per le tensioni di esercizio come segue:
Impianto d' energia per illuminazione e per Forza Motrice - V 220/3F 50 Hz.

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

Cavi - Tutti i cavi con isolamento termoplastico grado G3, verranno fissati a vista con gaffette zincate.

Tubazioni - Per le canalizzazioni principali e dorsali è previsto tubo del tipo Dielectrix pesante color nero tipo RK I5/200 fissato a vista o sottotraccia. Per le canalizzazioni secondarie, dal quadro di protezione agli ambienti, dovrà usarsi tubo polivinile del tipo pesante sottotraccia nella parete o nel pavimento. Le canalizzazioni di derivazione negli ambienti verranno eseguite in polivinile del tipo flessibile per sezioni con Ø 9 II - I3 - I6 mm.

Cassette - Per le cassette di derivazione o di transito è previsto il tipo in lamiera di ferro verniciate a fuoco, previo una mano di antiossido, secondo le norme CEI ed ENPI.

Scatole - Per le scatole la scelta verrà effettuata in base alle esigenze e caratteristiche dell' impianto.

Conduttori - Per qualsiasi tipo di conduttore unipolare, cavo, trecce, ecc., l' impianto sarà in filo vipla con un grado di 66 V. per segnalazione e di 3000 V. di prova per impianto di F.M. e usi domestici UR/3.

Collegamenti - Tutti i collegamenti verranno eseguiti con morsetti a mantello e a lista, secondo i numeri dei conduttori e del carico.

Comandi - I materiali di comando, centri luce ecc., prelievo di energia, saranno del tipo ad incasso con frutto di porcellana e mostrina bianca di plastica e a richiesta della Direzione Laveri di altre qualita'.

C - DESCRIZIONE DELL' IMPIANTO

Facendo riferimento alle allegate piante, con l' indicazione dell' impianto elettrico, in fede alle norme riguardanti le opere elettriche e le norme sui materiali, la realizzazione avverrà come segue.

Canalizzazioni: (Con 30% di eccedenza per eventuale ampliamento)
Dopo aver studiato il più idoneo passaggio delle canalizzazioni il percorso si svolgerà, salvo particolari necessità, in tratti rettilinei orizzontali e verticali con ampie curve di raccordo nei cambiamenti di direzione salvo che non siano usate cassette di derivazione; inoltre i tubi saranno tenuti il più possibile lontano da tubazioni idrauliche.
Le canalizzazioni saranno poste in opera vuote sotto uno spessore d' intonaco di almeno due cm.
Prima di procedere all' infilaggio si provvederà all' asciugatura dell' eventuale umidità.

Cassette di derivazione: (Con 30% di eccedenza per ampliamento).
La posa in opera delle cassette di derivazione metalliche, verrà effettuata prima della posa in opera delle tubazioni. Tali cassette metalliche, saranno del tipo a corpo unico con separatori interni atti a formare delle celle separate per: Luce, F.M., Segnalazioni, il tutto verrà chiuso e protetto da pannelletti a viti.
L' innesto dei tubi nelle scatole di derivazione avverrà tramite delle asole opportunamente predisposte e in modo che la tubazione risulti almeno I cm. all' interno.
Per le scatole di materiale termoplastico valgono le stesse regole delle scatole metalliche, solo che tali scatole saranno separate una per luce; una per segnalazioni, una per F.M.

Conduttori

Tutti i conduttori saranno infilati nelle canalizzazioni tramite una molla di acciaio chiamata pilota.

La sezione dei conduttori, calcolata in base ai carichi dei vari circuiti, è aumentata del 25% in modo da tener conto dei futuri ampliamenti degli impianti stessi.
Nel calcole dei conduttori si è tenuto conto che la caduta di tensione max non deve superare il 3% nell'impianto di illuminazione e il 5% nell'impianto di F.M. e usi domestici, anche con impianto funzionante al I00%.
Tutti i conduttori passeranno separatamente nelle canalizzazioni e precisamente così divisi:
Impianto luce e F.M. a tensione 220 V.
Segnalazioni I2 V.
Impianto telefonico a viva voce: citofono con alimentazione integrale.

Cavi multipli (Con isolamento grado G2R/4)

Per i cavi, dopo aver calcolato la sezione in base ai carichi e alle caratteristiche di ognuno di essi, se trattasi di cavi con isolamento in gomma, in materiale termoplastico, o in butiltenax, si provvederà all'infilaggio di detti nelle canalizzazioni e a contrassegnarli da appositi cartelli.

RETE PRINCIPALE

Linee dorsali per Luce e Industriale Appartamenti

N. 3 colonne eseguite in tubo polidurit Ø 23 mm, dai contatori centralizzati posti nel piano terra del fabbricato, ai vari appartamenti (Quadrucci I). E' anche compresa la linea di alimentazione F.M. alla Centrale Idrica.
Ogni canalizzazione sarà separata e precisamente, una per La Luce e una per l'Industriale di ogni appartamento.
Sia per la Luce che per l'Industriale verrà eseguita una linea da 2×4 mmq.
(Potenza max 4 Kw)
Sono comprese nelle dorsali Luce e Industriale anche le scatole per la ripartizione delle linee prima dell'armadio centralizzato dei contatori che fornisce la Società distributrice della energia della zona.

Impianto citofonico con Posto Esterno

Impianto citofonico dai vari appartamenti al P.E. dell'ingresso di accesso allo stabile 4V.Pianta). L'impianto verrà eseguito con tubazioni di polidurit e filo vipla sfilabile tramite delle scatole di derivazione.
Dorsale in tubi polidurit Ø 23 mm. dal Posto Esterno a tutte le scatole principali del ripiano scale.

n. IO - Derivazioni in tubo polidurit Ø II mm. dalla scatola principale del piano scale, al citofono nell'appartamento (Punto C).
Rete di collegamento impianto citofonico, da ogni appartamento al Posto Eterno, eseguito in filo vipla da 6/IO e I4/IO per la fonica.
n. IO - Citofoni Siemens da parete bi-grigi.
n. I - Posto Esterno Siemens a IO numeri di chiamata completo di altoparlante e luce notturna.
n. I - Alimentatore citofonico Siemens.
n. I - Serratura elettrica completa di IO chiavi in opera sul portone.

- colonna montante vano scala con I punto luce per pianerottolo, 2 nell'androne scale e due nell'atrio d'ingresso con comande dai piani e dal portone d'ingresso globi Ø 40 m/m e lampade I00 watt.
- Punti luce previsti n.I40
- Prese di corrente previste n. I30
- Prese industriali n. 50.
- Impianto campanelli con chiamata a tensione trasformata a I2 V. n. 70.
- Quadro appartamenti con centralino tipo Ticino da incasso n.IO.

- Linee di F.M. e luce di alimentazione per piano terrazza, macchinari ascensore, illuminazione cabina, e spazi esterni al fabbricato.
- Quadro generale servizi (QII) per comando e protezione impianti eseguito in lamiera di ferro lavorata, verniciata a fuoco previa una mano di antiossido al forno per contenere i settoelencati apparecchi:

  n.I quadro tipo da incasso con sportello a vetro e chiavi di sicurezza Yale verniciato come sopra.

  n.2 interruttori automatici DORMAN da 2×20 A.

  n.IO interruttori automatici da I×IO.

  Date in opera completo di morsetti filo e collegamenti.
- Colonne montanti per antenne T.V. (solo tubazioni).
- Colonne montanti per telefono (solo tubazioni).

IMPIANTO ASCENSORE

Descrizione dell' impianto

n.I Ascensore elettrico di Cat. A per il trasporto di persone, da installare nell' edifio di n.IO appartamenti, da destinarsi ad uso civile abitazione in Brindisi.

La forma e le dimensioni del vano ove deve installarsi l' impianto, nonchè lo spessore dei muri interessanti l' impianto stesso, risultano dalla tavole allegata.

Caratteristiche dell' impianto

L' impianto deve avere il macchinario in alto e le seguenti caratteristiche per quanto riguarda la portata netta, la corsa totale, la velocità al minuto secondo, il numero delle fermate (compresa la partenza), la forma planimetrica.

- Portata netta Kg. 3I5 (persone n.4)
- Corsa utile m. 20,00 circa
- Velocità m. 0,70
- Fermate n. 6
- Servizi n.6
- Cabina di forma rettangolare con apertura su un solo lato, a mano, tipo a due ante scorrevoli.

Le caratteristiche delle varie parti di ciascun impianto devono corrispondere a quelle qui di seguito indicate:

MACCHINARIO

A - Motore - Il motore elettrico da 3,65 Kw di potenza deve essere alimentato da corrente trifase alla tensione di 220/380 V e 50 Periodi/sec.

La coppia di avviamento deve essere circa 2,5 volte quella normale.

Il motore deve essere del tipo ad anelli con resistenze che vengono escluse gradualmente ed automaticamente ad ogni avviamento, oppure del tipo ad inserzione diretta purchè non a semplice gabbia al fine di garantire uno spunto dolce e progressivo.

Il motore e l' argano debbono essere montati su un unico basamento di ghisa robustamente fissato ad uno zoccolo di conglomerato di cemento, oppure ad un sistema di robusti ferri profilati ed ancorati alla soletta portante, con l' interposizione di una spessa fascia di materiale antivibrante per l' isolamento acustico.

B - Argano - deve constare di:

- un gruppo di riduzione di velocità abbondantemente calcolato, racchiuso in una scatola ad olio ermetica (formante un solo pezzo con il basamento) e costituito da una vite senza fine di acciaio di qualità, taliata nella massa con doppi cuscinetti in bronzo ed a rotolamento per neutralizzare gli sforzi assiali, e da una ruota elicoidale in bronzo fosforoso a denti creati. La lubrificazione dei cuscinetti e di tutte le parti del gruppo deve effettuarsi automaticamente dalla scatola ad olio.
- una puleggia di trazione in ghisa per l' avvolgimento delle funi, calettata all' asse della ruota elicoidale.

  Essa deve avere le gole tornite con profilo conico ed in numero uguale a quello delle funi di sospensione della cabina e del contrappeso.

C - Giunto - L'accoppiamento fra l'albero del motore e l'asse della vite senza fine dell'argano deve effettuarsi a mezzo di giunto rigido.

D - Freno del tipo elettromeccanico a ganasce agente sui dischi del giunto a mezzo di molle, è comandato da elettromagnete alimentato in corrente continua.

E - Manovra a mano - Il macchinario deve essere provvisto di un volantino, di adeguato diametro, da applicare all'estremità della vite senza fine o del motore, per la manovra a mano dell'argano in caso di mancanza di corrente elettrica o di altra eventualità che renda necessaria tale manovra.

LA TRAVATURA DI SOSTEGNO e di fissaggio delle pulegge di rinvio deve essere costituita da ferri profilati, con gli elementi di sostegno convenientemente incastrati nei muri d'ambito del vano e robusti in modo da eliminare qualsiasi vibrazione.

LE GUIDE fra le quali si muove la cabina devono essere costituite da ferri profilati e fresati sulle facce di scorrimento, collegati fra loro con piastre e bulloni e saldamente ancorati alle pareti del vano, in modo da non dare luogo ad alcuna oscillazione. Le guide tra le quali si muove il contrappeso devono essere costituite da ferri come sopra; oppure da due o quattro funi convenientemente tese se il contrappeso corre in apposite canne chiuse.

FUNI - Le funi devono essere del tipo flessibile e costituite da trefoli di filo di acciaio. Quelle di sospensione della cabina e del contrappeso devono essere in numero non minore di due.

CONTRAPPESO - Il contrappeso deve essere costituito da elementi in ghisa sostenuti da apposita struttura portante i pattini di guida accuratamente piallati.

CABINA - La cabina mobile avrà le dimensioni planimetriche riportate nei disegni di progetto (conformi alle prescrizioni ENPI). Sarà costituita con robusta ossatura in legno contenuta entro apposito telaio di sospensione in profilati di acciaio, rivestita internamente in laminato di plastica flessibile con coprigiunto in alluminio anodizzato color naturale ed esternamente in legno mogano o noce.
Pavimento in linoleum rosso pompeiano, illuminazione indiretta con tubi fluorescenti su due lati.
Ventilazione naturale in alto. Accessori in alluminio anodizzato. Ingresso protetto da porta a battente a due ante. L'interdizione della manovra esterna è ottenuta mediante fondo mobile. Le porte dei piani saranno in ferro verniciate a fuoco.

APPARECCHIATURE ELETTRICHE

- Comando elettrico con bottoniera nell'interno della cabina, 9 pulsanti (6 fermate + allarme + arresto + luce)
- Segnalatore, in corrispondenza dei vari piani, di cabina occupata e cabina presente al piano.
- Segnalatore, al piano terra con indicazione, in arrivo, presente al piano e indicazione del piano a cui è fermo.
- Salvamotore "Simens" o "Ticino" munito di relè elettromagnetici a scatto rapido per forti sovraccarichi e di relè termici a scatto differito per sovraccarichi di lieve entità provocati da mancanza di fase o da abbassamenti della tensione di rete.
- Quadro di manovra del tipo a giorno ispezionabile, alimentato completamente in corrente continua da raddrizzatori metallici al selenio.

  Sarà costituito da teleruttori con contatti in argento o al tungsteno muniti di blocco elettrico e meccanico, trasformatore per l'alimentazione del circuito di manovra e di quello per le segnalazioni luminose con uno dei morsetti del secondario sicuramente collegato a terra in modo da evitare la possibilità della messa in moto dell'elevatore anche con una sola porta aperta sia della cabina che degli accessi al vano, per il verificarsi di una o piùaccidentali messe a terra del circuito, dall'interruttore generale, da valvole e da ogni altro organo necessario al funzionamento elettrico dell'impianto.

  I conduttori formanti lo schema elettrico saranno opportunamente distanziati a mezzo di elementi isolanti.

- Serrature elettromeccaniche con apertura a mezzo maniglia senza chiave. Il blocco delle porte dei piani è assicurato con un selenoide a corrente raddrizzata che azione un pattino retrattile. Il controllo dei catenacci delle serrature avviene con contatti elettrici bipolari a distacco obbligato che assicurano una doppia interruzione del circuito di manovra.
- Le linee elettriche e cavi dovranno essere rispondenti alle norme emanate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (C.E.I.)

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

La cabina deve essere provvista di apparecchi di sicurezza collegati all' armatura portante della stessa, all' apparecchiatura elettromeccanica di sicurezza dell' impianto, secondo le norme ENPI e VV.FF.

TERRA - Tutti gli organi delle apparecchiature che sono sotto tensione devono essere accuratamente isolati e i conduttori entro la cabine o nelle parti accessibili agli utenti devono essere convenientemente protetti.
Le guide e le parti metalliche devono essere efficacemente collegate con la terra.

SONO INCLUSI NELLA FORNITURA I SEGUENTI ONERI

- Tutte le opere murarie riguardanti il vano di corsa comprese le fondazioni e gli ancoraggi per la macchina e le guide.
- Le travature di appoggio della macchina e delle carrucole
- Le linee di F.M., luce, allarme con i relativi interruttori fino al locale macchine.
- la fornitura dell' energia elettrica durante l' operazione di montaggio.
- Una efficace presa a terra.
- Verniciatura del materiale metallico fornito con due mani di vernice antiruggine.
- Le porte ai piani e le serrature.
- Il collaudo dell' impianto da parte dell' ENPI.
- intonaco e dipintura a calce delle pareti interne del vano corsa.

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO (con riferimento alle tavole di progetto allegate)

E' previsto il riscaldamento degli alloggi a mezzo di impianto a termosifone centralizzato a circolazione accelerata la cui potenza in cla/h rese è stata appositamente calcolata per ogni tipo di alloggio e riportata nei disegni di progetto. Il tiraggio avviene a mezzo di camino con cuffia di areazione e bocchettoni di ispezione.

CARATTERISTICHE DELL' IMPIANTO

L' impianto sarà a circolazione accelerata ottenuta mediante gruppo di due elettropompe, una di riserva all' altra.

La caldaia deve avere una potenzialità pari a II0000÷I40000 cal/h, la temperatura dell' acqua in caldaia non dovrà superare i 75° C.

L' impianto sarà munito di rete per lo sfogo dell' aria, formata con tubazione di diametro 3/8 facente capo al vaso di espansione con esclusione di valvoline di sfiato o simili installate lungo l' impianto e in corrispondenza dei corpi scaldanti.

I corpi scaldanti avranno la superficie totale pari a 258,58 mq. L' impianto deve essere proporzionato per funzionamento intermittente con messa a regime entro due ore dell' accensione.

Le caratteristiche tecniche sono le seguenti:

- La caldaia dovrà essere tipo Marina a 4 atm. di esercizio ad elementi scomponibili con una superficie pari a I4 mq., le camere di fumo saranno smontabili.

- Saracinesche di intercettazione nel numero necessario.
- Le tubazioni dovranno essere in acciaio trafilato mannesmann nero, nelle sezioni che saranno rigorosamente calcolate. Queste saranno rivestite con mussolina e gesso per le parti aeree mentre incassate per le colonne montanti previa pitturazione con due passate di antiruggine. Nei tratti di attraversamento dei solai dovranno essere lasciate libere entro spezzoni di tubo di fibro-cemento per l'effetto della dilatazione.
- I radiatori saranno in ghisa a 4 colonne completi di tutti gli accessori indicati nel corrispondente articolo dei prezzi unitari. Saranno pitturati con due passate di antiruggine e due di smalto colorato.
- ~~La velocità dell'acqua sarà inferiore ad I m/sec.~~
- Le elettropompe una di riserva all'altra per la circolazione accelerata del fluido, dovranno avere la portata e la prevalenza proporzionate all'impianto.
- Il camino sarà di sezione netta non inferiore a I500 cmq. costituita da tufo in fibrocemento a sezione rettangolare dato incassato o rivestito con fette di tufo avente sulla parte inferiore una bocca per l'ispezione e per la pulizia munita di portello in ferro, raccordo alla caldaia con cunicolo di mattoni refrattari, cappuccio nella parte terminale che sovrasterà di ml. 2,50 di cornicione della terrazza, nonchè rinzaffi, staffe di passaggio ed ogni altro onere per dare il camino perfettamente funzionante.
- Il serbatoio di riserva dell'olio combustibile sarà in lamiera di ferro IO/IO catramato della capacità di mc.IO provvisto di passo d'uomo, chiusino, attacchi per il carico e il servizio nonchè di tutti gli accessori per garantire la funzionalità dell'impianto tra cui l'indicatore di livello tubazione di carico nafta e collegamento bruciatore con opportune saracinesche, tubo di sfiato, presa stradale con pozzetto di carico, chiusino metallico con serratura.
- Il bruciatore di nafta sarà del tipo aspurante silenzioso a polverizzazione meccanica del tipo a premissellazione completamente automatico in funzione delle temperature dell'acqua in caldaia (accensione e spegnimento automatico). La potenzialità sarà di I20000÷240000 cal/h. Sarà completo di compressore d'aria, ventilatore, dispositivo, per la accensione automatica, pompa volumetrica per nafta, valvola, filtro silenziatore, filtro nafta, quadro elettrico di manovra e controllo, con relativa apparecchiatura salva motore, termostato di caldaia cellula a fotoresistenza, resistenza elettrica per il riscaldamento della nafta, nonchè di ogni altro accessorio per garantire un perfetto funzionamento.
- Il vaso d'espansione in fibro-cemento della capacità di 200 litri sarà completo di rubinetti e galleggiante, chiave di arresto, coperchio, troppo pieno ecc., per garantire un perfetto funzionamento.
- Sono previsti inoltre tubi dilatatori lungo il percorso.

Il tracciato delle tubazioni di cui al progetto esecutivo dovrà essere il più confacente possibile al fine di evitare deturpazioni alla estetica del fabbricato e danni ai cementi armati.

L'Impresa dovrà garentire l'ottima qualità dei materiali, nonchè la perfetta esecuzione dell'impianto, al cui esercizio e manutenzione provvederà fino al collaudo.

Sarà a carico dell'impresa aggiudicataria anche il combustibile per le prove di collaudo e la fornitura degli apparecchi di controllo della temperatura, con l'obbligo di effettuare a sua cura e spese eventuali sostituzioni od integrazioni per il buon funzionamento dell'impianto.

CAPO II

ART. 7 - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Si richiama l'osservanza del Capo II (articoli da 6 a I5 che si intendono qui integralmente trascritti) del Capitolato Speciale tipo per appalti di lavori edilizi del Consiglio Superiore del Ministero dei LL.PP., edito dalla Libreria dello Stato, XXIII ristampa - anno I959. I materiali non previsti in tale Capitolato avranno la qualità e la provenienza indicate negli articoli relativi dell'elenco prezzi, facente parte del presente Capitolato.

ART. 8 - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

Si richiama l'osservanza della parte 2^ del Capo II (articoli da I6 a 65 che si intendono qui integralmente trascritti) del Capitolato Speciale tipo del Ministero dei LL.PP., indicato all' articolo precedente, per le parti che interessano e che non sono in contrasto con le norme del presente Capitolato. I lavori non previsti in tale Capitolato devranno essere eseguiti così come indicati negli articoli dell' elenco prezzi facente parte del presente Capitolato. Ad integrazione delle prescrizioni del Capitolato tipo dei LL.PP. si precisa quanto segue:

Opere in cemento armato

- Si prescrive l' impiego di acciai tipo TOR - LU_3 - ANCOSTEEL ecc. e di cemento ad alta resistenza;
- le sollecitazioni effettive dei materiali saranno contenute entro le massime stabilite dal regolamento vigente.

Impianti e serramenti - L' impresa dovrà affidare l' esecuzione degli impianti e dei serramenti a Ditte specializzate di pieno gradimento della Stazione Appaltante. Non si esonera pertanto l' appaltatore da alcuna responsabilità in quanto rimane sempre unico e completo responsabile delle opere.

ART. 9 - ORDINE DA TENERSI NELL' ANDAMENTO DEI LAVORI

In genere l' appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purchè esso, a giudizio della Direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Amministrazione.

L' Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l' esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l' ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall' appalto, senza che l' appaltatore possa rifiutarsi a farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

ART. IO - NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI A MISURA E VALUTAZIONE DEI LAVORI A FORFAIT

Per tutte le opere a misura dell' appalto le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo.

Particolarmente viene stabilito quanto appresso:

Scavi in genere - Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco per gli scavi in genere l' appaltatore devesi ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare:

- per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;
- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza ed anche in presenza d' acqua;
- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto a qualsiasi sistenza, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;
- per la regolarizzazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento dei fondi, per la formazione di gradoni, per il successivo rinterro all' ingiro delle murature, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature e drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;
- per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, compresi le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonchè sfridi, detrioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;
- per impalcature, ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo e sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.
- per ogni altra spesa necessaria per l' esecuzione completa degli scavi.

La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi:

a) Il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'appaltatore all'atto della consegna, ed all'atto della misurazione.

b) Gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale, quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato.

Al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali, ritenendosi già compreso e compensato col prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo.

Tuttavia gli scavi di fondazione da eseguire con impiego di casseri, paratie e simili strutture, sarà incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse,

I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondità, nello stesso elenco dei prezzi.

Pertanto la valutazione dello scavo risulterà definita, per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa e dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco.

Rilevati e rinterri - tutti gli oneri, obblighi e spese per la formazione dei rilevati e rinterri s'intendono compresi nei prezzi stabiliti in elenco per gli scavi e quindi all'appaltatore non spetterà alcun compenso oltre l'applicazione di detti prezzi.

Riempimento di pietrame a secco - Il riempimento di pietrame a secco a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc. sarà valutato a mc. per il suo volume effettivo misurato in opera.

Paratie e casseri,in legname - Saranno valutate per la loro superficie effettiva e nel relativo prezzo di elenco s'intende compensata ogni fornitura occorrente di legname, ferramenta, ecc., ed ogni sfrido relativo, ogni spesa per la lavorazione e apprestamento, per collocamento in opera di longarine o filagne di collegamento, infissione di pali, tavoloni, o palancole, per rimozioni, perdite, guasti e per ogni altro lavoro, nessuno escluso od eccettuato, occorrente per dare le opere complete ed idonee all'uso.

Palificazioni - Il diametro o la sezione dei pali sarà misurata nel mezzo della loro lunghezza, e per i pali di legno dopo levata la scorza.

La lunghezza di infissione si ottiene dalla differenza fra la lunghezza complessiva del palo, prima della messa in opera e la lunghezza della parte emergente dal terreno dopo l'infissione.

Per i,pali in legno è compreso nel prezzo la lavorazione della punta del palo e la applicazione della puntazza escluso il costo del ferro.

Demolizioni di muratura - I prezzi fissati in tariffa per la demolizione delle murature si applicheranno al volume effettivo delle murature da demolire.

Tali prezzi comprendono i compensi per gli oneri ed obblighi specificati nello art. 2I seguente ed in particolare la scelta, l'accatastamento ed il trasporto a rifiuto dei materiali.

I materiali utilizzabili che, ai sensi del suddetto articolo, dovessero venire reimpiegati dall'appaltatore, a semplice richiesta della Direzione dei lavori, verranno addebitati all'appaltatore stesso, considerandoli come nuovi, in sostituzione dei materiali che egli avrebbe dovuto provvedere e cioè allo stesso prezzo fissato per questi nello elenco, ovvero, mancando esso, il prezzo commerciale dedotto in ambedue i casi il ribasso d'asta. L'importo complessivo dei materiali così valutati verrà detratto perciò dall'importo netto dei lavori, in conformità a quanto dispone l'art. 40 del Capitolato generale.

Murature in genere - Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate geometricamente, a volume od a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioè gli intonaci. Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a mq.I,00 e dei vuoti di canne fumarie, canalizzazioni, ecc., che abbiano sezione superiore a mq. 0,25, rimanendo per questi ultimi, all'appaltatore, l'onere della loro eventuale chiusura con materiale in cotto. Così pure sarà sempre fatta deduzione del volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc., di strutture diverse, nonchè di pietre naturali ed artificiali, da pagarsi con altri prezzi di tariffa.

Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie, qualora non debbano essere eseguite con paramento di faccia vista, si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri. Tale rinzaffo sarà sempre eseguito, ed è compreso nel prezzo unitario, anche a tergo dei muri che debbono essere poi caricati da terrapieni. Per questi ultimi muri è sempre compresa la eventuale formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte per lo scolo delle acque ed in generale quella delle immorsature e la costruzione di tutti gli incastri per la posa in opera della pietra da taglio od artificiale.

Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere si intende compreso ogni onere per formazione di spalle, sguinci, canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande.

Qualunque sia la curvatura data dalla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbano costruire sotto raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate con i prezzi delle murature rette senza alcun compenso in più.

Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri, ecc., di aggetto superiore a cm.5 sul filo esterno del muro, saranno valutate per il loro volume effettivo in aggetto con l'applicazione dei prezzi di tariffa stabiliti per le murature, maggiorati dell'apposito sovraprezzo di cui alla tariffa stessa.

Per le ossature di aggetto inferiore ai cm.5 non verrà applicato alcun sovraprezzo.

Quando la muratura in aggetto è diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte incastrata sarà considerata come della stessa specie del muro stesso.

Nei prezzi unitari delle murature da eseguire con pietrame di proprietà dell'Amministrazione, come in generale di tutte le categorie di lavoro per le quali s'impiegano materiali di proprietà dell'Amministrazione, s'intende compreso ogni onere per trasporto, ripulitura, adattamento e posa in opera dei materiali stessi.

Le murature eseguite con materiali ceduti all'appaltatore saranno valutate con i prezzi delle murature in pietrame fornito dall'appaltatore, intendendosi in questi prezzi compreso e compensato ogni onere per trasporto, lavorazione pulitura, messa in opera, ecc., del pietrame ceduto.

Le murature di mattoni ad una testa ed in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico, deducendo soltanto le aperture di superficie uguale o superiore a mq.I intendendo nel prezzo compensata la formazione di sordini, spalle, piattabande, ecc.

Le volte, gli archi e le piattabande, in conci di pietrame o mattoni di spessore superiore ad una testa, saranno anch'essi pagati a volume ed a seconda del tipo, struttura e provenienza dei materiali impiegati, coi prezzi di elenco, con i quali si intendono compensate tutte le forniture, lavorazioni e magisteri per dare la volta completa con tutti i giunti delle facce viste frontali e d'intradosso profilati e stuccati.

Le volte, gli archi e le piattabande in mattoni, in foglio o ad una testa, saranno pagate a superficie, come le analoghe murature.

Paramenti di faccia vista - I prezzi stabiliti in tariffa per la lavorazione delle facce viste che siano da pagare separatamente dalle murature, comprendono non solo il compenso per la lavorazione delle facce viste, dei piani di posa e di combaciamento, ma anche quello per l'eventuale maggior costo del pietrame di rivestimento, qualora questo fosse previsto di qualità e provenienza diversa da quello del materiale impiegato per la costruzione della muratura interna.

La misurazione dei paramenti in pietrame e delle cortine di mattoni verrà effettuata per la loro superficie effettiva, dedotti i vuoti e le parti occupate da pietra da taglio od artificiale.

Murature in pietra da taglio - La pietra da taglio da pagarsi a volume sarà sempre valutata a metro cubo in base al volume del minimo parallelepipedo retto rettangolare, circoscrivibile a ciascun pezzo. Le lastre, i lastroni e gli altri pezzi da pagarsi a superficie, saranno valutati in base al minimo rettangolo circoscrivibile.

Per le pietre di cui una parte viene lasciata greggia, si comprenderà anche questa nella misurazione, non tenendo però alcun conto delle eventuali maggiori sporgenze della parte non lavorata in confronto delle dimensioni assegnate dai tipi prescritti.

Calcestruzzi e sbalzi - I calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc. e gli sbalzi costruti di getto in opera, saranno in genere pagati a mc. e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorchè inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori.

Conglomerato cementizio armato - Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sarà valutato per il suo volume effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verrà pagato a parte.

Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la misurazione verrà effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo.

Nei prezzi di elenco dei conglomerati armati sono anche compresi e compensati gli stampi di ogni forma, i casseri, casseforme e cassette per il contenimento del conglomerato, le armature di sostegno in legname di ogni sorta, grandi o piccole, i palchi provvisori di servizio, l' innalzamento dei materiali, qualunque sia l' altezza alla quale l' opera in cemento armato dovrà essere costruita, nonchè la rimozione delle armature stesse ad opera ultimata, il getto e sua pistonatura, tutti i getti nessuno escluso saranno vibrati con idoneo vibratore elettromagnetico.

Centinature delle volte - I prezzi stabiliti in elenco per le centinature, in quanto siano da pagare separatamente dalle volte, comprendono anche la spesa relativa all' armatura, alle stilate, castelli o mensole di appoggio, nonchè quella per la rimozione delle centinature e relativi sostegni.

Qualunque sia la forma, l' apparecchio e lo spessore delle volte, siano esse costruite in mattoni o in pietra o in calcestruzzo; le centinature saranno pagate a mq. di superficie d' intradosso delle volte stesse.

Solai - I solai interamente in cemento armato (senza laterizi) saranno valutati a mc., come ogni altra opera in cemento armato.

Ogni altro tipo di solaio sarà invece pagato a mq. di superficie netta interna dei vani, qualunque sia la forma di questi, misurata al grezzo delle murature principali di perimetro, esclusi, quindi la presa e l' appoggio sulle murature stesse o sulle travi.

Nei prezzi dei solai in genere è compreso l' onere per lo spianamento superiore con malta sino al piano di posa del massetto per i pavimenti; nonchè ogni opera e materiale occorrente per dare il solaio completamente finito e pronto per la pavimentazione e per l' intonaco. Nel prezzo dei solai misti in cemento armato e laterizi sono comprese la fornitura, lavorazione e posa in opera del ferro occorrente, nonchè il noleggio delle casseforme e delle impalcature di sostegno di qualsiasi entità, con tutti gli oneri specificati per le casseforme deibcementi armati.

Il prezzo a mq. dei solai suddetti si applicherà senza alcuna maggiorazione anche a quelle porzioni in cui, per resistere a momenti negativi, il laterizio sia sostituito da calcestruzzo; saranno però pagati a parte tutti i cordoli relativi ai solai stessi.

Nel prezzo dei solai con putrelle di ferro e voltine od elementi laterizi, è compreso l' onere per ogni armatura provvisoria per il rinfianco, nonchè per ogni opera e materiale occorrente per dare il solaio completamente finito e pronto per la pavimentazione e per l' intonaco, restando solamente escluse le travi di ferro che verranno pagate a parte.

Nel prezzo dei solai in legno resta solo escluso il legname per le travi principali, che verrà pagato a parte ed è invece compreso ogni onere per dare il solaio completo, come prescritto.

Vespai - Nei prezzi dei vespai è compreso ogni onere per fornitura di materiale e posa in opera.

I vespai in laterizi saranno valutati a mq. di superficie dell' ambiente.

I vespai di ciottoli o pietrame saranno, invece valutati a mc. di materiale in opera.

Pavimenti - I pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate dell' ambiente. Nella misura non sarà perciò compresa la incassatura dei pavimenti nell' intonaco.

I prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono l' onere per la fornitura dei materiali e per ogni lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti, compreso il sottofondo.

In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono compresi gli oneri, le opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere l' entità delle opere stesse.

Rivestimenti di pareti - I rivestimenti in piastrelle o in mosaico verranno misurati per la superficie effettiva qualunque sia la sagoma e la posizione delle pareti da rivestire. Nel prezzo a mq. sono comprese la fornitura e la posa in opera di tutti i pezzi speciali di raccordo, gusci, angoli, ecc., che saranno computati nella misurazione, nonchè l' onere per la preventiva preparazione con malta delle pareti da rivestire e per la stuccatura finale dei giunti.

Posa in opera dei marmi, pietre naturali ed artificiali - I prezzi della posa in opera dei marmi e delle pietre naturali od artificiali, previsti in elenco, saranno applicati alle superfici od ai volumi, dei materiali in opera, determinati con i criteri di cui al presente articolo.

Ogni onere derivante dall' osservanza delle norme di posa, si intende compreso nei prezzi di posa. Specificatamente detti prezzi comprendono gli oneri per lo scarico in cantiere, il deposito e la provvisoria protezione in deposito, la ripresa, il successivo, trasporto ed il sollevamento dei materiali a qualunque altezza, con eventuale protezione, copertura e fasciatura; per ogni successivo sollevamento e per ogni ripresa con boiacca di cemento od altro materiale, per la fornitura di lastre di piombo, di grappe, staffe, chiavette, perni occorrenti per il fissaggio; per ogni occorrente scalpellamento delle strutture murarie e per la successiva chiusura e ripresa delle stesse, per la stuccatura dei giunti, per la pulizia accurata e completa, per la protezione a mezzo di opportune opere provvisorie delle pietre già collocate in opera, e per tutti i lavori che risultassero necessari per il perfetto rifinimento dopo la posa in opera, escluse solo le prestazioni dello scalpellino e del marmista per i ritocchi ai pezzi da montarsi, solo quando le pietre o marmi non fossero forniti dall' appaltatore stesso.

I prezzi di elenco sono pure comprensivi dell' onere dell' imbottitura dei vani dietro i pezzi, fra i pezzi stessi o comunque tra i pezzi e le opere murarie da rivestire, in modo da ottenere un buon collegamento e, dove richiesto, un incastro perfetto.

Il prezzo previsto per la posa dei marmi e pietre, anche se la fornitura è affidata all' appaltatore, comprende altresì l' onere dell' eventuale posa in diversi periodi di tempo, qualunque possa essere l' ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti all' appaltatore dalla stazione appaltante, con ogni inerente gravame per spostamento di ponteggi e di apparecchi di sollevamento.

Intonaci, - I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici laterali di risalti, lesene e simili, Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro larghezza superi cm. 5. - Varranno sia per superfici piane, che curve. L' esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti negli angoli fra pareti e soffitto e fra pareti e pareti, con raggio non superiore a cm.I5, è pure compresa nel prezzo, avuto riguardo che gli intonaci verranno misurati anche in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi.

Nel prezzo degli intonaci è compreso l' onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro pavimenti, zoccolature e serramenti.

I prezzi dell' elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore maggiore di una testa, essendo essi comprensivi dell' onere dell' intasamento dei fori dei laterizi.

Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di cm.I5 saranno computati a vuoto per pieno, a compenso dell' intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno perciò sviluppate.

Tuttavia saranno detratti i vani di superficie maggiore a mq. 4, valutando a parte la riquadratura di detti vani.

Gli intonaci interni su tramezzi in foglio o ad una testa saranno computati per la loro superficie effettiva; dovranno essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano, ed aggiunte le loro riquadrature.

La superficie di intradosso delle volte, di qualsiasi forma e monta, verrà determinata moltiplicando la superficie della loro proiezione orizzontale per il coefficiente I,20. Nessuno speciale compenso sarà dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza di spalle e mazzette dei vani di porte e finestre.

L' intonaco dei pozzetti d' ispezione delle fognature sarà valutato per la superficie delle pareti senza detrarre la superficie di sbocco delle fogne, in compenso delle profilature e dell' intonaco sulle grossezze dei muri.

Decorazioni - Le decorazioni, a seconda dei casi, verranno misurate a metro lineare o a metro quadrato.

I prezzi delle cornici delle fasce e delle mostre si applicano alla superficie ottenuta moltiplicando lo sviluppo lineare del loro profilo retto (esclusi i pioventi ed i fregi) per la lunghezza della loro membratura più sporgente. Nel prezzo stesso è compreso il compenso per la lavorazione degli spigoli.

A compenso della maggiore fattura dei risalti, la misura di lunghezza verrà aumentata di m.0,40 per ogni risalto. Sono considerati risalti solo quelli determinati da ~~lesene, pilastri e linee di distacco architettonico che esigano una doppia profilatura,~~ saliente o rientrante.

I fregi ed i pioventi delle cornici, con o senza abbozzatura, ed anche se sagomati e profilati, verranno pagati a parte con i corrispondenti prezzi di elenco.

I bugnati, comunque gettati, ed i cassettonati, qualunque sia la loro profondità, verranno misurati secondo la loro proiezione su di un piano parallelo al paramento di fondo, senza tener conto dell' aumento di superficie prodotto dall' aggetto delle bugne o dalla profondità dei cassettonati.

I prezzi dei bugnati restano invariabili qualunque sia la grandezza, la configurazione delle bozze e la loro disposizione in serie (continua o discontinua).

Nel prezzo di tutte le decorazioni è compreso l' onere per l' ossatura, sino a che le cornici, le fasce e le mostre non superino l' aggetto di m.0,05; per l' abbozzatura dei bugnati, per la ritoccatura e il perfezionamento delle ossature, per l' arricciatura di malta, per l' intonaco di stucco esattamente profilato e levigato, per i modini, calchi, modelli, forme, stampe morte, per l' esecuzione dei campioni di opera e per la loro modifica a richiesta della Direzione dei lavori, ed infine per quanto altro occorre a condurre le opere in stucco perfettamente a termine.

Tinteggiature, coloriture e verniciature - Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri, oltre a quelli per mezzi d' opera, trasporto, sfilatura e rinfilatura d' infissi, ecc.-

Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse norme sancite per gli intonaci.

Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osserveranno le norme seguenti:

a) Per le porte, bussole e simili, si computerà due volte la luce netta dello infisso, oltre alla mostra e allo sguincio, se ci sono, non detraendo la eventuale superficie del vetro. E' compresa con ciò anche la verniciatura del telaio per muri grossi o del cassettoncino tipo romano per tramezzi o dell' imbotte tipo lombardo, pure per tramezzi. La misurazione della mostra o dello sguincio sarà eseguita in proiezione su piano verticale parallelo a quello medio della bussola (chiusa) senza tener conto di sagome, risalti o risvolti;

b) per le finestre senza persiane, ma con controsportelli, si computerà tre volte la luce netta dell' infisso, essendo così compensata anche la coloritura dei controsportelli e del telaio (ocassettone);

c) per le finestre senza persiane e senza controsportelli si computerà una volta sola la luce netta dello infisso, comprendendo con ciò anche la coloritura della soglia e del telaio (o cassettone);

d) per le persiane comuni si computerà tre volte la luce netta dell' infisso, comprendendo con ciò anche la coloritura del telaio;

e) per le persiane avvolgibili si computerà due volte e mezzo la luce netta dell' infisso, comprendendo con ciò anche la coloritura del telaio ed apparecchio a sporgere, salvo il pagamento a parte della coloritura del cassettoncino coprirullo;

f) per il cassettone completo, tipo romano, cioè con controportelli e persiane, montati su cassettone, si computerà sei volte la luce netta dell' infisso, comprendendo con ciò anche la coloritura del cassettone e della soglia;

g) per le opere in ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi a vetrate e lucernari, serrande avvolgibili a maglia, infissi di vetrine per negozi, saranno computati i tre quarti della loro superficie complessiva, misurata sempre in proiezione, ritenendo così compensata la coloritura dei sostegni, grappe e simili, accessori, dei quali non si terrà conto alcuno nella misurazione;

h) per le opere in ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate e simili, sarà computata una volta l' intera loro superficie, misurata con le norme e con le conclusioni di cui alla lettera precedente;

i) per le opere in ferro ornate, cioè alla lettera precedente, ma con ornati ricchissimi, nonchè per le pareti metalliche e le lamiere stirate, sarà computata una volta e mezzo la loro superficie, misurata come sopra;

l) per le serrande da bottega in lamiera ondulata e ad elementi di lamiera, sarà computata tre volte la luce netta del vano, misurato, in altezza, tra la soglia e la battituta della serranda, intendendo con ciò compensato anche la coloritura della superficie non in vista;

m) i radiatori dei termosifoni saranno pagati ad elemento, indipendentemente dal numero delle colonne di ogni elemento e dalla loro altezza.

Tutte le coloriture o verniciature s' intendono eseguite su ambo le facce e con i rispettivi prezzi di elenco si intende altresì compensata la coloritura, o verniciatura di nottole, traccialetti e simili accessori.

Tappezzeria con carta - L' applicazione della carta fodera e da pareti sarà misurata per la sola superficie della parete rivestita, senza cioè tener conto delle sovrapposizioni, e nel relativo prezzo è compreso ogni onere.

Posa in opera dei serramenti - La posa in opera dei serramenti, sia in legno che di leghe leggere, sempre quando sia effettuata indipendentemente dalla fornitura dei serramenti, sarà liquidata a superficie con i medesimi criteri di misurazione stabiliti per la fornitura degli infissi.

Per la posa di tutti i serramenti e simili strutture i prezzi di elenco sono comprensivi di tutti gli oneri (escluse le opere di falegname e fabbro).

Il prezzo previsto nell' elenco è comprensivo inoltre dell' onere per l' eventuale posa in periodi diversi di tempo, qualunque possa essere l' ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti.

Per i serramenti avvolgibili (comprese le serrande metalliche) il prezzo a mq. in luce degli stipiti compensa anche la posa del cassone di custodia e delle guide, degli arganelli di manovra, qualunque siano i tipi scelti dalla Direzione dei Lavori.

Per le finestre con controsportelli questi non si misurano a parte, essendo compresi nel prezzo di posa delle finestre.

La posa in opera dei serramenti in ferro (e altro metallo, esclusi quelli di leghe leggere) viene compensata a peso anzichè a mq., ad esclusione delle serrande avvolgibili in metallo cancelletti riducibili e serrande a maglia, la cui,posa in opera viene liquidata a mq. di luce netta minima fra gli stipiti e le soglie.

Lavori in legname - Nella valutazione dei legnami non si terrà conto dei maschi e dei nodi per le congiunzioni dei diversi pezzi, come non si dedurranno le relative mancanze od intagli.

Nei prezzi riguardanti la lavorazione o posizione in opera dei legnami è compreso ogni compenso per la provvista di tutta la chioderia, delle staffe, bulloni, chiavetti, ecc., occorrenti, per gli sfridi, per l' esecuzione delle giunzioni e degli innesti di qualunque specie, per palchi,di servizio, catene, cordami, malta, cemento, meccanismi e simili, e per qualunque altro mezzo provvisionale e lavoro per l' innalzamento, trasporto e posa in opera.

La grossa armatura dei tetti verrà misurata a mc. di legname in opera, e nel prezzo relativo sono comprese e compensate le ferramenta, la catramatura delle teste, nonchè tutti gli oneri di cui al comma precedente.

Gli infissi, come porte, finestre, vetrate, coprirulli e simili, si misureranno da una sola faccia sul perimetro interno dei telai, siano essi semplici o a cassettoni, senza tener conto dei rampini da incassare nei pavimenti o soglie. Le parti centinate saranno valutate secondo la superficie del minimo rettangolo circoscritto, ad infisso chiuso, compreso come sopra il telaio maestro, se esistente.

Nel prezzo del metro quadrato degli infissi sono inclusi, il telaio fisso, il controtelaio, le mostre, contromostre, imbotti, ferramenta, verniciatura, fermi a terra, cassonetti ecc. per darli completi e funzionanti.

Le persiane avvolgibili si computeranno aumentando la relativa luce netta di cm.5 in larghezza e cm. 30 in altezza; le mostre e contromostre saranno misurate linearmente lungo la linea di massimo sviluppo, ed infine i controsportelli e rivestimenti saranno anch' essi misurati su una sola faccia, nell' intera superficie vista.

Gli spessori indicati nelle varie voci della tariffa sono quelli che debbono risultare a lavoro compiute.

Tutti gli infissi dovranno essere sempre provvisti delle ferramenta di sostegno (tre cerniere a sfilare) e di chiusura tipo patent, delle codette a muro, pomoli, maniglie e di ogni altro accessorio occorrente per il loro buon funzionamento, nonchè di una mano di olio di lino cotto e tre di smalto, quando non siane altrimenti lucidati o verniciati. Essi dovranno inoltre corrispondere in ogni particolare, ai campioni approvati dalla Direzione dei lavori.

I prezzi elencati comprendono la fornitura a piè d' opera dell' infisso e dei relativi accessori di cui sopra, l' onere dello scarico e del trasporto sino ai singoli vani di destinazione, la posa in opera, sempre quando non sia pagata a parte, e la manutenzione per garantirne il perfetto funzionamento sino alcollaudo finale.

Lavori in metallo - Tutti i lavori in metallo saranno in generale valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa in opera, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell' appaltatore, escluse bene intese dal peso le verniciature e coloriture.

Nei prezzi dei lavori in metallo è compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, per lavorazioni, montatura e posizione in opera.

Sono pure compresi e compensati:

- la esecuzione dei necessari fori ed incastri nelle murature e pietre da taglio, le impiombature e suggellature, le malte ed il cemento, nonchè la fornitura del piombo per le impiombature;
- gli oneri e spese derivanti da tutte le norme e prescrizioni contenute nel presente Capitolato;
- la coloritura con minio ed olio cotto, il tiro ed il trasporto in alto, ovvero la discesa in basso e tutto quanto è necessario per dare i lavori compiuti in opera a qualsiasi altezza.

In particolare i prezzi delle travi in ferro a doppio T o con qualsiasi altro profilo, per solai, piattabande, sostegno, collegamenti, ecc., valgono anche in caso di eccezionale lunghezza, grandezza o sezione delle stesse, e di tipi per cui occorra una apposita fabbricazione. Essi compensano, oltre il tiro ed il trasporto in alto, ovvero la discesa in basso, tutte le forature, tagli, lavorazioni, ecc., occorrenti per collegare le teste di tutte le travi dei solai con tondini, tiranti, cordoli in cemento armato, ovvero per applicare chiavi, coprichiavi, chiavarde, staffe, avvolgimenti, bulloni, chiodature, ecc., tutte le opere per assicurare le travi ai muri di appoggio, ovvero per collegare due o tre travi tra di loro, ecc., e qualsiasi altro lavoro prescritto dalla Direzione dei lavori per la perfetta riuscita dei solai e per fare esercitare alle travi la funzione di collegamento dei muri sui quali poggiano.

Nel prezzo del ferro per armature di opere in cemento armato, oltre alla lavorazione ed ogni sfrido, è compreso l' onere per la legatura dei singoli elementi con filo di ferro, la fornitura del filo di ferro, e la posa in opera dell' armatura stessa.

Canali di gronda e tubi pluviali - I canali di gronda e i tubi pluviali in lamiera saranno misurati a ml. in opera, senza cioè tener conto delle parti sovrapposte, intendendosi non compresa nei rispettivi prezzi di elenco la fornitura e posa in opera di staffe e cravatte di ferro, che saranno pagate a parte doi prezzi di elenco.

I prezzi dei canali e dei tubi di lamiera di ferro zincato comprendono altresì l' onere per la verniciatura con due mani di vernice ad olio di lino cotto, biacca e colori fini, previa raschiatura e pulitura con le coloriture che indicherà la Direzione dei lavori.

Tubazioni in genere - I tubi di ghisa e quelli di acciaio saranno valutati a peso in rapporto al tipo approvato dalla Direzione dei lavori.

Il prezzo di tariffa per le tubazioni in ghisa od in acciaio compensa, oltre la fornitura degli elementi ordinari; dei prezzi speciali e della relativa posa in opera con suggellatura di canapa catramata e piombo fuso e cianfrinato, anche la fornitura delle staffe della sezione di mm. 25 , di qualsiasi forma e lunghezza, occorrente per fissare i singoli pezzi e così pure tutte le opere occorrenti per murare le staffe, nonchè le prove a tenuta dei giunti.

Nella valutazione del peso si terrà conto soltanto di quello della tubazione, escluso cioè il peso del piombo e delle staffe, per i quali nulla verrà corrisposto all' appaltatore, intendendosi essi compensati con il prezzo della ghisa o dell' acciaio.

Il prezzo di tariffa per le tubazioni in ghisa od in acciaio vale anche nel caso che i tubi debbano venire inclusi nei getti di strutture in calcestruzzo; in tal caso esso è comprensivo di ogni onere relativo al loro provvisorio fissaggio nelle casseforme.

La valutazione delle tubazioni in grès e cemento-amianto, sia in opera che in semplice somministrazione, sarà fatta a ml. misurato lungo l' asse della tubazione, senza cioè tener conto delle compenetrazioni. I singoli pezzi speciali saranno ragguagliati all' elemento ordinario di pari diametro, secondo le seguenti lunghezze: curve, gomiti, e riduzioni: ml. I, imbraghe semplici: ml. I,25; imbraghe doppie ed ispezioni (tappo compreso): ml. I,75; sifoni: ml. 2,75; riduzioni: ml. I di tubo del diametro più piccolo.

Il prezzo è comprensivo degli oneri derivanti dall' esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, dalla fornitura e posa in opera di mensole di ferro e grappe di sostegno di qualsiasi lunghezza. I tubi interrati poggeranno su sottofondo di calcestruzzo, da pagarsi a parte. Verrà pagato a parte anche lo scavo per i tubi di ghisa.

Per i tubi in cemento vale quanto detto per i tubi di grès e cemento-amianto. Il prezzo viene applicato alla tubazione posta in opera, completa della sigillatura a cemento dei giunti e delle grappe, pagandosi a parte l' eventuale sottofondo di calcestruzzo e lo scavo.

Nel caso di sola posa in opera di tubi di qualsiasi genere, valgono le norme di cui sopra specificate per ogni tipo di tubo, ad eccezione di quelle relative alla fornitura dei tubi stessi.

Vetri, cristalli e simili - La misura dei vetri e cristalli viene eseguita sulle lastre in opera, senza cioè tener conto degli eventuali sfrasi occorsi per ricavarne le dimensioni effettive. Il prezzo è comprensivo del mastice, delle punte per il fissaggio, delle lastre e delle eventuali guarnizioni in gomma, prescritte per i telai in ferro.

I vetri e i cristalli centinati saranno valutati secondo il minimo rettangolo ad essi circoscritto.

Mano d' opera - Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.

L' appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento alla Direzione dei lavori.

Circa le prestazioni di mano d' opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.

Noleggi - Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Sono a carico esclusivo dell' appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.

Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d' opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all' energia elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.

Con i prezzi di noleggio delle motopompe, oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il gassogeno e la caldaia, la linea per il trasporto dell' energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore.

I prezzi di noleggio di meccanismi in genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a piè d' opera a disposizione dell' Amministrazione, e cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attività di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose, anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese pel trasporto a piè d' opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti mencanismi.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

Trasporti - Con i prezzi dei trasporti s' intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d' opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondente alle prescritte caratteristiche.

La valutazione delle materie da trasportare è fatta, a seconda dei casi, a volume od a peso, con riferimento alla distanza.

Materiali a piè d' opera o in cantiere - tutti i materiali in provvista saranno misurati con metodi geometrici, con le prescrizioni indicate qui appresso, ovvero nei vari articoli del presente Capitolato e del Capitolato Generale. Inoltre:

a) Calce in pasta - la calce in pasta sarà misurata nelle fosse di spegnimento od in cassa parallelepipeda, dopo adeguata stagionatura.

b) Pietra e marmi - Le pietra e marmi a piè d' opera saranno valutati a volume, applicando il prezzo al volume del minimo parallelepipedo retto circoscrivibile a ciascun pezzo.

Le lastre, i lastroni, ed altri pezzi da pagarsi a superficie saranno valutati:

- in base al minimo rettangolo circosrcivibile quando trattasi di elementi isolati (soglie, stipiti, copertine, ecc.);

- in base alla superficie effettiva, dopo il collocamento in opera, senza tener conto degli sfrasi relativi a ciascun pezzo, quando trattasi di materiali per pavimenti e rivestimenti.

Con i prezzi dei marmi in genere s' intende compensata, salvo contrario avviso, la lavorazione delle facce viste a pelle liscia, la loro arrotatura e pomiciatura.

c) Legnami - Il volume e la superficie dei legnami saranno computati in base alle lunghezze e sezioni ordinate, intendendosi compreso nei prezzi stessi qualunque compenso per spreco di legname e per la sua riduzione alle esatte dimensioni prescritte.

Per i legnami rotondi e grossamente squadrati, il volume è dato dal prodotto della lunghezza minima per la sezione di mezzeria.

Le assicelle, le tavole, i tavoloni, i panconi, si misureranno moltiplicando la larghezza di mezzeria per la lunghezza minima.

I lavori a forfait saranno valutati con le seguenti percentuali sul prezzo complessivo del forfait:

I) Strutture portanti al rustico in calcestruzzo e solai	23%
2) Murature e tampagnature	6%
3) Tramezzi in fette di tufo	3%
4) Impermeabilizzazioni e pavimentazione terrazza	2%
5) Intonaci, pavimenti e rivestimenti interni	I7%
6) Intonaci e rivestimenti esterni	8%
7) Ringhiere in ferro	5%

8) Impianto idrico-sanitario e fognante	9%
9) Impianto elettrico	3%
IO) Impianto riscaldamento	7%
II) Opere in legno e da pittore	I5%
I2) Opere varie di completamento	2%

CAPO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO E MODO DI VALUTARE I LAVORI

ART. II - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato Generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.P.R. I6 luglio I962, n.I063, in tutto ciò che non sia in opposizione con le condizioni espresse nel presente Capitolato.

ART. I2 - OSSERVANZA DELLE NORME TECNICHE GESCAL

Si richiama l'osservanza delle norme tecniche della Gescal - testo approvato dal Consiglio Superiore dei LL.PP. con voto n.2229 del I6/II/I964, gli articoli del quale si intendono qui integralmente trascritti.

ART. I3 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte del contratto oltre al presente Capitolato Speciale:

a) l'elenco dei prezzi unitari;

b) i disegni delle opere da eseguire, e cioè:

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

c) Lettera di invito alla gara.

I disegni delle opere da eseguire sono impegnativi in ogni loro parte per l'appaltatore ma possono essere variati dalla Stazione Appaltante, previa richiesta ed autorizzazione degli Organi Tecnici della Gestione.

Inoltre fanno parte integrante esostanziale del contratto, pur non essendo materialmente allegati, i seguenti documenti valevoli solo per tutto quanto non è in opposizione col presente Capitolato Speciale di appalto e col Capitolato Generale:

a) - Il Capitolato Generale per l'appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei LL.PP., approvato con D.P.R. n.I063 in data I6/7/I962.

b) - Il Regolamento per la Direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, approvato con DD.MM. 25/5/I895, modficato con R.D. I5/I2/I908.

c) - Le norme per l'accettazione dei materiali da costruzione e per la esecuzione delle opere ~~in agglomerato cementizio e delle opere murarie approvate con RR.DD. I6/II/~~ I939, n.ri 2228, 2229, 2230, 223I, 2232, 2233, 2234, 2235, e con R.D. 22/II/I937, n. 20I5 e con D.C.P.S. del 20/I2/I947, n.I5I6, con l'obbligo da parte dell'appaltatore di presentare a sue spese e preventivamente i relativi calcoli statici a firma di un Ingegnere specialista, regolarmente iscritto al rispettivo Albo professionale. I suddetti calcoli dovranno essere corredati da tavole di esecuzione dalle quali dovrà risultare chiaramente la disposizione, le lunghezze e i diametri di armature, di ogni singola opera della quale l'Impresa assume la piena responsabilità in solido col progettista calcolatore.

d) - Il R.D. I5/7/I925 e relativi allegati, concernente le norme e le condizioni per le prove per l'accettazione dei materiali ferrosi.

e) - Il R.D. I3/I0/I9I2 relativo alle prescrizioni per l'accettazione dei legnami.

Di tutti gli anzidetti documenti l'appaltatore dichiara di avere presa particolareggiata conoscenza e si obbliga ad uniformarsi, avvertendo peraltro che tutte le prescrizioni e le norme in essi contenute avranno valore se ed in quanto non siano modificate da quelle del presente Capitolato Speciale e del Capitolato Generale per l'appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei LL.PP.

ART. I4 - CAUZIONE PROVVISORIA

La cauzione provvisoria di cui all'art. 2 del Capitolato Generale, è stabilita nella misura di L. ______________ (lire ______________________________) per le imprese e società commerciali, ed in L. ______________ (lire ________________ ______________________________) per le Cooperative e Consorzi di Cooperative.

ART. I5 - CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva di cui all'art. 3 del Capitolato Generale stesso sarà uguale ad un ventesimo dell'importo netto di appalto.

Resta convenuto che, anche quando a collaudo finale eseguito nulla osti da parte dell' Amministrazione, alla restituzione della cauzione, questa continuerà a restare in tutto od in parte vincolata a garanzia dei diritti dei creditori per il titolo di cui all' art. 360 della Legge sui lavori pubblici, ogni qualvolta la rata di saldo, dovuta all' appaltatore, non sia, a giudizio dell' Amministrazione, all' uopo sufficiente.

La cauzione definitiva deve essere prestata in numerario o in titoli di Stato o garentita dallo Stato al corso del fiorno del deposito.

La cauzione può essere costituita da fidejussione bancaria secondo le vigenti disposizioni.

ART. I6 - AREA SU CUI DEVONO SORGERE I FABBRICATI

L' area su cui dovrà sorgere il lotto si case sarà consegnata all' Impresa nelle condizioni in cui si trova, ed essa è obbligata ad eseguire tutti i lavori preparatori di demolizione, di sterro ed estirpazione di siepi, ecc. che evntualmente occorressero per renderla alla erezione dell' edificio.

Per i predetti lavori il compenso è compreso nell' importo a forfait.

ART. I7 - CONSEGNA DEI LAVORI - TRACCIAMENTI - INIZIO LAVORI - TEMPO UTILE PER L' ULTIMAZIONE - PENALE - VERBALE DI ULTIMAZIONE - CONTO FINALE

a) - Consegna - La consegna all' appaltatore verrà effettuata con le modalità fissate dall' art. IO del Capitolato Generale.

All' atto della consegna verranno posti a disposizione dell' appaltatore tutti i beni da occuparsi per la costruzione del fabbricato e sue dipendenze.

Nel caso di un eventuale ritardo da parte dell' Amministrazione appaltante nella consegna di qualcuno dei beni da occuparsi, l' appaltatore non avrà diritto che ad una corrispondente proroga del termine fissato per la esecuzione delle opere appaltate, limitatamente ai lavori interessati della predetta ritardata consegna.

b) - Tracciamento - Il tracciamento del fabbricato verrà fatto dall' Impresa e verificato dalla Direzione dei lavori.

Malgrado tale verifica, l' Impresa rimane unica responsabile del suddetto tracciamento e delle conservazioni dei segnali e dei capisaldi.

L' appaltatore deve altresì fornire operai, strumenti e misure per la verifica del tracciamento.

c) - Inizio dei lavori - I lavori dovranno essere iniziati, e con la maggiore attività possibile, non oltre IO (dieci) giorni dalla data del verbale di consegna.

d) - Tempo utile per l' ultimazione - Il tempo utile per l' ultimazione di tutti i lavori compresi nell' appalto, così da dare il fabbricato completamente ultimato ed in perfette condizioni di abitabilità ed uso, è stabilito in mesi I2 (dodici) naturali, consecutivi e decorrenti dalla rata del verbale di consegna.

e) - Penale - La penale di cui all' art. 29 del Capitolato Generale, rimane stabilita in L. 20.000 (lire ventimila) per ogni giorno di ritardo, oltre il rimborso delle spese sostenute dalla Stazione Appaltante e salvo ogni diritto, ragione ed azione, per i danni provocati dal ritardo.

f) - Verbale di ultimazione - Alla data di ultimazione dei lavori si procederà all' accertamento dello stato di essi e della loro regolare esecuzione redigendo apposito verbale in concorso del Direttore dei lavori e dell' appaltatore. Questi, se del caso, potrà designare alla Direzione dei lavori un suo rappresentante mediante lettera raccomandata.

Nel caso di mancato intervento dell' appaltatore e del suo rappresentante, pur essendo stato invitato in tempo a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all' anzidetto accertamento si procederà ugualmente con l' assistenza di due testimoni.

g) - Conto finale - Ai sensi dell' art. 63 del Regolamento 25/5/I895, n.350, entro due mesi dalla data di ultimazione dei lavori, la Stazione Appaltante, procederà alla compilazione del conto finale corredato di tutti i documenti contabili prescritti.

L' appaltatore dovrà sottoscrivere per accettazione entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) successivi alla data del conto finale, salva la facoltà di presentare per iscritto, entro lo stesso periodo, le sue osservazioni ed eccezioni.

In caso che in detto periodo l'appaltatore non abbia firmato il conto finale, nè presentato osservazioni come sopra dette, il conto stesso si intenderà definitivamente accettato dall'appaltatore.

Qualore l'appaltatore non accetti il conto finale o lo accetti con riserva, gli interessi legali sulle somme dovute cominceranno a decorrere due mesi dopo l'approvazione del collaudo da parte della Gestione, ovvero, in caso di controversia arbitrale, due mesi dopo il deposito del loro arbitrale in Pretura.

ART. I8 - OBBLIGO DI RESIDENZA SUL LUOGO DEI LAVORI - DIRETTORE DI CANTIERE

L'appaltatore dovrà condurre personalmente i lavori.

L'appaltatore dovrà mantenere la propria residenza sul luogo del cantiere dei lavori per tutta la durata di essi.

ART. I9 - PAGAMENTI IN ACCONTO

La direzione dei lavori dovrà provvedere all'emissione di uno stato d'avanzamento quando l'importo della prima rata e delle successive raggiungerà il IO% circa dell'importo totale dell'appalto, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge.

L'importo di ogni rata (sul quale verranno applicate le ritenute di garanzia) risulterà dalla somma delle seguenti partite:

a) Lavori a misura;

b) Acconto sul prezzo a forfait, valutato con le percentuali del forfait di cui all'art. IC.

ART. 20 - TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO DELLE MAESTRANZE

Poichè in sede di analisi dei prezzi l'Amministrazione si è basata, riguardo al costo della mano d'opera, sulle tariffe sindacali di categoria, l'Impresa si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto, e se cooperative,anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonchè le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato.

L'Impresa si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. L'Impresa si obbliga, infine, ad osservare le clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulla Cassa Edile ed Enti Scuola relative al versamento dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la Scuola Professionale nonchè delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc.- I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

In caso di ritardo, debitamente accertato, nel pagamento delle retribuzioni agli operai, l'appaltatore è avvertito per iscritto di eseguire i pagamenti ritardati entro 24 ore; ove egli non provveda l'Amministrazione può pagare d'ufficio le retribuzioni arretrare con le somme dovute all'appaltatore, senza pregiudizio dei sequestri che fossero già stati concessi a favore di altri creditori a norma degli artt. 35I e seguenti della Legge sui lavori pubblici. I pagamenti fatti a tal titolo d'ufficio sono provati dalle note degli assistenti dei lavori, firmati da due testimoni.

L'Impresa è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante della osservanza delle norme di cui al precedente comma da parte degli eventuali appaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del sub-appalto.

Il fatto che il sub-appalto non sia stato autorizzato non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

Non soni in ogni caso considerati sub-appalti le commesse date dall'Impresa ad altre Imprese:

a) - per la fornitura dei materiali;

b) - per la fornitura, anche in opera, di manufatti ed impianti idrici, sanitari e simili che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.

In caso di inottemperanza degli obblighi derivanti dai precedenti comma, accertata dalla Stazione Appaltante e a questa segnalata dall' Ispettorato del lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunica all' Impresa, ed anche, se del caso, all' Ispettorato suddetto, l' inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto destinando le somme così accantonate a garanzia dell' adempimento degli obblighi di cui sopra, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati.

Il pagamento all' Impresa delle somme accantonate, o della rata di saldo, non sarà effettuato sino a quando dall' Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che ai dipendenti sia stato corrisposto quanto loro dovuto ovvero che ogni eventuale vertenza in conseguenza dell' inadempimento degli obblighi di cui sopra, sia stata definita.

ART. 2I - ONERI E RESPONSABILITA' DELL' APPALTATORE

Oltre a tutti gli oneri specificati nel Capitolato Generale e gli altri specificati nel presente Capitolato, sono ad esclusivo carico dell' appaltatore i seguenti oneri senza diritto a rivalsa:

- La formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell' opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere da costruire e la recinzione del cantiere stesso con solido stecconato in legno e con muro, secondo quanto verrà richiesto dalla Direzione dei lavori, nonchè la pulizia e la manutenzione di esso cantiere, l' inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuro il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone adatte ai lavori tutti.

- La guardia e la sorveglianza, sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonchè di tutte le cose della Amministrazione Appaltante e delle piantagioni consegnate all' appaltatore fino al collaudo dell' opera.

- La ostruzione entro il recinto del cantiere e nei siti che saranno designati dalla Direzione dei lavori, la successiva manutenzione ed il funzionamento di locali ad uso ufficio del personale di direzione ed assistenza, arredati, illuminati e riscaldati a seconda le richieste della Direzione.

- La costruzione di un piccolo edificio in muratura con sufficiente numero di regolari e decenti latrine e locali con acquacorrente per uso degli operai addetti ai lavori. Le latrine, ove possibile, saranno provviste di fogna per il regolare scarico dei liquami nelle vicine fogne pubbliche.

- La esecuzione, a sue spese, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze ed assaggi che verranno, in ogni tempo, ordinati dalla Direzione dei lavori, sui materiali impiegati e da impiegare nella costruzione in correlazione a quanto prescritto circa l' accettazione dei materiali stessi.
  Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei lavori e dell' Impresa nei modi più adatti a garantirne l' autenticità.

- La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso e lumi per i segnali notturni nei punti prescritti e quanto altro potrà occorrere, a scopo di sicurezza, e venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei lavori.

- Il mantenimento, fino a collaudo, della continuità degli scoli delle acque del transito sicuro delle vie e sentieri pubblici o privati latistanti alle opere da eseguire.

- L' osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicu-

razioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, contro la tubercolosi e le altre disposizioni in vigore e che potranno intervenire in corso di appalto.
Resta stabilito che, in caso di inadempienza, sempre che sia intervenuta denunzia da parte delle competenti autorità, l' Amministrazione procederà ad una detrazione delle rate di acconto nella misura del 20% che costituirà apposita garanzia per l' adempimento dei detti obblighi, ferma la osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non saranno, per qualsiasi titolo, corrisposti interessi.

- L' osservanza delle disposizioni,di cui alla legge 2I agosto I92I n.I3I2, sull' esecuzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

- La comunicazione all' Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissi dallo stesso, di tutte le notizie relative all' impiego della mano d' opera.
  Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall' UFFICIO per l' inoltro delle notizie sudiette verrà applicata una multa pari al IO% della penalità prevista dallo art.I2 del presente Capitolato, restando salvi, bene inteso, i più provvedimenti gravi che potranno essere adottati in analogia a quanto sancisce il Capitolato Generale per le irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.

- L' osservanza delle norme in applicazione della vigente legge sulla polizia mineraria in data 30 marzo I893 n.I84 e relativo regolamento in data I4 gennaio I894, n.I9.

- Le spese per la fornitura delle fotografie delle opere in corso neinvari periodi dello appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione dei lavori.

- L' assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall' inizio dei lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre ditte; l' assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata all' Amministrazione appaltante.

- Il pagamento delle tasse per concessione di permessi comunali, sia per la licenza di costruzione che per l' eventuale occupazione del suolo pubblico, nonchè per licenze temporanee di passi carrabili.

Il pagamento di ogni imposta e tassa presente e futura inerenti alla costruzione delle opere appaltate.

- Le tasse di bollo, di registro, ecc., l' imposta di consumo sui materiali da costruzione salvo le agevolazioni previste dalle disposizioni di legge in vigore, la tassa di concessione governativa per il rilascio del certificato di abitabilità da parte delle autorità competenti. Il contributo da versare alla Cassa e Scuola Edile , quello da versare alla Cassa Nazionale di Previdenza per gli Ingegneri ed Architetti di cui alla Legge 4/3/I958 n.I79, nella misura vigente all' atto dell' appalto.

- L' imposta generale sull' entrata senza diritto a rivalsa, nonchè tutte le spese, diritti e bolli inerenti alla stipula del contratto e atti conseguenti.

- La provvista di energia elettrica, per il funzionamento dei macchinari e per l' illuminazione. La fornitura e manutenzione dei cartelli di cantiere, con le diciture e le dimensioni che verranno indicate dall' Amministrazione Appaltante.

- La fornitura dell' acqua da usare per i lavori e dell' acqua potabile per gli operai addetti ai medesimi. Qualora per qualsiasi ragione, venisse a mancare il funzionamento delle condutture di adduzione dell' acqua si dovrà assicurare l' approvvigionamento mediante trasporto eseguito con qualsiasi mezzo.

- Tutte le imposte e tasse stabilite o accresciute posteriormente alla stipulazione del contratto.

- La pulizia quotidiana dei locali di costruzione ed in corso di ultimazione, col personale necessario, anche se occorra, per sgombrare materiali di rifiuto lasciati da altre ditte e maestranze.

- L' accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite ed in costruzione, alle persone addette a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati i lavori non compresi nel presente appalto ed alle persone che eseguono dei lavori per conto diretto dell' Amministrazione appaltante, nonchè a richiesta della Direzione dei lavori, l' uso parziale e totale da parte di dette imprese e persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che l' Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte, dalle quali, come dall' Amministrazione Appaltante, l' appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.

- Il provvedere a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, scarico e trasporto nei luoghi di deposito, situati nell' interno del cantiere, ed a piè d' opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonchè alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali, forniture ed opere escluse dal presente appalto e provvisti ed eseguiti da altre ditte per conto della Amministrazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti e per sua negligenza fossero apportati ai materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre ditte, dovranno essere riparati a carico esclusivo dell' appaltatore.

- L' adozione nell' eseguimento di tutti i lavori, dei procedimenti o delle cautele necessarie per garantire la vita e l' incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonchè per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull' appaltatore restandone sollevata l' Amministrazione nonchè il personale preposto alla Direzione e sorveglianza dei lavori.

- L' uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione dei lavori senza che l' appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà però richiedere che sia constatato lo stato delle opere per essere garantito dai possibili danni che potessero derivarle.
  Entro I5 giorni dal verbale di ultimazione dei lavori l' appaltatore dovrà completamente sgombrare il cantiere dei materiali, mezzi d' opera ed impianti di sua proprietà.

- L' Impresa, ove non accetti i calcoli statici di progetto, potrà farli eseguire a sue spese da un Ingegnere di riconosciuta competenza e sottoporli alla Direzione dei lavori e alla Stazione Appaltante per l' approvazione.

- L' approvazione della Direzione non esonerà però in alcun modo l' appaltatore da ogni e qualsiasi responsabilità che ad esso soltanto si intende debba spettare per la buona riuscita e sicurezza delle opere eseguite, restandone completamente sollevata l' Amministrazione Appaltante.

- Saranno rimborsate dall' Appaltatore, all' atto della stipula del contratto, le spese che la Stazione Appaltante ha sopportato o che dovrà sopportare per il versamento a favore della Cassa di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti, e tutte le altre spese relative alla gara di appalto.

- Saranno inoltre a carico dell' appaltatore le spese per le ispezioni delle opere in conglomerato cementizio da parte della Prefettura e tutte le spese occorrenti al collaudo statico delle opere, che sarà inviato alla Prefettura onde ottenere la licenza di uso della costruzione.
  Il collaudo statico delle opere sarà fatto da un Ingegnere nominato dalla Stazione Appaltante.

- Si dichiara infine espressamente che di tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati si è tenuto conto nello stabilire i prezzi dei lavori a forfait del presente Capitolato.

ART. 22 - CARTELLI DI CANTIERE

L' impresa aggiudicataria si impegna di ordinare i due prescritti cartelli di cantiere in pannelli di masonite dura, verniciati a due mani di idropittura, (delle dimensioni di 260 × I50 e IOO × IOO), all' Istituto di Arti e Mestieri per gli Organi dei lavoratori caduti in guerra "F.D.Roosevelt" - Roma, Lungotevere Ripa, n.I.

L' Impresa si impegna di provvedere subito al ritiro ed al pagamento contro assegno degli anzidetti cartelli ed alla loro installazione nelle località indicate dal Direttore dei lavori.

L' Impresa si obbliga inoltre di mantenere sempre in ottimo stato i cartelli predetti ed all' uopo eseguirà tutte le riparazioni che si rendessero necessarie e provvederà a sue spese, a lavori ultimati, alla posa in opera delle targhe in ceramica fornite dall' Amministrazione Appaltante, da ubicarsi secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori.

ART. 23 - REVISIONE DEI PREZZI

Per l' eventuale revisione dei prezzi si osserveranno le norme vigenti prima dell' entrata in vigore della Legge n.463, nonchè quella di cui agli artt. 3-4-5 della Legge stessa.

ART. 24 - VISITA DI COLLAUDO

La prima visita di collaudo delle opere avrà luogo non prima dello scadere del terzo trimestre e non oltre il quarto trimestre dalla data di ultimazione delle opere, accertata in base al verbale di rito. Le operazioni di collaudo si dovranno compiere entro tre mesi dal loro inizio, salvo quanto disposto nell' art.96 del Regolamento approvato con R.D. 25/5/I895, n.350.

ART. 25 - DISPOSIZIONI VARIE

L' Impresa ove faccia ricorso ad altre ditte per la fornitura ed eventualmente la messa in opera di pavimenti, impianti idrici, impianti elettrici, dipintura, ecc., è tenuta a segnalare preventivamente alla Direzione dei Lavori il nominativo dei fornitori prescelti ed esibire, alla Direzione stessa, copia dell' impegno all' uopo sottoscritto, dal quale dovrà espressamente risultare che i contraenti sono edotti che i lavori, cui l' impegno si riferisce, sono eseguiti per conto della Gestione, con l' obbligo della osservanza dei contratti collettivi di lavoro, nazionale e provinciale, nei confronti dei propri dipendenti.

ART. 26 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI A MISURA E DELLE SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA - INVARIABILITA' DEI PREZZI.

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso di asta, s-aranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono indicati nel seguente elenco.

Essi compensano:

a) - Circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.) nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all' impiego, a piede di qualunque opera;

b) - Circa gli operai e mezzi d' opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonchè per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione del cantiere in caso di lavoro notturno;

c) - Circa i noli, ogni spesa per dare a piè d' opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

d) - Circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazione, mezzi d' opera, assicurazioni d' ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito di cantiere, di occupazione temporanea e d' altra specie, mezzi d' opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc. e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d' arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compense per gli oneri tutti che l' appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell' elenco dei prezzi del presente Capitolato.

I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonchè il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall' appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili; però l' Amministrazione di riserva la facoltà di rivedere e modificare i prezzi di appalto alle condizioni e nei limiti di cui alle disposizioni legislative vigenti all' atto dell' aggiudicazione.

ART. 27 - ELENCO DEI PREZZI UNITARI IN BASE AI QUALI, PREVIA DEDUZIONE DEL RIBASSO D' ASTA, SARANNO PAGATI I LAVORI APPALTATI A MISURA E LE SOMMINISTRAZIONI RELATIVE AD OPERE IN ECONOMIA.-

A) - MERCEDI ORARIE

I) - Operaio specializzato.
per ogni ora di lavoro.
lire novecentotrentacinque. . . . . L. 935

2) - Operaio qualificato.
Per ogni ora di lavoro:
lire ottocentoquarantacinque. . . . . " 845

3) - Operaio comune e manovale specializzato.
Per ogni ora di lavoro.
lire settecentosessantadue. . . . . " 762

4) Manovale comune.
Per ogni ora di lavoro:

lire seicentonovantaquattro. . . . ." 694

B) - NOLEGGI E TRASPORTI

5) - Carro ad un cavallo compresa la mercede al conducente.
Per ogni ora di lavoro:
lire seicento. . . . . " 600

6) - Autocarro con rimorchio di qualsiasi portata per trasporto materiali con conducente ed aiuto, compreso carburante.
Per ogni ora di lavoro:
lire quattromilacinquecento. . . . . .L. 4.500

CAPO II°

C) - MATERIALI A PIE' D' OPERA

7) - Calce viva in zolle.
Per ogni quintale.
lire milletrecentotrenta. . . . . " I.330

8) - Acqua dolce.
~~al metro cubo~~
lire centocinque. . . . . " I05

9) - Tufina stacciata.
Al metro cubo
lire millecinquecentocinquata. . . . ." I.550

IO) - Cemento Portland a lenta presa.
al quintale
lire millequattrocentocinquanta. . . . ." I.450

II) - Sabbia ricavata dalla vagliatura della pietra calcarea mazzara macinata.
al metro cubo: lire millenovecentoquaranta. . . . ." I.940

I2) - Materiale vario per la formazione di rilevati.
per ogni metro cubo
lire quattrocentoottanta. . . . . " 480

I3) - Pietrisco calcareo da cm.I a 3.
per ogni metro cubo
lire milleseicentonovanta. . . . ." I.590

I4) - Legname abete di 2^ scelta in tavolame conformi
al metro cubo lire sessantaquattromilacento. ; . . . ." 64.I00

I5) - Chiodi per carpenteria.
al chilogrammo
lire centoottanta. . . . . " I80

I6) - Pietra leccese o tufo in conci ordinari.
per ogni metro cubo
lire duemilacinquecento. . . . ." 2.500

I7) - Mattoni semipieni dimensioni 25×I2,5×I3 con paramento esterno a faccia vista.
per ogni metro quadrato
lire duemiladuecento. . . . . " 2.200

I8) - Tramezzi di mattoni forati laterizi da cm.I8 a 20.
Al metro quadrato lire milletrecento. . . . . " I.300

I9) - Idem, ma da cm. 8 a cm.IO
al metro quadrato lire seicentocinquanta. . . . . " 650

20) - Ferro omogeneo per cemento armato.
per ogni chilogrammo lire centocinque. . . . . " I05

2I) - Pietrame calcareo informe per vespai.

Per ogni metre cubo lire ottocentocinquanta. . . . . " 850

22) - Laterizi altezza cm.I6

al metro quadrato lire millecentoventicinque. . . . . " I.I25

23) - Laterizi altezza da cm.20 a cm. 25

al metro quadrato lire milleduecentocinquanta... . . . . " I.250

24) - Laterizi altezza oltre cm. 25.

al metro quadrato lire milleottocentocinquanta. . . . . " I.850

25) - Graniglia calcarea

al metro cubo lire milleottocentoquindici. . . . ." I.8I5

26) - Detriti tufacei per riempimenti

al metro cubo lire ottocentocinquanta. . . . ." 850

27) - Mastice di asfalto.

Al chilogrammo lire ottanta. . . . ." 80

28) - Cemento bianco.

per ogni chilogrammo lire trenta. . . . . " 30

29) - Legna da ardere.

Al quintale lire milleduecentodieci. . . . ." I.2I0

30) - Bitume di petrolie

al chilogrammo lire trentasei. . . . ." 36

3I) - Cartonfeltro bitumato

al metro quadrato lire centoventi. . . . ." I20

32) - Idrofugo marmificante.

al chilogrammo lire centoquarantacinque. . . . ." I45

33) - Piombo.per tubazioni.

al chilogrammo lire quattrocento. . . . . " 400

34) - Tubo di fibbro cemento diametro m/m 200.

al metro lineare lire milleduecentocinquanta. . . . . " I.250

35) - Tubo di fibro-cemento diametro m/m I50.

al metro lineare lire mille. . . . ." I.000

36) - Tubo di fibro-cemento diametro m/m I20.

al metro lineare lire settecentocinquanta. . . . . " 750

37) - Tubo di fibro-cemento diametro m/m I00.

al metro lineare lire seicentocinquanta. . . . . " 650

38) - Tubo di fibro-cemento diametro m/m 80.

al metro lineare lire cinquecentoventi. . . . . " 520

39) - Tubo di fibro-cemento diametro m/m 60.

al metro lineare lire trecentosessantacinque. . . . . " 365

40) - Tubo di fibro-cemente diametro m/m 50.

Al metro lineare lire duecentoventi. . . . ." 220

4I) - Tubo di ferro zincato da 2"

al chilogrammo lire duecentoottanta. . . . ." 280

42) - Idem come sopra da I,I/2.

al chilogrammo lire duecentotrenta . . . ." 230

43) - Idem come sopra da 3/4"

al chilogrammo lire duecentoquarantadue.. . . . ." 242

44) - Idem come sopra da I/2"

al chilogrammo lire duecentosessantacinque. . . . . " 265

45) - Idem da 3/8"

al chilogrammo lire trecento. . . . . " 300

46) - Pietra di Cavallino o di Cursi.
al metro cubo lire duemilaquattrocentoventi. . . . ." 2.420

47) - Lastre di Cursi.
al metro quadrato lire cinquecento. . . . . " 500

48) - Marmette di cemento e scaglie di marmo.
al metro quadrato lire novecentocinquanta. . . . ." 950

49) - Lastre di marmo venato levigate e lucidate spessore cm.3
al metro quadrato lire seimilaquattrocento. . . . ." 6.400

50) - Ferro per ringhiere e cancelli.
al chilogrammo lire centotrenta. . . . ." I30

5I) - Serratura con maniglia
ognuna lire millecentoventi. . . . ." I.I20

52) - Cerniere a fisce.
ognuna lire centocinquanta. . . . . " I50

CAPO III°

D) - LAVORI A MISURA

PARTE I^ - Opere murarie ed affini

I) Prezzo di un metro cubo di scavo di terra o argilla a sezione ristretta o ampia, di qualsiasi natura anche se commista a pietrame fino alla profondità di metri 3,50, anche in presenza d' acqua, compresa la sistemazione del materiale di risulta nei siti indicati dalla Direzione dei lavori nell' interno del cantiere, oppure il trasporto a rifiuto nelle località di pubblica discarica, comprese inoltre l' eventuale puntellatura occorrente.
Al metro cubo lire ottocento. . . . . .L. 800

2) Prezzo di un metro cubo di scavo di roccia di qualsiasi natura e durezza, anche se frammista a terreno, a sezione ampia, fino alla profondità di m.4,00 dal piano di roccia ed il resto come al numero precedente (con mezzi meccanici).
Al metro cubo lire duemiladuecento. . . . . .L. 2.200

3) Prezzo di un metro cubo di scavo di roccia di qualsiasi natura, ma a sezione ristretta ed il resto come al numero precedente.
Al metro cubo lire tremiladuecento. . . . . .L. 3.200

4) Prezzo di un metro quadrato di spianamento di roccia di qualsiasi natura per rettifica di livellazione del piano di posa delle fondazioni e per una profondità massima di cm. IO.
Al metro quadrato lire trecento. . . . . L. 300

5) Prezzo di un metro cubo di calcestruzzo cementizio per opere in fondazione, formato da mc.0,800 di,pietrisco da cm.2 a 3, mc.0,400 di sabbia e quintali 2,00 di cemento 600, compreso il getto, la vibratura con idonei vibratori elettromagnetici, gli eventuali casseri, disarmo, ecc.
Al metro cubo lire novemilatrecentocinquanta. . . . . .L. 9.350

6) Prezzo di un metro cubo di muratura retta o centinata in calcestruzzo ciclopico a qli. 2 di cemento "500", secondo quanto prescriverà la Direzione dei lavori, per opere in fondazione, compreso ogni onere e magistero ivi compreso casseri ecc., eseguita anche in presenza d' acqua.
Al metro cubo lire seimila. . . . . .L. 6.000

7) Prezzo di un metro quadrato di doppio strato incrociato isolante dello spessore di mm.I2 complessivo (compresso) costituito da conglomerato di bitume solido e graniglia, formato con sessanta parti in pedo si mastice di asfalto naturale, quattro

di bitume e trentasei di graniglia eseguito a caldo, dato in opera a qualdiasi altezza su superfici rette o curve.

Al metro quadrato lire mille. . . . . .L. I.000

8) Prezzo di un metro cubo di vespaio eseguito con pietrame calcareo informe, compreso l' onere dello spianamento superficiale con pietrischetto e della formazione dei cunicoli di aereazione.

Al metro cubo lire milleseicento. . . . . .L. I.600

9) Prezzo di un metro cubo di muratura retta o centinata in conci di pietra tufo del tipo delle migliori cave di Alezio, di qualsiasi spessore, in elevato, in opera con malta bastarda a qualsiasi altezza, compreso le impalcature e ponti di servizio.

Al metro cubo lire seimiladuecento. . . . . .L. 6.200

I0) Prezzo di un metro quadrato di muratura con camera d' aria, in elevato, a qualsiasi altezza, dello spessore complessivo di cm.30÷50, per tamponatura perimetrale esterna ed interna di strutture in calcestruzzo armato, formata da due fodere: una esterna in Carparo di Trepuzzi dello spessore di cm.I2 a faccia vista ed una interna in tufo dello spessore di cm.I2, in opera con malta bastarda, compreso lo onere delle impalcature di qualsiasi natura, fisse o volanti quello della stilatura dei giunti e della lavatura della parete esterna con soluzione acida - due passate di idrorepellente, ed ogni altro onere e magistero per dare la muratura perfettamente finita.

Al metro quadrato lire quattromila. . . . . .L. 4.000

II) Prezzo di un metro quadrato di muratura in fette di pietra di tufo per tramezzi dello spessore di cm.I0, in opera con malta bastarda a qualsiasi altezza compreso lo onere delle impalcature occorrenti.

Al metro quadrato lire milletrecentonovanta. . . . . L. I.390

I2) Prezzo di un metro quadro di muratura a camera d' aria a doppia fodera di tufo eseguita con malta bastarda a qualsiasi altezza in opera compreso ogni onere e magistero.

Al metro quadrato lire duemilaquattrocento. . . . . .L. 2.400

I3) Prezzo di un metro cubo di calcestruzzo cementizio per opere in cemento armato escluso la fornitura, la lavorazione e sistemazione in opera del ferro, formato nelle proporzioni di mc.0,800 di pietrisco da cm.I a cm.3, mc.0,400 di sabbia e qli.3,50 di cemento normale tipo "730" compreso le casseformi, impalcature, ponti di servizio di qualsiasi natura, sagoma e dimensioni, il getto, la vibratura con idonei vibratori elettromagnetici, il disarmo e quanto altro occorre per l' esecuzione a regola d' arte.

Al metro cubo lire sedicimila . . . . .L. I6.000

I4) Idem, ma per velette, strutture sottili e gradini di scale.

Al metro cubo lire ventimila. . . . . .L. 20.000

I5) Prezzo di un chilogrammo di ferro ad aderenza migliorata tipo LU_3, TOR, ecc. in tondino di qualunque diametro per armatura di calcestruzzo, compresa la lavorazione per sagomatura e messa in opera con legature di filo di ferro.

Al chilogrammo lire centosessanta. . . . . L. I60

I6) Prezzo di un metro quadrato di solaio formato e gettato in opera, misto in casseformi di laterizi e nervature portanti parallele in calcestruzzo armato, caldana collaborante anch' essa in calcestruzzo cementizio di cm.5 di spessore, compreso il ferro occorrente, per l' armatura del solaio e della caldana; fino alla luce libera di m.4,50, calcolato per un sovraccarico di Kg. 250/mq., oltre il peso proprio, il sovrastante pavimento, intonaco ed incidenza carico dei tramezzi. In corrispondenza dei tramezzi paralleli alle nervaturine sarà realizzata una travetta a spessore di rinforzo.

Nel prezzo è compreso l' onere per la esecuzione di ogni e qualsiasi impalcatura, nonchè magistero principale ed accessorio per dare il solaio a perfetta regola d' arte finito per altezza H = 20+5 per i piani intermedi ed H = 30+5 per quelli terminali.

Al metro quadrato lire quattromila. . . . . .L. 4.000

I7) Idem come al numero precedente e con tutti gli stessi oneri già specificati, ma per luci da mt. 4,5I a mt. 5,50.

Al metre quadrate lire quattromilacinquecento. . . . . L. 4.500

I8) Idem come al numero precedente e con tutti gli stessi oneri già specificati, ma per luci da m.5,5I a m.6,50.

Al metro quadrato lire cinquemiladuecento. L. 5.200

I9) Prezzo di un metro quadrato di solaio-cornicione per sbalzo sino a ml. I,50 compreso l' armatura occorrente, di qualsiasi tipo, sagoma e dimensione, comprese inoltre tutte le impalcature occorrenti per la esecuzione, il getto e la pistonatura.

Al metro quadrate lire tremila. . . . . L. 3.000

20) Prezzo per la fornitura e posa in opera di uno strato di lana di vetro corte tipo "TEL" in fogli, spessore m/m I5, data in opera, sul solaio terminale con legante a base di resine termoindurenti.

Al metro quadrato lire seicento. . . . . L. 600

2I) Prezzo di un metro quadrato di lastricato solare in lastre di pietra di Cursi dello spessore di cm.5, dato in opera compreso il sottofondo con materiale leggero per formazione di pendenze, il massetto di malta comune, la colata di cemento plastico nei giunti e l' arrotondamento degli angoli a piè dei muri di attico.

Per ogni metro quadrato lire milleduecento. . . . . .L. I.200

22) Prezzo di un metro quadrato di cappetta di coronamento sui muri d' attico eseguita in cemente armate a qli.3,00 di cemento, dello spessore fino a cm.I5 e di qualsiasi larghezza, dato in opera con qualsiasi sagoma, con gocciolatoio, sulle due parti sporgenti compresa la armatura occorrente ed i necessari giunti, in opera a qualsiasi altezza compresa inoltre l' intonaco cementizio, la stuccatura dei giunti con cemento, il tutto a perfetta regola d' arte.

Al metro lineare lire duemila. . . . . L. 2.000

23) Prezzo di un metro quadrato di intonaco civile date in opera a qualsiasi altezza su superficie piane e curve a tre strati; i primi due eseguiti con malta ordinaria dello spessore non inferiore a mm.I0 ed il terzo con malta di calce e polverino di tufe dello spessore medio di mm.5 per muri, volte, solai, compreso l' onere della formazione dei raccordi semicircolari tra pareti e volte, tra pareti e pareti, impalcature e quanto altro occorre perfettamente a piombo mediante tre guide verticali per ogni parete.

Al metro quadrato lire quattrocentoquaranta. . . . . L. 440

24) Prezze di un metro quadrato di intonaco per pareti esterne a tre strati: i primi due eseguiti con malta ordinaria con l' aggiunta di quintali 2 di cemento Portland "R 600" per metro cubo; il terzo strato di tufina stacciata granulare per due di calce in pasta con la aggiunta di quintali 3 di cemento bianco per metro cubo, con il terzo strato eseguito con malta a qli. 3,00 di cemento bianco per metro cubo di malta, dato sui precedenti due strati, tirato a stucco perfettamente lisciato.

Per ogni metro quadrato lire cinquecentocinquanta. . . . . L. 550

25) Prezze di un metro quadrato di intonaco cementizio composto da qli. 6 di cemento per metro cubo di sabbia, eseguito a qualsiasi altezza o profondità compreso lo onere delle impalcature, ponti di servizio e la martellinatura o limatura.

Al metro quadrato lire mille. . . . . .L. I.000

26) Prezzo di un metro quadrato di intonaco cementizio composto con qli. 6 di cemento bianco ed eventuale colore per metro cubo di sabbia, dato in opera su qualsiasi superficie, a tre strati di cui l'ultimo con sabbia granulata, compresa la martellinatura e bocciardatura della superficie e la lisciatura dei bordi per la larghezza di cm.I compreso l'onere delle impalcature ed ogni accessorio.

Al metro quadrato lire settecentocinquanta. . . . . L. 750

27) Prezzo di un metro quadrato di rivestimento di pareti in caolino smaltato colorato e grès opaco colorato, di qualsiasi tipo, compresi i pezzi speciali, angolari, ecc., e qualsiasi gradazione di colore a scelta della direzione dei lavori, dato in opera con qualsiasi disegno richiesto, con malta cementizia a perfetta regola d'arte, comprese la stilatura dei giunti e la pulitura a faccia vista con acido.

Al metro quadrato lire quattromila. . . . . .L. 4.000

28) Prezzo di un metro quadrato di massetto per sottofondo di pavimento costituito da calcestruzzo cementizio composto da qli. 2,00 di cemento normale dello spessore minimo di cm.8, in opera perfettamente orizzontale.

Al metro quadrato lire settecento. . . . . L. 700

29) Prezzo di un metro quadrato di massetto per sottofondo di pavimenti, costituito da malta ordinaria (calce e tufina) dello spessore minimo di cm.4, in opera perfettamente orizzontale.

Al metro quadrato lire trecento. . . . . L. 300

30) Prezzo di un metro quadrato di pavimento in tavelloncini di cemento bianco e scaglie di marmo di mensione minima m/m 20 unicolori o a più colori delle dimensioni di cm.33×33 ad alta compressione idraulica dato in opera, compreso il massetto di posa, compresa la posa in opera a perfetta regola d'arte, con malta cementizia,la stuccatura dei giunti la levigatura meccanica in opera e la successiva lucidatura a specchio.

Al metro quadrato lire duemiladuecento. . . . . .L. 2.200

3I) Idem, idem, ma con marmette di cemento e graniglia, levigate in opera compreso il sottostante massetto in calcestruzzo.

Al metro quadrato lire millequattrocento. . . . . .L. I.400

32) Prezzo di un metro quadrato di pavimento eseguito con battuto cementizio, composto di sottofondo in calcestruzzo da cm.3 e soprastante strato granigliato, lisciato, compresi i riquadri, eventuale armatura occorrente e la successiva levigatura.

Al metro quadrato lire milleduecento. . . . . .L. I.200

33) Pavimento in pietrini di cemento ad alta compressione idraulica compreso il massetto in calcestruzzo, di cm.8 a qli=2 di cemento tipo "500", in opera.

Al metro quadrato lire milleseicento. . . . . .L. I.600

34) Prezzo di un metro lineare di cordone delle dimensioni di cm.I6×30 in pietra calcarea del tipo delle cave di Soleto, lavorato alla martellina nella faccia vista e squadrato negli assetti, con incastro a maschio e femmina, in opera su letto di calcestruzzo cementizio dell'altezza di cm.I5 e malta cementizia con colata di cemento nei giunti.

Al metro lineare lire duemila. . . . . L. 2.000

35) Prezzo di un metro lineare di bordura per aiuole eseguita in calcestruzzo cementizio a qli. 3,00 di cemento, della sezione di cm.I0×30, armato con 2 tondini del diametro di mm.6 e intonacata sulla faccia vista con intonaco cementizio, in opera.

Al metro lineare lire mille. . . . . L. I.000

36) Prezzo di un metro quadrato di lastre di travertino, trani e perlato di Sicilia lucidato e se richiesto attondate negli spigoli dello spessore di cm.4 per soglie, davanzali di finestre, rivestimenti, imbotti ed altro, in opera con zanche di alluminio compreso l'alettamento con malta cementizia.

Al metro quadrato lire novemila. . . . . L. 9.000

37) Prezzo di un metro quadrato di lastre di travertino, trani o perlato di Sicilia lucidate come al numero precedente, ma dello spessore di cm.3 per rivestimento di pareti, soglie, davanzali, imbotti, pavimento, pedate, ecc. ed altro in opera con zanche di alluminio compreso lo alettamento con malta cementizia la stilatura dei giun-

ti, e l'eventuale onere del battente riportato e del gocciolatoio.
Al metro quadrato lire settemila. . . . . L. 7.000

38) Idem come al numero precedente, ma dello spessore di cm.2 ed il tutto come al n. d'ordine precedente, anche per rivestimento di pareti.
Al metro quadrato lire seimilaquattrocento. . . . . .L. 6.400

39) Prezzo di un metro lineare di battiscopa in marmo dello spessore di cm.I,5 e della altezza di cm.IO, levigato e lucidato, di qualsiasi colore in opera con malta bastarda compreso il taglio per l'incastro e la stuccatura delle giunzioni fra il battiscopa stesso e le pareti.
Al metro lineare lire cinquecento. . . . . L. 500

40) Prezzo di un metro quadrato di rivestimento di pareti con piastrelle maiolicate I5××I5 di prima scelta a disegno semplice, date in opera con malta cementizia compreso i pezzi speciali, raccordi, zoccoli, cornici, becchi di civetta, ecc. compreso altresì il sottofondo con malta cementizia e sabbia calcarea e la stuccatura dei giunti a colore.
Al metro quadrato lire quattromila. . . . . .L. 4.000

4I) Prezzo di un chilogrammo di ferro tondo, quadro, piatto ed in profilato, forgiato e limato, in opera per ringhiere, cancelli, compreso le opere murarie occorrenti e la dipintura con due mani di minio e due con olio di lino cotto, biacca e colore o vernice, da eseguirsi secondo i disegni di progetto.
Al chilogrammo lire trecentocinquanta. . . . . L. 350

42) Muratura di minimo spessore in tufo con intelaiatura in cemento armato per parapetti balconi.
Per ogni metro quadrato lire duemila. . . . . .L. 2.000

43) Prezzo di un metro quadro di rivestimento murale del tipo Resinflex o similare in opera su preparazione del sottofondo compreso ogni onere e magistero.
Al metro quadrato lire millecinquecento. . . . . L. I.500

44) Pavimento in grès rosso dimensioni 7,5×I5 compreso il sottostante massetto in calcestruzzo dello spessore di cm.8 a qli.2 di cem. tipo "500", lavato con acido in opera.
Per ogni metro quadrato lire duemilaottocento. . . . . L. 2.800

PARTE 2^ - Opere in legno, affini ed infissi

45) Prezzo per la fornitura e posa in opera di un metro quadrato di infisso di finestra o porta finestra ad una o più partite, in legno PITCH-PINE di prima scelta, sagoma e dimensioni dei telai secondo quanto risulta dai disegni di progetto, con vetri interi semidoppi montati su telaio maestro, comprese tutte le ferramenta di chiusura e sostegno occorrenti in ottone cromato, nonchè di tutte le opere murarie occorrenti per la posa in opera, compreso inoltre la verniciatura a tre passate di Flatting, fermi a terra, mostre, contromostre, coprifili e quant'altro per dare il tutto finito e funzionante a regola d'arte.
Al metro quadrato lire dodicimilacinquecento. . . . . .L. I2.500

46) Prezzo di un mq. di persiana avvolgibile in legno pino di Svezia o Ramin di I^ scelta, con o senza apparecchio a sporgere, completa di ogni accessorio per il funzionamento nonchè ganci, guide, in ferro ad "U", apparecchio a sporgere rullo automatico incassato con placca nichelata, comando a distanza mediante arganelli e del cassonetto coprirullo in compensato ad intelaiatura dello stesso legno delle finestre, in opera completa di dipintura a tre passate di olio, biacca, colore e smalto o verniciatura Flatting a tre passate e demoltiplicatore, per luci superiori a ml.I80. (Il prezzo si riferisce ad un mq. di superficie misurata sul vano netto in muratura maggiorato di cm.30 nel senso dell'altezza).
Al metro quadrato lire seimilacinquecento. . . . . L. 6.500

47) Prezzo per la fornitura e posa in opera di porta d'ingresso agli appartamenti, ad uno o due battenti, costruita in legno mogano di I^ scelta, delle dimensioni e spessore risultanti dai disegni di progetto, completa di telaio fisso, cerniere, 4 sali-

scendi robusti incassati, I serratura tipo Yale, una o due maniglie ed ogni altro accessorio per dare l' infisso in opera funzionante a perfetta regola d' arte, compresa la verniciatura a cera o a poliestere nonchè mostre, contromostre, imbotti, coprifili ecc.

Al metro quadrato lire sedicimila. . . . . L. I6.000

48) Prezzo per la fornitura e posa in opera di un metro quadrato di porta esterna alla mercantile, in legno abete di I^ scelta, delle dimensioni, spessori e tipo risultanti in tutti i particolari dei disegni di progetto allegati, completa di telaio fisso, imbotto, serratura, ferri di chiusura, cerniere, saliscendi, ecc. ed ogni altro accessorio per dare l' infisso in opera e funzionante a perfetta regola d' arte, ivi compreso la dipintura a tre passate di olio, biacca colore e smalto.

Al metro quadrato lire ottomila. . . . . L. 8.000

49) Prezzo di un mq. di bussola interna ad un battente per vani di comunicazione costruita in legno mogano trattato matto o in poliestere di I^ scelta a telaio con specchiatura e a struttura cellulare e compensato di mogano delle dimensioni e spessori risultanti dai disegni di progetto, completa di imbotto, eventuale vetro per specchiature a luce, serratura tipo Patent completa di maniglie in ottone cromato e della chiave, tre cerniere a sfilare, fermi a terra ed ogni altro accessorio pe dare l' infisso in opera funzionante a perfetta regola d' arte, compreso il controtelaio fisso, mostre, contromostre. (Il prezzo unitario si rifexrisce ad un mq. di superficie di infisso in opera e sigillato, misurato sul perimetro esterno del telaio fisso).

Lire undicimila. . . . . L. II.000

50) Prezzo di un mq. di portone di accesso al fabbricato costruito in legno PITCH-PINE di I^ scelta a I e a 2 battenti delle dimensioni e spessori risultanti dai disegni di progetto completo di telaio fisso, cerniere, quattro saliscendi robusti incassati, serratura tipo yale a sei mandate con tante chiavi quanti sono gli appartamenti serviti, di uno o due maniglioni, mostre, contromostre, imbotti e coprifili, vetri mezzo cristallo ed ogni altro accessorio per dare l' infisso in opera funzionante a perfetta regola d' arte, inclusa la lucidatura e verniciatura a tre passate previa preparazione a regola d' arte. (Il prezzo unitario si riferisce ad un mq. di superficie di infisso in opera e sigillato, misurato sul perimetro interno del telaio fisso).

Lire ventimila. . . . . .L. 20.000

PARTE III^ - Impianti igienico-sanitario-idrido e fognante

5I) Fornitura e posa in opera di serbatoio autoclave della capacità di litri 2.000, collaudato per l' esercizio di 6 atmosfere, completo di zampe di supporto per posizione verticale, raccordi saldati per l' incastro degli accessori, boccaporto, per la pulizia, zincato all' interno ed all' esterno; completo di I valvola di sicurezza, un manometro, un rubinetto portamanometro, un rubinetto di scarico; I guardiano automatico,dell' aria; n.2 valvole porta pressostato; 2 pressostati; I serie di raccordi per gli allacciamenti degli accessori descritti; n.2 elettropompe sommerse UTA, tipo D.L. 32/5+ELW 702 con due flange in ghisa e due valvole di ritegno verticali, con dispositivo per aereazione automatica dell' autoclave; due riduttori di ghisa e cavo anfibio speciale isolato 3×2,5 mmq. vulcanizzato ai motori.

Complessivamente lire quattrocentocinquantamila. . . . . L. 450.000

52) Fornitura e posa in opera di un serbatoio in fibro-cemento, della capacità di litri 750, completo di rubinetto di scarico e doppio galleggiante con valvole di sicurezza.
Ognuno lire quindicimila: . . . . .L. I5.000

53) Fornitura e posa in opera di quadro di manovra doppio, con montanti e i seguenti accessori: n.2 interruttori automatici a relais termici e magnetici con taratura 2-4 ampere; n.2 teleruttori in aria tipo STARKSTROM DIS I8 con contatti in argento in celle dejonizzanti; n.2 commutatori automatico-manuale; n.I commutatore di precedenza comando automatico pompe; n.I trasformatore 380 V 24 V con relais per la bassa tensione; n.I interruttore automatico a galleggiante; n.I interruttore tripolare con fusibili da 25 Amp.; ml. IO di cavo tripolare 3×2,5 e ml.30 di cavetto tripolare 2 × I, compresa la mano d' opera per montaggio e sistemazione.
Complessivamente lire qinquantamila. . . . . L. 50.000

54) Fornitura e posa in opera di tubazione di acciaio trafilato Mannesmann, zincata, posta in opera, nei vari diametri secondo come indicato nei disegni di progetto, in qualsiasi diametro, comprese tutte le opere murarie occorrenti.
Per ogni chilogrammo lire seicento. . . . . .L. 600

55) Fornitura e posa in opera di contatori di misurazione del consumo dell' acqua, a lettura diretta, con ingranaggi in ottone, quadro di lettura in bianco con indici.
Ognuno lire ottomila. . . . . .L. 8.000

56) Fornitura e posa in opera di idrante esterno per innaffiamento, completo di rubinetto da I/2 pollice in bronzo cromato ed attacco portagomma da I/2 pollice.
Ognuno lire cinquemila. . . . . .L. 5.000

57) Esecuzione in opera di chiusini a pavimento per l' allaccio alla rete comunale e per attacco Vigili del Fuoco, delle dimensioni di cm.40×40
Ognuno lire quattromila. . . . . L. 4.000

58) Esecuzione in opera di attacco idrico da 2 pollici, per idranti Vigili del Fuoco.
Ognuno lire cinquemila. . . . . .L. 5.000

59) Fornitura e posa in opera di tubazione in ghisa con giunti a bicchiere, del Ø di mm.IOO, compresa la sigillatura dei giunti, pezzi speciali, cravatte di tenuta.
Al metro lineare lire tremiladuecento. . . . . L. 3.200

60) Fornitura e posa in opera di tubazione in polivinile; del Ø di mm.60, per colonne di ventilazione o simili, compresi i pezzi speciali.
Al metro lineare lire mille. . . . . L. I.000

6I) Idem, idem da mm.45
Al metro quadrato lire settecento. . . . . L. 700

62) Tubo di piombo per raccordo di apparecchi sanitari, bocchettoni, scarichi, ecc. in opera compreso ogni accessorio.
Al chilogrammo lire cinquecento. . . . . L. 500

63) Fornitura e posa in opera di torrini esalatori in fibro-cemento del Ø di mm.IOO.
Ognuno lire duemila. . . . . L. 2.000

64) Fornitura e posa in opera di tubo di fibro-cemento a sezione rettangolare, per aspirazione camini, da cm. 20×I6.
Al metro lineare lire tremila. . . . . L. 3.000

65) Fornitura e posa in opera di camini e fumaioli esalatori, compresa cuffia di aereazione e bocchetta di aspirazione.
Ognuno lire diecimila. . . . . L. IO.000

66) Fornitura e posa in opera di griglie sifonate a pavimento, del diametro di mm.IOO per raccolta acque.
Ognuna lire tremila. . . . . L. 3.000

67) Fornitura e posa in opera di scatole sifonate in piombo, del diametro di mm.IOO.
Ognuna lire tremila. . . . . L. 3.000

68) Fornitura e posa in opera di griglia con bocchettone di piombo, completi di risvol-

Ognuna lire ottomila . . . . L. 8.000

69) Fornitura e posa in opera di tubi in lamiera zincata del Ø di mm.I00, completa di pezzi speciali, zanche di fissaggio e verniciatura.

Al metro lineare lire duemila. . . . . L. 2.000

70) Idem, idem del Ø 80.

Al metro lineare lire milleduecento. . . . . L. I.200

7I) Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione non sifonato, in calcestruzzo prefabbricato, delle dimensioni di cm. 40×40, completi di chiusino in calcestruzzo prefabbricato, completo di ogni accessorio.

Ognuno lire diecimila. . . . . L. I0.000

72) Idem come al n. precedente, ma delle dimensioni di cm.60×60.

Ognuno lire dodicimila. . . . . .L. I2.000

73) Idem come al n. precedente, ma sifonato, delle dimensioni di cm.40×40 con chiusino in ghisa.

Ognuno lire quindicimila. . . . . .L. I5.000

74) Esecuzione in opera di pozzetto di ispezione delle dimensioni di cm.80×80, in calcestruzzo, corredato di scaletta in ferro per l' accesso, completo di chiusino di ghisa e soletta di sostegno.

Ognuno lire venticinquemila... . . . . L. 25.000

75) Tubazione di cemento del diametro interno di mm.I50, per scarico fogna, completi di pezzi speciali e la sigillatura dei vari giunti.

Al metro lineare lire tremila. . . . . L. 3.000

76) Idem come al n. precedente, ma del Ø di mm.I25.

Al metro lineare lire duemila. . . . . L. 2.000

77) Idem come al n. precedente, ma del Ø di mm.200.

Al metro lineare lire tremilacinquecento. . . . . .L. 3.500

78) Fornitura e posa in opera di un lavabo a colonna delle dimensioni di cm.46 × 58 circa, completo di tubo di piombo incassato per lo scarico, compreso il sifone a bottiglia in ottone cromato e la tubazione principale, mensola in ghisa smaltata, coppia di rubinetti marca STELLA o adeguata a collo di cigno da I/2", alimentati attraverso giunti a squadro in ottone cromato, nonchè ogni accessorio per dare compiuta l' opera.

Ognuno lire quattordicimila. . . . . L. I4.000

79) Fornitura e posa in opera di una vasca da bagno in ghisa smaltata di colore bianco a bordo piatto delle dimensioni di m.I,70×0,70×0,43, completa di rivestimento in muratura, di un gruppo miscelatore di ottone cromato da I/2" con bocca centrale di erogazione per acqua calda e fredda e di una piletta a troppo pieno con tappo e catenella in ottone cromato da I" e I/4, di Kg.5 circa di tubo di piombo, per collegare lo scarico e troppo pieno al sifone e da questo alla tubazione principale di scarico nei vari diametri ed ogni altro occorrente.

Ognuno lire quarantamila. . . . . .L. 40.000

80) Fornitura e posa in opera di un bidet in vetrochina delle dimensioni di cm.35×57, completo di rubinetti in ottone cromato da I/2 pollice per acqua calda e fredda, sifone cromato per bidet ed ogni altro onere principale ed accessorio.

Ognuno lire tredicimila. . . . . L. I3.000

8I) Fornitura e posa in opera di un vaso per w.c. in vetrochina delle dimensioni di cm. 46×35 completo di cassetta di scarico tipo CATIS con tubo incassato sottotraccia a

pulsante, imbuto di gomma, sedile in plastica nera, tubo a snodo cromato da 3/8" per l' alimentazione della cassetta di scarico con chiave di arresto pure da 3/8" in ottone cromato, in opera a perfetta regola d' arte.
Ognuno lire ventitremila. . . . . .L. 23.000

82) Fornitura e posa in opera di impianto completo di doccia costituito da piatto da cm.80×80 in ghisa smaltata con sottostante doppio strato di asfalto, poste in opera completo di valvola e sifone, gruppo miscelatore di mezzo pollice in ottone cromato per acqua calda e fredda, soffione con braccio cromato a testa a snodo, compreso la tubazione zincata tra il gruppo miscelatore ed il sifone, il tutto in opera a perfetta regola d' arte.
Ognuno lire ventitremila... . . . . .L. 23.000

83) Fornitura e posa in opera di lavello da cucina in FIRE-CLAY delle dimensioni di m. I,40×0,45×0,35 circa a due bocche più colapiatti, completo di sifone a orologio con apertura frontale, attacchi e curve tutto a vista in ottone cromato, coppia di rubinetti sul lavandino a collo di cigno da I/2", per acqua calda e fredda, tutto in ottone cromato, mensole in ghisa porcellanata, tubo di piombo incassato per l' attacco, rosetta ed ogni altro accessorio per dare l' opera compiuta a perfetta regola di arte.
Ognuno lire trentunomila. . . . . .L. 3I.000

84) Fornitura e posa in opera di lavatoio in FIRE-CLAY delle dimensioni,di cm. 80×60 circa, completi di accessori, tubazione per scarico, sifone in ottone cromato, e coppia di rubinetti a collo di cigno in ottone cromato da I/2 pollice.
Ognuno lire trentatremila. . . . . L. 33.000

85) Fornitura e posa in opera di cappa di aspirazione in lamiera, verniciata a smalto, bianca, completa di fissaggio.
Ognuna lire seimila. . . . . L. 6.000

86) Fornitura e posa in opera di rubinetti di arresto in ottone cromato da 3/8".
Ognuno lire mille. . . . . L. I.000

PARTE IV^ - Impianti elettrici

A) - Impianti: Forza motrice e quadro generale.

87) Fornitura e posa in opera di quadro generale per comando e protezione impianti di servizi generali, eseguito in lamiera di ferro finemente lavorata, verniciata a fuoco previa una mano di antiossido al forno, compresi i seguenti apparecchi: n. I quadro tipo da incasso con sportello a vetro e chiave di sicurezza, verniciato come sopra; n.2 interruttori automatici tipo DORMAN da 3×30 A. (per forza motrice caldaia e autoclave); n.2 interruttori automatici da 2×20 A. (per generale luce più riserva); n.IO interruttori automatici e.s. I×IO A. (Accensione luce servizi), il tutto in opera, completo di montaggio, morsetti, fili e collegamenti ed opere murarie occorrenti.
Lire centomila. . . . . L. I00.000

88) Costruzione in opera di impianto sottotraccia in tubazione di polidurit del ∅ 26 mm., completa di scatole di derivazione e linea in filo vipla da 3×6 mmq. per impianto f.m. ascensore, tutto compreso opere murarie ed ogni accessorio.
Lire venticinquemila. . . . . .L. 25.000

89) Costruzione in opera di impianto sottotraccia in tubazione per alimentazione forza motrice max KW 5 dai contatori centralizzati al punto autoclave,oltre tubazione in polidurit ∅ 26 mm., completa di scatole di derivazione, linea in filo vipla da 3×6 mmq. il tutto compreso ogni opera muraria.

Lire trentamila. . . . . L. 30.000

B) - Impianti servizi generali

90) Fornitura e posa in opera di tubazione generale in tubo polidurit e filo conduttore in vipla, con percorso dal locale contatori centralizzati, all' ultimo piano scale compreso il terrazzo e illuminazione cabina ascensore, compresa ogni opera muraria.
Lire quarantamila. . . . . L. 40.000

91) Fornitura e posa in opera di tubazione generale in tubo polidurit e filo conduttore in vipla, per la alimentazione di tutti gli impianti al piano terreno ed esterni, centrale termica ed idrica, porticato ecc, completa di scatole di derivazione, scatole di frutte e opere murarie occorrenti.
Ognuna lire cinquantamila. . . . . L. 50.000

C) - Impianto di illuminazione

92) Fornitura e posa in opera di quadretto generale per appartamento costituito da centralino tipo Ticino, da incasso con tre valvole automatiche tipo 1602, fino a 2×25 A., completo di ogni accessorio e di opere murarie occorrenti.
Ognuno lire diecimila. . . . . L. 10.000

93) Esecuzione in opera di una chiamata da campanello a tensione trasformata da 12 Volt, per porta d' ingresso, con unica suoneria, completa di pulsanti da incasso o a tirante.
Ognuna lire duemila. . . . . L. 2.000

94) Presa industriale da 2×15 A. per usi domestici, più terra, con linea sottotraccia da mmq. 3×1,5 in DIELECTRIX pesante, completa di apparecchi ad incasso ed ogni opera.
Ognuna lire quattromila. . . . . L. 4.000

95) Prezzo dell' impianto elettrico riferito ad un punto luce, eseguito sottotraccia, con tubo DIELECTRIX pesante o polivinile pesante, costituito da linea di alimentazione di sezione rispondente al circuito da alimentare, compresa la fornitura e posa in opera di interruttori, commutatori, prese, scatole portafrutti, derivazioni, tutto ad incasso, secondo quanto indicato nei disegni e nelle prescrizioni di capitolato, il tutto compreso le opere murarie e a perfetta regola d' arte. Per punto semplice (2×1 mmq). o per punto commutato (3×1,6 mmq.) o per punto deviato semplice (2×1 mmq.).
Per ogni punto luce lire duemila. . . . . L. 2.000

96) Idem, idem, come al numero precedente - prese luci semplici 2×6 A. (2×1 mmq.).
per ogni punto luce lire millequattrocento. . . . . L. 1.400

97) Prezzo dell' impianto elettrico riferito ad un punto luce, eseguito con tutti gli oneri e le forniture di cui al n. precedente e in più compresa la fornitura e posa in opera di una plafoniera 60×60 cm. completa di accessori, con 6 tubi fluorescenti da 60 Watt e relativo reattore. .
Ognuno lire quindicimila. . . . . L. 15.000

98) Prezzo della posa in opera di colonne montanti in tubo adeguato secondo le norme S.E.T. (telefoni) per linee telefoniche una presa per ogni alloggio, compreso l' onere di fori e tracce e loro chiusura ecc.
Prezzo per ogni alloggio lire quattromila. . . . . L. 4.000

99) Prezzo della posa in opera della tubazione in tubo Elios, per colonna montante di antenna T.V. sino in terrazza compreso ogni onere e magistero per fori, tracce e loro chiusura ecc. Per ogni alloggio lire quattromila. . . . . L. 4.000

I00) Prezzo dell' impianto elettrico riferito ad una presa di corrente normale da 6 A., eseguito con tutti gli oneri e forniture di cui al n.95 precedente.

Per ogni presa lire millequattrocento. . . . . L. I.400

I0I) Prezzo dell' impianto elettrico relativo ad una colonna montante da realizzarsi nel vano scala riferito ad un appartamento e costituito da tubazioni DIELECTRIX pesante sottotraccia e da conduttori in rame, completi di cassette di derivazione in ghisa. Il diametro delle tubazioni, la sezione dei conduttori, il numero, il tipo, le dimensioni delle cassette di derivazione e tutto quanto occorre per una perfetta esecuzione dell' impianto sono quelle specificatamente indicate nel corpo del Capitolato, ed in mancanza saranno indicate all' atto esecutivo dalla Direzione dei lavori. L' impianto si intende in opera e funzionante compreso l' onere per l' esecuzione delle tracce e dei fori nella muratura per l' incasso dei tubi e il successivo ripristino delle stesse.

Per appartamento lire ottomila. . . . . .L. 8.000

I02) Prezzo dell' impianto elettrico riferito ad un piano per l' illuminazione di un vano scala con l' installazione di un punto luminoso per piano che verrà comandato da un interruttore a relais mediante una colonna montante sottotraccia eseguita con tubo Bergmann della sez. I8/5 e con conduttore della sez. di I4/I0 in opera completo della plafoniera e lampada da I00 Watt, tracce nella muratura e successivo ripristino delle stesse, pulsanti incassati del tipo Ticino con cristallo e segnalazione luminosa ed ogni altro onere principale ed accessorio per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d' arte. I pulsanti saranno installati: uno in corrispondenza del portone di accesso al vano scala, ed uno all' esterno di ogni singolo ingresso di appartamento. (Il prezzo è stato ricavato tenendo in esame un vano di scala di I0 appartamenti per complessivi n.5 piani).

Per ogni piano lire diecimila. . . . . L. I0.000

I03) Prezzo dell' impianto elettrico per le segnalazioni acustiche (citofono) e dell' apriporta elettrico, eseguito sottotraccia, riferito ad un appartamento. L' impianto sarà costituito da una colonna montante in tubo Bergmann della sez. I3/5 e conduttori in piattina vipla della sez. 2×25 minima. Inoltre è compresa nel prezzo la fornitura e posa in opera di una tastiera e microfono con i relativi pulsanti in corrispondenza del portone di accesso al vano scala e telefono con pulsante e suoneria in corrispondenza di ogni singolo appartamento. L' apriporta sarà così ottenuto dal pulsante incorporato nel telefono per il comando a distanza e da serratura a pulsante in corrispondenza dell' infisso di accesso al vano scala. Nel prezzo sono anche compresi gli oneri per la formazione delle tracce sulle murature e il ripristino delle stesse.

Per ogni alloggio lire quindicimila. . . . . L. I5.000

PARTE V^A Impianto di riscaldamento

I04) Prezzo di una caldaia tipo Marina 4 atmosfere di esercizio e tubi di fumo di ritorno completa di mantello isolante, manometro, idrometro, due termometri a bulbo in custodia metallica, rubinetto di alimentazione con valvole di ritegno, griglie accessori per eventuali trasformazioni e combustibile solido, zoccolo, rivestimento della camera di combustione con mattoni refrattari con tenore del 42% di alluminio.

Al mq. lire trentamila. . . . . .L. 30.000

I05) Fornitura e posa in opera di serbatoio per combustibile realizzato con lamiera di spessore non inferiore a mm. I0/I0 con gli opportuni irrobustimenti, catramata, completa di basametro, passo d' uomo, misuratore di livello, tubazione di carico nafta e collegamento bruciatore con opportune saracinesche, tubi di sfiato, presa stradale con passetto della capacità di mc. I0,00.

A corpo lire trecentomila. . . . . L. 300.000

I06) Fornitura e posa in opera di tubazioni nere in acciaio trafilato Mannesmann (a vite e manicotto per diametri inferiori a I" I/4 e bollitori per diametri superiori) nelle varie sezioni che saranno rigorosamente calcolate ed occorrenti per l' allacciamento della caldaia con i radiatori, con le elettropompe, col vaso di espansione, ecc. e di quanto altro occorrente per dare l' impianto ultimato a regola d' arte, nonchè della verniciatura con due passate di minio. Corredata da giunzioni a mezzo di saldatura autogena, da staffe di sostegno e collari di fissaggio, da raccordi e pezzi speciali, da flange e controflange, tutto ove necessario e da quanto altro occorrente nelle misure adatte compreso l' onere delle opere murarie e l' attraversamento dei solai in tubi di eternit.

Al chilogrammo lire seicento. . . . . .L. 600

I07) Prezzo di un bruciatore di nafta del tipo aspirante silenzioso a polverizzazione meccanica del tipo a premiscellazione completamente automatico in funzione delle temperature dell' acqua in caldaia (accensione e spegnimento automatico) di potenzialità proporzionata alla caldaia. Completo di compressore d' aria, ventilatore, dispositivo per l' accensione automatica, pompa volumetrica per nafta, valvola, filtro silenziatore, filtro nafta quadro elettrico di manovra e controllo, con relativa apparecchiatura salva motore, termostato di caldaia, cellula a fotoresistenza, resistenza elettrica per il riscaldamento della nafta nonchè ogni altro onere ed accessorio compreso le opere murarie per garantire un perfetto funzionamento.

A corpo lire trecentomila. . . . . L. 300.000

I08) Prezzo di un gruppo di due elettropompe centrifughe ad asse verticale per la circolazione accelerata dell' acqua installate una di riserva all' altra munite di motore elettrico e di ogni accessorio della portata a prevalenza adeguate all' impianto compreso il collettore e relative saracinesche per l' esclusione delle pompe nel circuito di ritorno e i collegamenti elettrici necessari.

A corpo lire centosettantamila. . . . . .L. I70.000

I09) Prezzo di una saracinesca di intercettazione di qualsiasi diametro data in opera.

Ognuna lire cinquemila. . . . . .L. 5.000

II0) Prezzo di un vaso d' espansione in fibro-cemento dato in opera con coperchio della capacità di litri 200 completo di rubinetti e galleggiante chiave di arresto, troppo pieno ecc. per garantire il perfetto funzionamento.

A corpo lire trentamila. . . . . L. 30.000

III) Prezzo dei gruppi dei corpi scaldanti in ghisa a quattro colonne del tipo senza piedi complete di mensole, valvole a doppia regolazione, detentori in bronzo di qualsiasi diametro, pitturazione con due passate di antiruggine e due di smalto a colore, ecc.

Al mq. lire ottomila. . . . . .L. 8.000

II2) Prezzo del compenso per la formazione di dilatatori lungo il percorso delle tubazioni ottenuti sagomando ad U le tubazioni stesse.

Ognuno lire cinquemila. . . . . L. 5.000

II3) Prezzo del rivestimento di tubazioni con cordone di cotone e successiva fasciatura con bende di mussolina e stuccatura a gesso, ecc.

Al metro lineare lire trecento. . . . . .L. 300

PARTE VI^ - Impianto ascensore

II4) Impianto completo per n.6 fermate e cabina per n.4 persone compreso le opere murarie occorrenti, il tutto secondo la descrizione sopra indicata.

A corpo lire unmilionesettecentocinquantamila. L.I.750.000

PARTE VII^ - Opere stradali e recinzione esterna

II5) Prezzo di un ml. di recinzione esterna costituita da muretto e ringhiera in lamiera stirata rinforzata e sostenuta da ferri a sezione speciale, come da particolari costruttivi e disegni allegati in opera escluso le opere di fondazione ma completa di dipintura con due mani di minio e due di vernice e confrontatura per le parti murarie, ecc.

Al ml. lire dodicimila. . . . . .L. I2.000

II6) Ossatura per sottofondo di massicciata stradale formata con scapoli di pietra calcarea dura, dell' altezza di cm.20, posta in opera con guide longitudinali e traversali a perfetta regola d'arte.

Per ogni metro cubo lire millecinquecento. . . . . L. I.500

II7) Provvista, spandimento e configurazione di pietrisco per massicciata stradale, ricavato dalla frantumazione di pietrame calcareo duro, della pezzatura di cm. da 4 a 7.

Per ogni metro cubo lire millesettecento. . . . . .L. I.700

II8) Idem, idem ma della pezzatura di cm. da 2 a 3.

Per ogni metro cubo lire duemila. . . . . .L. 2.000

II9) Cilindratura meccanica della massicciata con rullo compressore da I4 tonnellate.

Per ogni metro cubo di massicciata cilindarata lire seicento. . . . . L. 600

I20) Pavimentazione stradale bitumata mediante trattamento in semipenetrazione della massicciata con Kg.2,5 di emulsione bituminosa e tappetino di conglomerato bituminoso a caldo dello spessore di cm.4 allo stato sciolto, formato da Kg. 60 di emulsione per ogni metro cubo di graniglia calcarea, compreso la saturazione superficiale con graniglietta calcarea, previo leggero spandimento di emulsione bituminosa e rullatura del tappetino con rulle tandem a rapida inversione di marcia.

Per ogni metro quadrato lire cinquecentocinquanta. . . . . L. 550

I2I) Zanella calcarea di 2^ classe in opera con malta cementizia.

Per ogni metro quadrato lire duemilacinquecento. . . . . L. 2.500

I22) Cordone calcareo della sezione di cm. 30×I6 in opera con malta cementizia.

Per ogni metro lineare lire duemilacinquecento. . . . . .L. 2.500

N.B. - La Ditta Appaltatrice ha l'obbligo all'atto esecutivo del controllo delle misure definitive e del numero delle opere previste restando comunque intese che eventuali errori od omissioni risultanti da detto controllo non esimeranno la Ditta Appaltatrice dall'obbligo delle forniture delle categorie e quantità che risultassero eventualmente omesse.