

**ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI  
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI**

**FINANZIAMENTO: DELIBERA GIUNTA REGIONALE  
N. 1104 DEL 22.07.2003**

**LAVORI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO I.A.C.P.  
NEL COMUNE DI BRINDISI  
- RIONE COMMENDA - LOTTI 23-26-27-28-29-30-31**

**progetto esecutivo**

**PROGETTISTA :**

**DOTT. ARCH. Vito Gianluca TUGGI**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO :**

**DOTT. ING. Mario QUARTA**

**COORDINATORE SICUREZZA  
IN FASE DI PROGETTAZIONE:**

**GEOM. Vittorio SERINELLI**

**COLLABORAZIONE TECNICA:**

**GEOM. Maurizio SPAGNOLO  
SIG. Mario VENZA**

**DATA : AGOSTO 2006**

**SCALA :**

**TAV. B**

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**Istituto Autonomo Case Popolari**  
Provincia di Brindisi

pag. 1

# COMPUTO ESTIMATIVO

**OGGETTO:** Lavori di recupero del patrimonio I.A.C.P. nel Comune di Brindisi Lotti 23, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 Rione Commenda.  
Finanziamento: Delibera Giunta Regionale n.1104 del 22.07.2003.

**COMMITTENTE:** I.A.C.P. Brindisi

Data, \_\_\_\_\_

**IL TECNICO**

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DIMENSIONI                   |                                                                                    |       |                                                                                                  | Quantità                                                                                       | IMPORTI  |           |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | par.ug.                      | lung.                                                                              | larg. | H/peso                                                                                           |                                                                                                | unitario | TOTALE    |
|                     | RIPORTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                                                    |       |                                                                                                  |                                                                                                |          |           |
|                     | <b>LAVORI A MISURA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                                                                    |       |                                                                                                  |                                                                                                |          |           |
|                     | <b>Lotto 23° (SpCat 1)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                    |       |                                                                                                  |                                                                                                |          |           |
|                     | <b>Prospetti 23° lotto (Cat 1)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                    |       |                                                                                                  |                                                                                                |          |           |
| 1 / 1<br>E 02.04a   | Ponteggi tubolari metallici, montati in opera per altezza ... ra durante tutto il tempo dell'intervento fino a 6 mesi.<br>Prospetto "A" $*(H/peso=(18.90+19.00)/2)$<br>prospetto "B"<br>prospetto "C"<br>prospetto "D" $*(H/peso=(18.90+19.30)/2)$<br>prospetto "E" $*(H/peso=(19.30+19.90)/2)$<br>prospetto "F" $*(H/peso=(19.90+2.20)/2)$<br>prospetto "G" $*(H/peso=(2.20+22.70)/2)$<br>prospetto "H"<br>prospetto "I" $*(H/peso=(22.70+23.20)/2)$<br>prospetto "L" $*(H/peso=(23.20+19.00)/2)$       |                              | 46.00<br>5.50<br>5.70<br>26.20<br>12.90<br>22.10<br>3.30<br>2.20<br>36.50<br>11.30 |       | 18.950<br>18.900<br>18.900<br>19.100<br>19.600<br>11.050<br>12.450<br>22.700<br>22.950<br>21.100 | 871.70<br>103.95<br>107.73<br>500.42<br>252.84<br>244.21<br>41.09<br>49.94<br>837.68<br>238.43 |          |           |
|                     | SOMMANO mq.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                    |       |                                                                                                  | 3 247.99                                                                                       | 9.00     | 29 231.91 |
| 2 / 2<br>E 02.04b   | Sovrapprezzo ai ponteggi tubolari metallici, per la forniture ... opera di teli di protezione in rete di materiale plastico.<br>Prospetto "A" $*(H/peso=(18.90+19.00)/2)$<br>prospetto "B"<br>prospetto "C"<br>prospetto "D" $*(H/peso=(18.90+19.30)/2)$<br>prospetto "E" $*(H/peso=(19.30+19.90)/2)$<br>prospetto "F" $*(H/peso=(19.90+2.20)/2)$<br>prospetto "G" $*(H/peso=(2.20+22.70)/2)$<br>prospetto "H"<br>prospetto "I" $*(H/peso=(22.70+23.20)/2)$<br>prospetto "L" $*(H/peso=(23.20+19.00)/2)$ |                              | 46.00<br>5.50<br>5.70<br>26.20<br>12.90<br>22.10<br>3.30<br>2.20<br>36.50<br>11.30 |       | 18.950<br>18.900<br>18.900<br>19.100<br>19.600<br>11.050<br>12.450<br>22.700<br>22.950<br>21.100 | 871.70<br>103.95<br>107.73<br>500.42<br>252.84<br>244.21<br>41.09<br>49.94<br>837.68<br>238.43 |          |           |
|                     | SOMMANO mq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                                                                                    |       |                                                                                                  | 3 247.99                                                                                       | 1.65     | 5 359.18  |
| 3 / 3<br>E 02.04d   | Sovrapprezzo ai ponteggi tubolari per altezze superiori a m 20 ... per tale esecuzione e relative autorizzazioni.<br>prospetto "F" $*(H/peso=(0.00+0.20)/2)$<br>prospetto "G" $*(H/peso=(0.20+2.70)/2)$<br>prospetto "H"<br>prospetto "I" $*(H/peso=(2.70+3.20)/2)$<br>prospetto "L" $*(H/peso=(3.20+0.00)/2)$                                                                                                                                                                                           |                              | 22.10<br>3.30<br>2.20<br>36.50<br>11.30                                            |       | 0.100<br>1.450<br>2.700<br>2.950<br>1.600                                                        | 2.21<br>4.79<br>5.94<br>107.68<br>18.08                                                        |          |           |
|                     | SOMMANO mq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                                                                                    |       |                                                                                                  | 138.70                                                                                         | 3.00     | 416.10    |
| 4 / 4<br>R 01.40    | Smontaggio e rimozione di manufatti, da eseguire con qual ... bazioni in grès, fibrocemento e PVC di qualsiasi diametro;<br>Sostituzione pluviali terminali<br>pannello "A"<br>pannello "D"<br>pannello "F"<br>pannello "I"                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5.00<br>3.00<br>2.00<br>4.00 | 2.00<br>2.00<br>2.00<br>2.00                                                       |       |                                                                                                  | 10.00<br>6.00<br>4.00<br>8.00                                                                  |          |           |
|                     | SOMMANO ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                    |       |                                                                                                  | 28.00                                                                                          | 4.20     | 117.60    |
| 5 / 5<br>R 07.01a   | Bonifica e rimozione di manufatti realizzati con lastre i ... onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte.<br>Sostituzione pluviali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                    |       |                                                                                                  |                                                                                                |          |           |
|                     | A RIPORTARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                                                                                    |       |                                                                                                  |                                                                                                |          | 35 124.79 |



| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DIMENSIONI |        |       |        | Quantità | IMPORTI  |           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------|--------|----------|----------|-----------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | par.ug.    | lung.  | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE    |
|                     | RIPORTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |        |       |        |          |          | 45 156.05 |
|                     | (Percentuale di incidenza = 50%)<br>Cornicione d'attico<br>intradosso $*(par.ug.=50/100)*(lung.=38.20+0.80+7.30+0.80+1.80+4.70+5.70+27.60+13.10+22.10+2.00+2.30+30.70+0.30+7.10+12.70)$<br>frontino $*(par.ug.=50/100)*(lung.=38.20+0.80+7.30+0.80+1.80+4.70+5.70+27.60+13.10+22.10+2.00+2.30+30.70+0.30+7.10+12.70)$<br>balconi<br>prospetto Via A. Moro<br>intradosso $*(par.ug.=50/100*8)$<br>$(par.ug.=50/100*8)*(lung.=(1.40+2.00)/2)$<br>frontino $*(par.ug.=50/100*8.00)*$<br>$(lung.=1.20+1.40+1.40)$<br>prospetto principale<br>balcone tipo 1<br>intradosso $*(par.ug.=50/100*4.00)$<br>$(par.ug.=50/100*8.00)$<br>frontino $*(par.ug.=50/100*4.00)*$<br>$(lung.=1.00+0.70+2.30+0.70+2.00+0.70+2.30+0.70+1.00)$<br>balcone tipo 2<br>intradosso $*(par.ug.=50/100*16.00)$<br>$(par.ug.=50/100*16.00)$<br>frontino $*(par.ug.=50/100*16.00)*$<br>$(lung.=0.90+6.20+0.90)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.50       | 177.20 | 0.70  |        | 62.02    |          |           |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.50       | 177.20 |       | 0.300  | 26.58    |          |           |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.00       | 2.00   | 1.20  |        | 9.60     |          |           |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.00       | 1.70   | 1.20  |        | 8.16     |          |           |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.00       | 4.00   |       | 0.300  | 4.80     |          |           |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.00       | 8.70   | 0.80  |        | 13.92    |          |           |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.05       | 2.30   | 0.70  |        | 0.08     |          |           |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.00       | 11.40  |       | 0.300  | 6.84     |          |           |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.00       | 2.20   | 1.10  |        | 19.36    |          |           |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.00       | 6.20   | 0.90  |        | 44.64    |          |           |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.00       | 8.00   |       | 0.300  | 19.20    |          |           |
|                     | SOMMANO mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |        |       |        | 215.20   | 85.05    | 18 302.76 |
| 8 / 8<br>E 14.04a   | Intonaco liscio, per esterni eseguito a qualsiasi altezza ... cio su superfici piane interne , con finitura a tonachino<br>Rifacimento rivestimento esterno<br>rimozione intonaci ammalorati o in fase di distacco<br>(percentuale di incidenza = 10%)<br>prospetti<br>prospetto "A" $*(par.ug.=10/100)*(H/peso=(18.90+19.00)/2)$<br>prospetto "B" $*(par.ug.=10/100)$<br>prospetto "C" $*(par.ug.=10/100)$<br>prospetto "D" $*(par.ug.=10/100)*(H/peso=(18.90+19.30)/2)$<br>prospetto "E" $*(par.ug.=10/100)*(H/peso=(19.30+19.90)/2)$<br>prospetto "F" $*(par.ug.=10/100)*(H/peso=(19.90+2.20)/2)$<br>prospetto "G" $*(par.ug.=10/100)*(H/peso=(2.20+22.70)/2)$<br>prospetto "H" $*(par.ug.=10/100)$<br>prospetto "I" $*(par.ug.=10/100)*(H/peso=(22.70+23.20)/2)$<br>prospetto "L" $*(par.ug.=10/100)*(H/peso=(23.20+19.00)/2)$<br>parapetti balconi<br>prospetto principale<br>balcone tipo 1 $*(par.ug.=10/100*2*4)*$<br>$(lung.=1.00+0.70+2.30+0.70+2.00+0.70+2.00+0.70+1.30)$<br>balcone tipo 2 $*(par.ug.=10/100*2*16)*$<br>$(lung.=0.80+6.30+0.80)$<br>cornicione d'attico<br>(percentuale di incidenza = 50%)<br>intradosso $*(par.ug.=50/100)*(lung.=38.20+0.80+7.30+0.80+1.80+4.70+5.70+27.60+13.10+22.10+2.00+2.30+30.70+0.30+7.10+12.70)$ | 0.10       | 46.00  |       | 18.950 | 87.17    |          |           |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.10       | 5.50   |       | 18.900 | 10.40    |          |           |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.10       | 5.70   |       | 18.900 | 10.77    |          |           |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.10       | 26.20  |       | 19.100 | 50.04    |          |           |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.10       | 12.90  |       | 19.600 | 25.28    |          |           |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.10       | 22.10  |       | 11.050 | 24.42    |          |           |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.10       | 3.30   |       | 12.450 | 4.11     |          |           |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.10       | 2.20   |       | 22.700 | 4.99     |          |           |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.10       | 36.50  |       | 22.950 | 83.77    |          |           |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.10       | 11.30  |       | 21.100 | 23.84    |          |           |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.80       | 11.40  |       | 1.200  | 10.94    |          |           |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.20       | 7.90   |       | 1.200  | 30.34    |          |           |
|                     | A RIPORTARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |        |       |        | 366.07   |          | 63 458.81 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DIMENSIONI                                                                           |                                                                                           |                                                                  |                                                                                                  | Quantità                                                                                       | IMPORTI  |           |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | par.ug.                                                                              | lung.                                                                                     | larg.                                                            | H/peso                                                                                           |                                                                                                | unitario | TOTALE    |
|                     | RIPORTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                           |                                                                  |                                                                                                  | 366.07                                                                                         |          | 63 458.81 |
|                     | 12.70)<br>frontino $*(par.ug.=50/100)*(lung.=38.20+0.80+7.30+0.80+1.80+4.70+5.70+27.60+13.10+22.10+2.00+2.30+30.70+0.30+7.10+12.70)$<br>balconi<br>prospetto Via A. Moro<br>intradosso $*(par.ug.=50/100*8.00)$<br>$(par.ug.=50/100*8.00)*(lung.=(1.40+2.00)/2)$<br>frontino $*(par.ug.=50/100*8.00)*$<br>$(lung.=1.20+1.40+1.40)$<br>prospetto principale<br>balcone tipo 1<br>intradosso $*(par.ug.=50/100*4.00)$<br>$(par.ug.=50/100*8.00)$<br>frontino $*(par.ug.=50/100*4.00)*$<br>$(lung.=1.00+0.70+2.30+0.70+2.00+0.70+2.30+0.70+1.00)$<br>balcone tipo 2<br>intradosso $*(par.ug.=50/100*16.00)$<br>$(par.ug.=50/100*16.00)$<br>frontino $*(par.ug.=50/100*16.00)*$<br>$(lung.=0.90+6.20+0.90)$                                              | 0.50<br>0.50<br>4.00<br>4.00<br>4.00<br>2.00<br>4.00<br>2.00<br>8.00<br>8.00<br>8.00 | 177.20<br>177.20<br>2.00<br>1.70<br>4.00<br>8.70<br>2.30<br>11.40<br>2.20<br>6.20<br>8.00 | 0.70<br><br>1.20<br>1.20<br><br>0.80<br>0.70<br><br>1.10<br>0.90 | <br>0.300<br><br><br>0.300<br><br><br>0.300<br><br><br>0.300                                     | 62.02<br>26.58<br>9.60<br>8.16<br>4.80<br>13.92<br>6.44<br>6.84<br>19.36<br>44.64<br>19.20     |          |           |
|                     | SOMMANO mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                           |                                                                  |                                                                                                  | 587.63                                                                                         | 16.40    | 9 637.13  |
| 9 / 9<br>E 14.12    | Rasatura generale di superfici verticali esterne di facci ... servizio sino all'altezza di m. 5 dal piano di calpestio.<br>Rifacimento rivestimento esterno<br>prospetti<br>prospetto "A" $*(H/peso=(18.90+19.00)/2)$<br>prospetto "B"<br>prospetto "C"<br>prospetto "D" $*(H/peso=(18.90+19.30)/2)$<br>prospetto "E" $*(H/peso=(19.30+19.90)/2)$<br>prospetto "F" $*(H/peso=(19.90+2.20)/2)$<br>prospetto "G" $*(H/peso=(2.20+22.70)/2)$<br>prospetto "H"<br>prospetto "I" $*(H/peso=(22.70+23.20)/2)$<br>prospetto "L" $*(H/peso=(23.20+19.00)/2)$<br>parapetti balconi<br>prospetto principale<br>balcone tipo 1 $*(par.ug.=2*4)*(lung.=1.00+0.70+2.30+0.70+2.00+0.70+2.00+0.70+1.30)$<br>balcone tipo 2 $*(par.ug.=2*16)*(lung.=0.80+6.30+0.80)$ |                                                                                      | 46.00<br>5.50<br>5.70<br>26.20<br>12.90<br>22.10<br>3.30<br>2.20<br>36.50<br>11.30        |                                                                  | 18.950<br>18.900<br>18.900<br>19.100<br>19.600<br>11.050<br>12.450<br>22.700<br>22.950<br>21.100 | 871.70<br>103.95<br>107.73<br>500.42<br>252.84<br>244.21<br>41.09<br>49.94<br>837.68<br>238.43 |          |           |
|                     | SOMMANO mq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.00<br>32.00                                                                        | 11.40<br>7.90                                                                             |                                                                  | 1.200<br>1.200                                                                                   | 109.44<br>303.36                                                                               |          |           |
|                     | SOMMANO mq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |                                                                                           |                                                                  |                                                                                                  | 3 660.79                                                                                       | 5.00     | 18 303.95 |
| 10 / 10<br>E 14.14  | Fornitura in opera di rivestimento ai silicati, fibrorin ... pera a perfetta regola d'arte.<br>Rivestimento ai silicati<br>Rifacimento rivestimento esterno<br>prospetti<br>prospetto "A" $*(H/peso=(18.90+19.00)/2)$<br>prospetto "B"<br>prospetto "C"<br>prospetto "D" $*(H/peso=(18.90+19.30)/2)$<br>prospetto "E" $*(H/peso=(19.30+19.90)/2)$<br>prospetto "F" $*(H/peso=(19.90+2.20)/2)$<br>prospetto "G" $*(H/peso=(2.20+22.70)/2)$<br>prospetto "H"<br>prospetto "I" $*(H/peso=(22.70+23.20)/2)$<br>prospetto "L" $*(H/peso=(23.20+19.00)/2)$                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      | 46.00<br>5.50<br>5.70<br>26.20<br>12.90<br>22.10<br>3.30<br>2.20<br>36.50<br>11.30        |                                                                  | 18.950<br>18.900<br>18.900<br>19.100<br>19.600<br>11.050<br>12.450<br>22.700<br>22.950<br>21.100 | 871.70<br>103.95<br>107.73<br>500.42<br>252.84<br>244.21<br>41.09<br>49.94<br>837.68<br>238.43 |          |           |
|                     | A RIPORTARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |                                                                                           |                                                                  |                                                                                                  | 3 247.99                                                                                       |          | 91 399.89 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                   | DIMENSIONI |        |       |        | Quantità | IMPORTI  |            |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------|--------|----------|----------|------------|
|                     |                                                                                                           | par.ug.    | lung.  | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE     |
|                     | RIPORTO                                                                                                   |            |        |       |        | 3 247.99 |          | 91 399.89  |
| 11 / 11<br>E 14.19a | parapetti balconi                                                                                         |            |        |       |        |          |          |            |
|                     | prospetto principale                                                                                      |            |        |       |        |          |          |            |
|                     | balcone tipo 1 *(par.ug.=2*4)*(lung.=1.00+0.70+2.30+0.70+2.00+0.70+2.00+0.70+1.30)                        | 8.00       | 11.40  |       | 1.200  | 109.44   |          |            |
|                     | balcone tipo 2 *(par.ug.=2*16)*(lung.=0.80+6.30+0.80)                                                     | 32.00      | 7.90   |       | 1.200  | 303.36   |          |            |
|                     | SOMMANO mq                                                                                                |            |        |       |        | 3 660.79 | 12.00    | 43 929.48  |
|                     | Pittura a qualsiasi colore a due strati con                                                               |            |        |       |        |          |          |            |
|                     | pittura ... m. 5 di altezza: con pitture a base                                                           |            |        |       |        |          |          |            |
|                     | di resine viniliche;                                                                                      |            |        |       |        |          |          |            |
|                     | Cornicione d'attico                                                                                       |            |        |       |        |          |          |            |
|                     | intradosso *(lung.=38.20+0.80+7.30+0.80+1.80+4.70+5.70+27.60+13.10+22.10+2.00+2.30+30.70+0.30+7.10+12.70) |            | 177.20 | 0.70  |        | 124.04   |          |            |
|                     | balconi                                                                                                   |            |        |       |        |          |          |            |
|                     | prospetto Via A. Moro                                                                                     |            |        |       |        |          |          |            |
|                     | intradosso                                                                                                | 8.00       | 2.00   | 1.20  |        | 19.20    |          |            |
|                     | (lung.=(1.40+2.00)/2)                                                                                     | 8.00       | 1.70   | 1.20  |        | 16.32    |          |            |
|                     | prospetto principale                                                                                      |            |        |       |        |          |          |            |
|                     | balcone tipo 1                                                                                            |            |        |       |        |          |          |            |
|                     | intradosso                                                                                                | 4.00       | 8.70   | 0.80  |        | 27.84    |          |            |
|                     |                                                                                                           | 8.00       | 2.30   | 0.70  |        | 12.88    |          |            |
|                     | balcone tipo 2                                                                                            |            |        |       |        |          |          |            |
|                     | intradosso                                                                                                | 16.00      | 2.20   | 1.10  |        | 38.72    |          |            |
|                     |                                                                                                           | 16.00      | 6.20   | 0.90  |        | 89.28    |          |            |
|                     | SOMMANO mq.                                                                                               |            |        |       |        | 328.28   | 3.50     | 1 148.98   |
| 12 / 12<br>E 14.34  | Applicazione su opere in ferro già preparate e                                                            |            |        |       |        |          |          |            |
|                     | trattate c ... azione di smalto sintetico su opere                                                        |            |        |       |        |          |          |            |
|                     | in ferro già trattate                                                                                     |            |        |       |        |          |          |            |
|                     | Ringheire balconi                                                                                         |            |        |       |        |          |          |            |
|                     | prospetto Via A. Moro *(lung.=1.20+1.40+1.40)                                                             | 8.00       | 4.00   |       | 1.200  | 38.40    |          |            |
|                     |                                                                                                           | 10.00      | 0.60   |       | 1.200  | 7.20     |          |            |
|                     | prospetto principale                                                                                      | 24.00      | 2.00   |       | 1.200  | 57.60    |          |            |
|                     |                                                                                                           | 4.00       | 2.20   |       | 0.300  | 2.64     |          |            |
|                     |                                                                                                           | 4.00       | 0.60   |       | 1.200  | 2.88     |          |            |
|                     |                                                                                                           |            | 8.70   |       | 0.300  | 2.61     |          |            |
|                     | SOMMANO mq                                                                                                |            |        |       |        | 111.33   | 12.50    | 1 391.63   |
| 13 / 13<br>E 08.03p | Fornitura e posa in opera di tubi pluviali                                                                |            |        |       |        |          |          |            |
|                     | metallici, com ... d'arte.                                                                                |            |        |       |        |          |          |            |
|                     | Pluviale in lamiera in alluminio diametro 100                                                             |            |        |       |        |          |          |            |
|                     | mm.                                                                                                       |            |        |       |        |          |          |            |
|                     | Sostituzione pluviali                                                                                     |            |        |       |        |          |          |            |
|                     | pannello "A"                                                                                              | 5.00       | 20.00  |       |        | 100.00   |          |            |
|                     | pannello "D"                                                                                              | 3.00       | 20.00  |       |        | 60.00    |          |            |
|                     | pannello "F"                                                                                              | 2.00       | 20.00  |       |        | 40.00    |          |            |
|                     | pannello "T"                                                                                              | 4.00       | 24.00  |       |        | 96.00    |          |            |
|                     | SOMMANO ml                                                                                                |            |        |       |        | 296.00   | 18.00    | 5 328.00   |
| 14 / 14<br>E 17.04f | Coprigiunto orizzontale o verticale con profilo                                                           |            |        |       |        |          |          |            |
|                     | portante ... orn in lamiera di ferro zincato 15/                                                          |            |        |       |        |          |          |            |
|                     | 10 , di sviluppo cm 33                                                                                    |            |        |       |        |          |          |            |
|                     | Pannello "A"                                                                                              | 2.00       | 19.00  |       |        | 38.00    |          |            |
|                     | pannello "T"                                                                                              |            | 24.00  |       |        | 24.00    |          |            |
|                     | pannello "H"                                                                                              |            | 23.00  |       |        | 23.00    |          |            |
|                     | pannello "F"                                                                                              |            | 21.00  |       |        | 21.00    |          |            |
|                     | A RIPORTARE                                                                                               |            |        |       |        | 106.00   |          | 143 197.98 |



| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE     |
|                     | RIPORTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |       |       |        |          |          | 145 863.88 |
| 15 / 15<br>R 01.16  | <b>Lastrici solari 23° lotto (Cat 2)</b><br>Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessor ... in opera a perfetta regola d'arte. Rimozione di intonaco<br>Lastricato solare<br>rimozione intonaci ammalorati o in fase di distacco<br>(percentuale di incidenza = 20%)<br>civ.1<br>parte interna muro d'attico *(par.ug.=20/100*2)*(lung.=10.80+16.30)<br>parte esterna torrino scala *(par.ug.=20/100*2)*(lung.=5.60+3.20)<br>pensilina porta<br>intradosso<br>frontino *(lung.=0.70+1.00+0.70)<br>civ.7<br>parte interna muro d'attico *(par.ug.=20/100*2)*(lung.=14.30+12.70)<br>parte esterna torrino scala *(par.ug.=20/100*2)*(lung.=5.60+3.20)<br>pensilina porta<br>intradosso<br>frontino *(lung.=0.70+1.00+0.70)<br>civ.3<br>parte interna muro d'attico *(par.ug.=20/100*2)*(lung.=12.70+10.20)<br>parte esterna torrino scala *(par.ug.=20/100*2)*(lung.=5.60+3.20)<br>pensilina porta<br>intradosso<br>frontino *(lung.=0.70+1.00+0.70)<br>civ.5<br>parte interna muro d'attico *(par.ug.=20/100*2)*(lung.=18.70+10.50)<br>parte esterna torrino scala *(par.ug.=20/100*2)*(lung.=5.60+3.20)<br>pensilina porta<br>intradosso<br>frontino *(lung.=0.70+1.00+0.70) | 0.40       | 27.10 |       | 1.200  | 13.01    |          |            |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.40       | 8.80  |       | 3.000  | 10.56    |          |            |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 1.00  | 0.70  |        | 0.70     |          |            |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 2.40  |       | 0.200  | 0.48     |          |            |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.40       | 27.00 |       | 1.200  | 12.96    |          |            |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.40       | 8.80  |       | 3.000  | 10.56    |          |            |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 1.00  | 0.70  |        | 0.70     |          |            |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 2.40  |       | 0.200  | 0.48     |          |            |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.40       | 22.90 |       | 1.200  | 10.99    |          |            |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.40       | 8.80  |       | 3.000  | 10.56    |          |            |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 1.00  | 0.70  |        | 0.70     |          |            |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 2.40  |       | 0.200  | 0.48     |          |            |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.40       | 29.20 |       | 1.200  | 14.02    |          |            |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.40       | 8.80  |       | 3.000  | 10.56    |          |            |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 1.00  | 0.70  |        | 0.70     |          |            |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 2.40  |       | 0.200  | 0.48     |          |            |
|                     | SOMMANO mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |       |       |        | 97.94    | 6.50     | 636.61     |
| 16 / 16<br>R 02.04b | Fornitura e posa in opera di malta premiscelata con fibre ... gni mq. di superficie ricostruita e uno spessore di cm. 3<br>Lastricato solare<br>civ.1<br>pensilina porta<br>intradosso<br>frontino *(lung.=0.70+1.00+0.70)<br>civ.7<br>pensilina porta<br>intradosso<br>frontino *(lung.=0.70+1.00+0.70)<br>civ.3<br>pensilina porta<br>intradosso<br>frontino *(lung.=0.70+1.00+0.70)<br>civ.5<br>pensilina porta<br>intradosso<br>frontino *(lung.=0.70+1.00+0.70)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | 1.00  | 0.70  |        | 0.70     |          |            |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 2.40  |       | 0.200  | 0.48     |          |            |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 1.00  | 0.70  |        | 0.70     |          |            |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 2.40  |       | 0.200  | 0.48     |          |            |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 1.00  | 0.70  |        | 0.70     |          |            |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 2.40  |       | 0.200  | 0.48     |          |            |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 1.00  | 0.70  |        | 0.70     |          |            |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 2.40  |       | 0.200  | 0.48     |          |            |
|                     | SOMMANO mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |       |       |        | 4.72     | 85.05    | 401.44     |
|                     | A RIPORTARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |       |       |        |          |          | 146 901.93 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DIMENSIONI                                                                                                                       |                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                          | Quantità                                                                                                                             | IMPORTI  |            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | par.ug.                                                                                                                          | lung.                                                                                                    | larg.                                                                                    | H/peso                                                                                                   |                                                                                                                                      | unitario | TOTALE     |
|                     | RIPORTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                  |                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                                                      |          | 146 901.93 |
| 17 / 17<br>E 14.04a | Intonaco liscio, per esterni eseguito a qualsiasi altezza ... cio su superfici piane interne , con finitura a tonachino<br>Lastricato solare<br>ripristino intonaci ammolorati o in fase di distacco<br>(percentuale di incidenza = 20%)<br>civ.1<br>parte interna muro d'attico *(par.ug.=20/100*2)*(lung.=10.80+16.30)<br>parte esterna torrino scala *(par.ug.=20/100*2)*(lung.=5.60+3.20)<br>pensilina porta<br>intradosso<br>frontino *(lung.=0.70+1.00+0.70)<br>civ.7<br>parte interna muro d'attico *(par.ug.=20/100*2)*(lung.=14.30+12.70)<br>parte esterna torrino scala *(par.ug.=20/100*2)*(lung.=5.60+3.20)<br>pensilina porta<br>intradosso<br>frontino *(lung.=0.70+1.00+0.70)<br>civ.3<br>parte interna muro d'attico *(par.ug.=20/100*2)*(lung.=12.70+10.20)<br>parte esterna torrino scala *(par.ug.=20/100*2)*(lung.=5.60+3.20)<br>pensilina porta<br>intradosso<br>frontino *(lung.=0.70+1.00+0.70)<br>civ.5<br>parte interna muro d'attico *(par.ug.=20/100*2)*(lung.=18.70+10.50)<br>parte esterna torrino scala *(par.ug.=20/100*2)*(lung.=5.60+3.20)<br>pensilina porta<br>intradosso<br>frontino *(lung.=0.70+1.00+0.70) | 0.40<br>0.40<br><br><br><br><br>0.40<br>0.40<br><br><br><br>0.40<br>0.40<br><br><br><br>0.40<br>0.40<br><br><br><br>0.40<br>0.40 | 27.10<br>8.80<br><br><br><br><br>27.00<br>8.80<br><br><br><br>22.90<br>8.80<br><br><br><br>29.20<br>8.80 | <br><br><br><br><br>0.70<br>0.70<br><br><br><br>0.70<br>0.70<br><br><br><br>0.70<br>0.70 | 1.200<br>3.000<br><br><br><br>1.200<br>3.000<br><br><br><br>1.200<br>3.000<br><br><br><br>1.200<br>3.000 | 13.01<br>10.56<br><br><br><br>12.96<br>10.56<br><br><br><br>10.99<br>10.56<br><br><br><br>14.02<br>10.56<br><br><br><br>0.70<br>0.48 |          |            |
|                     | SOMMANO mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                  |                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                          | 97.94                                                                                                                                | 16.40    | 1 606.22   |
| 18 / 18<br>E 14.12  | Rasatura generale di superfici verticali esterne di facci ... servizio sino all'altezza di m. 5 dal piano di calpestio.<br>Lastricato solare<br>civ.1<br>parte esterna torrino scala *(lung.=5.60+3.20)<br>pensilina porta<br>intradosso<br>frontino *(lung.=0.70+1.00+0.70)<br>civ.7<br>parte esterna torrino scala *(lung.=5.60+3.20)<br>pensilina porta<br>intradosso<br>frontino *(lung.=0.70+1.00+0.70)<br>civ.3<br>parte esterna torrino scala *(lung.=5.60+3.20)<br>pensilina porta<br>intradosso<br>frontino *(lung.=0.70+1.00+0.70)<br>civ.5<br>parte esterna torrino scala *(lung.=5.60+3.20)<br>pensilina porta<br>intradosso<br>frontino *(lung.=0.70+1.00+0.70)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.00<br><br><br><br><br>2.00<br><br><br><br><br>2.00<br><br><br><br><br>2.00                                                     | 8.80<br><br><br><br><br>8.80<br><br><br><br><br>8.80<br><br><br><br><br>8.80                             | <br><br><br><br><br>0.70<br>0.70<br><br><br><br>0.70<br>0.70<br><br><br><br>0.70<br>0.70 | 3.000<br><br><br><br><br>3.000<br><br><br><br><br>3.000<br><br><br><br><br>3.000                         | 52.80<br><br><br><br><br>52.80<br><br><br><br><br>52.80<br><br><br><br><br>52.80<br><br><br><br><br>0.70<br>0.48                     |          |            |
|                     | A RIPORTARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                          | 215.92                                                                                                                               |          | 148 508.15 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DIMENSIONI |        |       |        | Quantità | IMPORTI  |            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------|--------|----------|----------|------------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | par.ug.    | lung.  | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE     |
|                     | RIPORTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |        |       |        | 215.92   |          | 148 508.15 |
|                     | SOMMANO mq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |        |       |        | 215.92   | 5.00     | 1 079.60   |
| 19 / 19<br>E 14.14  | Fornitura in opera di rivestimento ai silicati ,<br>fibrorin ... pera a perfetta regola d'arte.<br>Rivestimento ai silicati<br>Lastricato solare<br>civ.1<br>parte esterna torrino scala *(lung.=5.60+3.20)<br>pensilina porta<br>intradosso<br>frontino *(lung.=0.70+1.00+0.70)<br>civ.7<br>parte esterna torrino scala *(lung.=5.60+3.20)<br>pensilina porta<br>intradosso<br>frontino *(lung.=0.70+1.00+0.70)<br>civ.3<br>parte esterna torrino scala *(lung.=5.60+3.20)<br>pensilina porta<br>intradosso<br>frontino *(lung.=0.70+1.00+0.70)<br>civ.5<br>parte esterna torrino scala *(lung.=5.60+3.20)<br>pensilina porta<br>intradosso<br>frontino *(lung.=0.70+1.00+0.70) | 2.00       | 8.80   |       | 3.000  | 52.80    |          |            |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 1.00   | 0.70  |        | 0.70     |          |            |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 2.40   |       | 0.200  | 0.48     |          |            |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.00       | 8.80   |       | 3.000  | 52.80    |          |            |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 1.00   | 0.70  |        | 0.70     |          |            |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 2.40   |       | 0.200  | 0.48     |          |            |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.00       | 8.80   |       | 3.000  | 52.80    |          |            |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 1.00   | 0.70  |        | 0.70     |          |            |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 2.40   |       | 0.200  | 0.48     |          |            |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.00       | 8.80   |       | 3.000  | 52.80    |          |            |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 1.00   | 0.70  |        | 0.70     |          |            |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 2.40   |       | 0.200  | 0.48     |          |            |
|                     | SOMMANO mq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |        |       |        | 215.92   | 12.00    | 2 591.04   |
| 20 / 20<br>R 01.18  | Rimozione di manti impermeabili quali<br>guaine lastre sott ... occorre per dare il lavoro<br>finito a perfetta regola d'arte<br>Palazzina civ.1, 3, 5 e 7<br>estradosso cornicione d'attico *(lung.=38.20+<br>0.80+7.30+0.80+1.80+4.70+5.70+27.60+<br>13.10+22.10+2.00+2.30+30.70+0.30+7.10+<br>12.70)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 177.20 | 0.70  |        | 124.04   |          |            |
|                     | SOMMANO mq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |        |       |        | 124.04   | 5.90     | 731.84     |
| 21 / 21<br>E 10.18  | Manto monostrato costituito da una<br>membrana prefabbricata ... ilizzazione con<br>guaina armata con velo vetro spessore mm 4.<br>Palazzina civ.1, 3, 5 e 7<br>estradosso cornicione d'attico *(lung.=38.20+<br>0.80+7.30+0.80+1.80+4.70+5.70+27.60+<br>13.10+22.10+2.00+2.30+30.70+0.30+7.10+<br>12.70)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 177.20 | 0.70  |        | 124.04   |          |            |
|                     | SOMMANO mq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |        |       |        | 124.04   | 9.00     | 1 116.36   |
| 22 / 22<br>E 10.20  | Protezione in alluminio su manti<br>impermeabili in lamina di alluminio.<br>Palazzina civ.1, 3, 5 e 7<br>estradosso cornicione d'attico *(lung.=38.20+<br>0.80+7.30+0.80+1.80+4.70+5.70+27.60+<br>13.10+22.10+2.00+2.30+30.70+0.30+7.10+<br>12.70)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 177.20 | 0.70  |        | 124.04   |          |            |
|                     | SOMMANO mq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |        |       |        | 124.04   | 2.90     | 359.72     |
|                     | A RIPORTARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |        |       |        |          |          | 154 386.71 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                           | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |            |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                   | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE     |
|                     | RIPORTO                                                                                                                                                                                                                                           |            |       |       |        |          |          | 154 386.71 |
|                     | <b>Torrini scala 23° lotto (Cat 3)</b>                                                                                                                                                                                                            |            |       |       |        |          |          |            |
| 23 / 23<br>R. 01.16 | Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessor ... in opera a perfetta regola d'arte. Rimozione di intonaco<br>Ripristino intradosso torrini scala palazzina civ.1, 3, 5 e 7                                                           | 4.00       | 6.80  | 3.80  |        | 103.36   |          |            |
|                     | SOMMANO mq                                                                                                                                                                                                                                        |            |       |       |        | 103.36   | 6.50     | 671.84     |
| 24 / 24<br>R. 03.07 | Risanamento dell'intradosso dei solai di copertura dei va ... ella D.L. vistato dal Responsabile Unico del Procedimento. (percentuale di incidenza = 75%)<br>Ripristino intradosso torrini scala palazzina civ.1, 3, 5 e 7 *(par.ug.=75/100*4.00) | 3.00       | 6.80  | 3.80  |        | 77.52    |          |            |
|                     | SOMMANO mq                                                                                                                                                                                                                                        |            |       |       |        | 77.52    | 52.50    | 4 069.80   |
|                     | A RIPORTARE                                                                                                                                                                                                                                       |            |       |       |        |          |          | 159 128.35 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DIMENSIONI                                                   |                                                                 |                                                               |                                                                      | Quantità                                                          | IMPORTI  |            |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|------------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | par.ug.                                                      | lung.                                                           | larg.                                                         | H/peso                                                               |                                                                   | unitario | TOTALE     |
|                     | <b>RIPORTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |                                                                 |                                                               |                                                                      |                                                                   |          | 159 128.35 |
|                     | <b>Locali cantinati scala 23° lotto (Cat 4)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                 |                                                               |                                                                      |                                                                   |          |            |
| 25 / 25<br>R 01.16  | Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessor ... in opera a perfetta regola d'arte. Rimozione di intonaco<br>Ripristino intradosso soffitti cantine (percentuale di incidenza = 30%)<br>pal. civ.1 *(par.ug.=30/100)<br>(par.ug.=30/100)<br>pal. civ.3 *(par.ug.=30/100)<br>(par.ug.=30/100)<br>pal. civ.5 *(par.ug.=30/100)<br>(par.ug.=30/100)<br>pal. civ.7 *(par.ug.=30/100)<br>(par.ug.=30/100)       | 0.30<br>0.30<br>0.30<br>0.30<br>0.30<br>0.30<br>0.30<br>0.30 | 15.60<br>6.50<br>3.50<br>16.10<br>17.50<br>4.10<br>5.10<br>4.90 | 5.10<br>4.90<br>4.20<br>5.10<br>5.10<br>4.50<br>8.30<br>13.70 |                                                                      | 23.87<br>9.56<br>4.41<br>24.63<br>26.78<br>5.54<br>12.70<br>20.14 |          |            |
|                     | <b>SOMMANO mq</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |                                                                 |                                                               |                                                                      | 127.63                                                            | 6.50     | 829.60     |
| 26 / 26<br>R 01.22  | Rimozione di pavimenti in ceramica, marmette, pietrini ... zione di pavimenti in ceramica, marmette, pietrini o Cursi<br>Ripristino pavimento soffitti cantine (percentuale di incidenza = 15%)<br>pal. civ.1 *(par.ug.=15/100)<br>(par.ug.=15/100)<br>pal. civ.3 *(par.ug.=15/100)<br>(par.ug.=15/100)<br>pal. civ.5 *(par.ug.=15/100)<br>(par.ug.=15/100)<br>pal. civ.7 *(par.ug.=15/100)<br>(par.ug.=15/100)         | 0.15<br>0.15<br>0.15<br>0.15<br>0.15<br>0.15<br>0.15<br>0.15 | 15.60<br>6.50<br>3.50<br>16.10<br>17.50<br>4.10<br>5.10<br>4.90 | 5.10<br>4.90<br>4.20<br>5.10<br>5.10<br>4.50<br>8.30<br>13.70 |                                                                      | 11.93<br>4.78<br>2.21<br>12.32<br>13.39<br>2.77<br>6.35<br>10.07  |          |            |
|                     | <b>SOMMANO mq</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |                                                                 |                                                               |                                                                      | 63.82                                                             | 10.00    | 638.20     |
| 27 / 27<br>R 01.02b | Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o ... zo magro o malta di gretonato, di altezza sino a 6,00 cm<br>Ripristino intradosso soffitti cantine (percentuale di incidenza = 15%)<br>pal. civ.1 *(par.ug.=15/100)<br>(par.ug.=15/100)<br>pal. civ.3 *(par.ug.=15/100)<br>(par.ug.=15/100)<br>pal. civ.5 *(par.ug.=15/100)<br>(par.ug.=15/100)<br>pal. civ.7 *(par.ug.=15/100)<br>(par.ug.=15/100)       | 0.15<br>0.15<br>0.15<br>0.15<br>0.15<br>0.15<br>0.15<br>0.15 | 15.60<br>6.50<br>3.50<br>16.10<br>17.50<br>4.10<br>5.10<br>4.90 | 5.10<br>4.90<br>4.20<br>5.10<br>5.10<br>4.50<br>8.30<br>13.70 |                                                                      | 11.93<br>4.78<br>2.21<br>12.32<br>13.39<br>2.77<br>6.35<br>10.07  |          |            |
|                     | <b>SOMMANO mq</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |                                                                 |                                                               |                                                                      | 63.82                                                             | 9.50     | 606.29     |
| 28 / 28<br>R 01.26a | Rimozione di vespai composti da pietrame calcareo, di qua ... one di vespai eseguita a mano all'interno di fabbricati<br>Ripristino pavimento cantine soffitti cantine (percentuale di incidenza = 15%)<br>pal. civ.1 *(par.ug.=15/100)<br>(par.ug.=15/100)<br>pal. civ.3 *(par.ug.=15/100)<br>(par.ug.=15/100)<br>pal. civ.5 *(par.ug.=15/100)<br>(par.ug.=15/100)<br>pal. civ.7 *(par.ug.=15/100)<br>(par.ug.=15/100) | 0.15<br>0.15<br>0.15<br>0.15<br>0.15<br>0.15<br>0.15<br>0.15 | 15.60<br>6.50<br>3.50<br>16.10<br>17.50<br>4.10<br>5.10<br>4.90 | 5.10<br>4.90<br>4.20<br>5.10<br>5.10<br>4.50<br>8.30<br>13.70 | 0.100<br>0.100<br>0.100<br>0.100<br>0.100<br>0.100<br>0.100<br>0.100 | 1.19<br>0.48<br>0.22<br>1.23<br>1.34<br>0.28<br>0.63<br>1.01      |          |            |
|                     | <b>SOMMANO mc</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |                                                                 |                                                               |                                                                      | 6.38                                                              | 62.00    | 395.56     |
|                     | <b>A RIPORTARE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |                                                                 |                                                               |                                                                      |                                                                   |          | 161 598.00 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DIMENSIONI                                                   |                                                                 |                                                               |                                                                      | Quantità                                                          | IMPORTI  |            |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|------------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | par.ug                                                       | lung                                                            | larg                                                          | H/peso                                                               |                                                                   | unitario | TOTALE     |
|                     | <b>RIPORTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |                                                                 |                                                               |                                                                      |                                                                   |          | 161 598.00 |
| 29 / 29<br>E 01.01a | Scavo eseguito a mano a sezione obbligata, in<br>terre di qu ... utorizzata:<br>per profondità fino a 5 m. dal piano stradale.<br>Ripristino pavimenti cantine<br>(percentuale di incidenza = 15%)<br>pal. civ.1 *(par.ug.=15/100)<br>(par.ug.=15/100)<br>pal. civ.3 *(par.ug.=15/100)<br>(par.ug.=15/100)<br>pal. civ.5 *(par.ug.=15/100)<br>(par.ug.=15/100)<br>pal. civ.7 *(par.ug.=15/100)<br>(par.ug.=15/100)                      | 0.15<br>0.15<br>0.15<br>0.15<br>0.15<br>0.15<br>0.15<br>0.15 | 15.60<br>6.50<br>3.50<br>16.10<br>17.50<br>4.10<br>5.10<br>4.90 | 5.10<br>4.90<br>4.20<br>5.10<br>5.10<br>4.50<br>8.30<br>13.70 | 0.300<br>0.300<br>0.300<br>0.300<br>0.300<br>0.300<br>0.300<br>0.300 | 3.58<br>1.43<br>0.66<br>3.69<br>4.02<br>0.83<br>1.90<br>3.02      |          |            |
|                     | <b>SOMMANO mc</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |                                                                 |                                                               |                                                                      | 19.13                                                             | 92.90    | 1 777.18   |
| 30 / 30<br>E 07.07a | Massetto formato da sabbia e cemento nelle<br>proporzioni di ... rte Massetto formato da<br>sabbia e cemento di spessore cm 5<br>Ripristino pavimenti cantine<br>sottofondo vespaio<br>(percentuale di incidenza = 15%)<br>pal. civ.1 *(par.ug.=15/100)<br>(par.ug.=15/100)<br>pal. civ.3 *(par.ug.=15/100)<br>(par.ug.=15/100)<br>pal. civ.5 *(par.ug.=15/100)<br>(par.ug.=15/100)<br>pal. civ.7 *(par.ug.=15/100)<br>(par.ug.=15/100) | 0.15<br>0.15<br>0.15<br>0.15<br>0.15<br>0.15<br>0.15<br>0.15 | 15.60<br>6.50<br>3.50<br>16.10<br>17.50<br>4.10<br>5.10<br>4.90 | 5.10<br>4.90<br>4.20<br>5.10<br>5.10<br>4.50<br>8.30<br>13.70 |                                                                      | 11.93<br>4.78<br>2.21<br>12.32<br>13.39<br>2.77<br>6.35<br>10.07  |          |            |
|                     | <b>SOMMANO mq</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |                                                                 |                                                               |                                                                      | 63.82                                                             | 9.50     | 606.29     |
| 31 / 31<br>R 03.07  | Risanamento dell'intradosso dei solai di<br>copertura dei va ... ella D.L. vistato dal<br>Responsabile Unico del Procedimento.<br>Ripristino intradosso soffitti cantine<br>(percentuale di incidenza = 30%)<br>pal. civ.1 *(par.ug.=30/100)<br>(par.ug.=30/100)<br>pal. civ.3 *(par.ug.=30/100)<br>(par.ug.=30/100)<br>pal. civ.5 *(par.ug.=30/100)<br>(par.ug.=30/100)<br>pal. civ.7 *(par.ug.=30/100)<br>(par.ug.=30/100)            | 0.30<br>0.30<br>0.30<br>0.30<br>0.30<br>0.30<br>0.30<br>0.30 | 15.60<br>6.50<br>3.50<br>16.10<br>17.50<br>4.10<br>5.10<br>4.90 | 5.10<br>4.90<br>4.20<br>5.10<br>5.10<br>4.50<br>8.30<br>13.70 |                                                                      | 23.87<br>9.56<br>4.41<br>24.63<br>26.78<br>5.54<br>12.70<br>20.14 |          |            |
|                     | <b>SOMMANO mq</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |                                                                 |                                                               |                                                                      | 127.63                                                            | 52.50    | 6 700.58   |
| 32 / 32<br>E 07.02c | Realizzazione di vespaio aerato di qualunque<br>spessore, es ... o necessario.<br>Cupoletta con altezza oltre 30 fino a 45 cm.<br>Ripristino pavimenti cantine<br>(percentuale di incidenza = 15%)<br>pal. civ.1 *(par.ug.=15/100)<br>(par.ug.=15/100)<br>pal. civ.3 *(par.ug.=15/100)<br>(par.ug.=15/100)<br>pal. civ.5 *(par.ug.=15/100)<br>(par.ug.=15/100)<br>pal. civ.7 *(par.ug.=15/100)<br>(par.ug.=15/100)                      | 0.15<br>0.15<br>0.15<br>0.15<br>0.15<br>0.15<br>0.15<br>0.15 | 15.60<br>6.50<br>3.50<br>16.10<br>17.50<br>4.10<br>5.10<br>4.90 | 5.10<br>4.90<br>4.20<br>5.10<br>5.10<br>4.50<br>8.30<br>13.70 |                                                                      | 11.93<br>4.78<br>2.21<br>12.32<br>13.39<br>2.77<br>6.35<br>10.07  |          |            |
|                     | <b>A RIPORTARE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |                                                                 |                                                               |                                                                      | 63.82                                                             |          | 170 682.05 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DIMENSIONI                                                   |                                                                 |                                                               |        | Quantità                                                         | IMPORTI  |            |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|----------|------------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | par.ug.                                                      | lung.                                                           | larg.                                                         | H/peso |                                                                  | unitario | TOTALE     |
|                     | RIPORTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                              |                                                                 |                                                               |        | 63.82                                                            |          | 170 682.05 |
|                     | SOMMANO mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |                                                                 |                                                               |        | 63.82                                                            | 20.00    | 1 276.40   |
| 33 / 33<br>E 07.08h | Massetto in conglomerato cementizio a resistenza caratter ... la d'arte Massetto in calcestruzzo Rck 25 spessore cm 15<br>Ripristino pavimenti cantine (percentuale di incidenza = 15%)<br>pal. civ.1 *(par.ug.=15/100)<br>(par.ug.=15/100)<br>pal. civ.3 *(par.ug.=15/100)<br>(par.ug.=15/100)<br>pal. civ.5 *(par.ug.=15/100)<br>(par.ug.=15/100)<br>pal. civ.7 *(par.ug.=15/100)<br>(par.ug.=15/100)   | 0.15<br>0.15<br>0.15<br>0.15<br>0.15<br>0.15<br>0.15<br>0.15 | 15.60<br>6.50<br>3.50<br>16.10<br>17.50<br>4.10<br>5.10<br>4.90 | 5.10<br>4.90<br>4.20<br>5.10<br>5.10<br>4.50<br>8.30<br>13.70 |        | 11.93<br>4.78<br>2.21<br>12.32<br>13.39<br>2.77<br>6.35<br>10.07 |          |            |
|                     | SOMMANO mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |                                                                 |                                                               |        | 63.82                                                            | 33.04    | 2 108.61   |
| 34 / 34<br>E 07.09  | Sovrapprezzo alla voce precedente per maggiore quantità r ... o delle cupolette in pvc tipo " Igloo" per vespaio aerato.<br>Ripristino pavimenti cantine (percentuale di incidenza = 15%)<br>pal. civ.1 *(par.ug.=15/100)<br>(par.ug.=15/100)<br>pal. civ.3 *(par.ug.=15/100)<br>(par.ug.=15/100)<br>pal. civ.5 *(par.ug.=15/100)<br>(par.ug.=15/100)<br>pal. civ.7 *(par.ug.=15/100)<br>(par.ug.=15/100) | 0.15<br>0.15<br>0.15<br>0.15<br>0.15<br>0.15<br>0.15<br>0.15 | 15.60<br>6.50<br>3.50<br>16.10<br>17.50<br>4.10<br>5.10<br>4.90 | 5.10<br>4.90<br>4.20<br>5.10<br>5.10<br>4.50<br>8.30<br>13.70 |        | 11.93<br>4.78<br>2.21<br>12.32<br>13.39<br>2.77<br>6.35<br>10.07 |          |            |
|                     | SOMMANO mq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |                                                                 |                                                               |        | 63.82                                                            | 15.00    | 957.30     |
| 35 / 35<br>E 11.15b | Pavimenti in battuto di cemento a tre strati di cui il pr ... ferro e bocciardato. Compreso ogni altro onere occorrente.<br>Ripristino pavimenti cantine (percentuale di incidenza = 15%)<br>pal. civ.1 *(par.ug.=15/100)<br>(par.ug.=15/100)<br>pal. civ.3 *(par.ug.=15/100)<br>(par.ug.=15/100)<br>pal. civ.5 *(par.ug.=15/100)<br>(par.ug.=15/100)<br>pal. civ.7 *(par.ug.=15/100)<br>(par.ug.=15/100) | 0.15<br>0.15<br>0.15<br>0.15<br>0.15<br>0.15<br>0.15<br>0.15 | 15.60<br>6.50<br>3.50<br>16.10<br>17.50<br>4.10<br>5.10<br>4.90 | 5.10<br>4.90<br>4.20<br>5.10<br>5.10<br>4.50<br>8.30<br>13.70 |        | 11.93<br>4.78<br>2.21<br>12.32<br>13.39<br>2.77<br>6.35<br>10.07 |          |            |
|                     | SOMMANO mq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |                                                                 |                                                               |        | 63.82                                                            | 9.20     | 587.14     |
|                     | A RIPORTARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |                                                                 |                                                               |        |                                                                  |          | 175 611.50 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DIMENSIONI                                     |                                              |                              |                                 | Quantità                                          | IMPORTI  |            |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------|------------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | par.ug                                         | lung.                                        | larg.                        | H/peso                          |                                                   | unitario | TOTALE     |
|                     | RIPORTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                                              |                              |                                 |                                                   |          | 175 611.50 |
| 36 / 36<br>E 02.04a | <p>Lotto 26° (SpCat 2)<br/>Ripristino delle strutture ammalorate del<br/>prospetti 26° lotto (Cat 5)</p> <p>Ponteggi tubolari metallici, montati in opera<br/>per altezza ... ra durante tutto il tempo<br/>dell'intervento fino a 6 mesi.<br/>Ripristino strutture in c.a.<br/>balconi<br/>prospetto principale *(lung.=11.50+1.00)<br/>prospetto posteriore *(lung.=1.00+4.00+1.00)</p> | 2.00<br>4.00                                   | 12.50<br>6.00                                |                              | 15.500<br>15.500                | 387.50<br>372.00                                  |          |            |
|                     | SOMMANO mq-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |                                              |                              |                                 | 759.50                                            | 9.00     | 6 835.50   |
| 37 / 37<br>E 02.04b | <p>Sovrapprezzo ai ponteggi tubolari metallici,<br/>per la forniture ... opera di teli di protezione in<br/>rete di materiale plastico.<br/>Ripristino strutture in c.a.<br/>balconi<br/>prospetto principale *(lung.=11.50+1.00)<br/>prospetto posteriore *(lung.=1.00+4.00+1.00)</p>                                                                                                    | 2.00<br>4.00                                   | 12.50<br>6.00                                |                              | 15.500<br>15.500                | 387.50<br>372.00                                  |          |            |
|                     | SOMMANO mq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |                                              |                              |                                 | 759.50                                            | 1.65     | 1 253.18   |
| 38 / 38<br>E 02.15c | <p>Nolo di ponte mobile sviluppabile -<br/>piattaforma aerea aut ...<br/>Nolo di ponte mobile per altezza di lavoro<br/>fino a mt 32.<br/>Ripristino strutture in c.a.<br/>cornicione d'attico<br/>prospetto principale, laterale e posteriore<br/>a stima</p>                                                                                                                            |                                                |                                              |                              |                                 | 24.00                                             |          |            |
|                     | SOMMANO ora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |                                              |                              |                                 | 24.00                                             | 108.70   | 2 608.80   |
| 39 / 39<br>R 01.40  | <p>Smontaggio e rimozione di manufatti, da<br/>eseguire con qual ... bazioni in grès,<br/>fibrocemento e PVC di qualsiasi diametro;<br/>Sostituzione pluviali<br/>terminali</p>                                                                                                                                                                                                           | 2.00                                           | 2.00                                         |                              |                                 | 4.00                                              |          |            |
|                     | SOMMANO ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                              |                              |                                 | 4.00                                              | 4.20     | 16.80      |
| 40 / 40<br>R 07.01a | <p>Bonifica e rimozione di manufatti realizzati<br/>con lastre i ... onere compreso per dare l'opera<br/>compiuta a regola d'arte.<br/>Sostituzione pluviali *(larg.=2*3.14*0.05)</p>                                                                                                                                                                                                     | 2.00                                           | 20.00                                        | 0.31                         |                                 | 12.40                                             |          |            |
|                     | SOMMANO mq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |                                              |                              |                                 | 12.40                                             | 52.00    | 644.80     |
| 41 / 41<br>R 01.16  | <p>Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e<br/>dello spessore ... in opera a perfetta regola<br/>d'arte. Rimozione di intonaco<br/>Ripristino strutture in c.a.<br/>balconi<br/>prospetto principale<br/>intradosso<br/>frontino<br/>intradosso<br/>frontino<br/>prospetto secondario<br/>intradosso<br/>frontino *(lung.=0.60+3.70+0.60)</p>                                         | 8.00<br>8.00<br>8.00<br>8.00<br>12.00<br>12.00 | 4.80<br>4.80<br>3.60<br>3.60<br>3.70<br>4.90 | 1.20<br><br>0.80<br><br>0.60 | <br>0.300<br><br>0.300<br>0.300 | 46.08<br>11.52<br>23.04<br>1.08<br>26.64<br>17.64 |          |            |
|                     | A RIPORTARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |                                              |                              |                                 | 126.00                                            |          | 186 970.58 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DIMENSIONI                                                   |                                                                |                                          |        | Quantità                                                           | IMPORTI  |            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|----------|------------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | par.ug.                                                      | lung.                                                          | larg.                                    | H/peso |                                                                    | unitario | TOTALE     |
|                     | RIPORTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              |                                                                |                                          |        | 126.00                                                             |          | 186 970.58 |
| 42 / 42<br>R 02.04b | cornicione<br>intradosso *(lung.=40.00+11.00+40.00)<br>frontino *(lung.=40.00+11.00+40.00)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              | 91.00<br>91.00                                                 | 0.70                                     |        | 63.70<br>27.30                                                     |          |            |
|                     | SOMMANO mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |                                                                |                                          |        | 217.00                                                             | 6.50     | 1 410.50   |
|                     | Fornitura e posa in opera di malta<br>premiscelata con fibre ... gni mq. di superficie<br>ricostruita e uno spessore di cm. 3<br>(percentuale di incidenza = 75%)<br>Ripristino strutture in c.a.<br>balconi<br>prospetto principale<br>intradosso *(par.ug.=75/100*8.00)<br>frontino *(par.ug.=75/100*8.00)<br>intradosso *(par.ug.=75/100*8.00)<br>frontino *(par.ug.=75/100)<br>prospetto secondario<br>intradosso *(par.ug.=75/100*12.00)<br>frontino *(par.ug.=75/100*12.00)*<br>(lung.=0.60+3.70+0.60)<br>cornicione<br>intradosso *(par.ug.=75/100)*(lung.=40.00+<br>11.00+40.00)<br>frontino *(par.ug.=75/100)*(lung.=40.00+<br>11.00+40.00) | 6.00<br>6.00<br>6.00<br>0.75<br>9.00<br>9.00<br>0.75<br>0.75 | 4.80<br>4.80<br>3.60<br>3.60<br>3.70<br>4.90<br>91.00<br>91.00 | 1.20<br><br>0.80<br><br>0.60<br><br>0.70 |        | 34.56<br>8.64<br>17.28<br>0.81<br>19.98<br>13.23<br>47.78<br>20.48 |          |            |
|                     | SOMMANO mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |                                                                |                                          |        | 162.76                                                             | 85.05    | 13 842.74  |
|                     | Intonaco liscio, per esterni eseguito a qualsiasi<br>altezza ... cio su superfici piane interne , con<br>finitura a tonachino<br>Ripristino strutture in c.a.<br>balconi<br>prospetto principale<br>intradosso<br>frontino<br>intradosso<br>frontino<br>prospetto secondario<br>intradosso<br>frontino *(lung.=0.60+3.70+0.60)<br>cornicione<br>intradosso *(lung.=40.00+11.00+40.00)<br>frontino *(lung.=40.00+11.00+40.00)                                                                                                                                                                                                                         | 8.00<br>8.00<br>8.00<br><br>12.00<br>12.00                   | 4.80<br>4.80<br>3.60<br>3.60<br>3.70<br>4.90                   | 1.20<br><br>0.80<br><br>0.60             |        | 46.08<br>11.52<br>23.04<br>1.08<br>26.64<br>17.64                  |          |            |
|                     | SOMMANO mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |                                                                |                                          |        | 217.00                                                             | 16.40    | 3 558.80   |
|                     | Fornitura in opera di rivestimento ai silicati ,<br>fibrorin ... pera a perfetta regola d'arte.<br>Rivestimento ai silicati<br>Ripristino strutture in c.a.<br>balconi<br>prospetto principale<br>frontino<br>frontino<br>prospetto secondario<br>frontino *(lung.=0.60+3.70+0.60)<br>cornicione<br>frontino *(lung.=40.00+11.00+40.00)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.00<br><br><br>12.00                                        | 4.80<br>3.60<br>4.90<br>91.00                                  |                                          |        | 11.52<br>1.08<br>17.64<br>27.30                                    |          |            |
|                     | SOMMANO mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |                                                                |                                          |        | 57.54                                                              | 12.00    | 690.48     |
|                     | Pitturazione a qualsiasi colore a due strati con<br>pittura ... m. 5 di altezza: con pitture a base                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |                                                                |                                          |        |                                                                    |          |            |
|                     | A RIPORTARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |                                                                |                                          |        |                                                                    |          | 206 473.10 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                   | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |            |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
|                     |                                                                                                                                                           | par.ug     | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE     |
|                     | RIPORTO                                                                                                                                                   |            |       |       |        |          |          | 206 473.10 |
| 46 / 46<br>E 08.03p | di resine viniliche;<br>Ripristino strutture in c.a.<br>balconi                                                                                           |            |       |       |        |          |          |            |
|                     | prospetto principale                                                                                                                                      |            |       |       |        |          |          |            |
|                     | intradosso                                                                                                                                                | 8.00       | 4.80  | 1.20  |        | 46.08    |          |            |
|                     | intradosso                                                                                                                                                | 8.00       | 3.60  | 0.80  |        | 23.04    |          |            |
|                     | prospetto secondario                                                                                                                                      |            |       |       |        |          |          |            |
|                     | intradosso                                                                                                                                                | 12.00      | 3.70  | 0.60  |        | 26.64    |          |            |
|                     | cornicione                                                                                                                                                |            |       |       |        |          |          |            |
|                     | intradosso *(lung.=40.00+11.00)                                                                                                                           |            | 51.00 | 0.70  |        | 35.70    |          |            |
|                     | SOMMANO mq.                                                                                                                                               |            |       |       |        | 131.46   | 3.50     | 460.11     |
|                     | Fornitura e posa in opera di tubi pluviali<br>metallici, com ... d'arte.<br>Pluviale in lamiera in alluminio diametro 100<br>mm.<br>Sostituzione pluviali | 2.00       | 20.00 |       |        | 40.00    |          |            |
|                     | SOMMANO ml                                                                                                                                                |            |       |       |        | 40.00    | 18.00    | 720.00     |
|                     | A RIPORTARE                                                                                                                                               |            |       |       |        |          |          | 207 653.21 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                  | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |                   |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-------------------|
|                     |                                                                                                                          | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE            |
|                     | <b>RIPORTO</b>                                                                                                           |            |       |       |        |          |          | <b>207 653.21</b> |
| 47/114<br>R 01.16   | <b>Torrini scala 26° lotto (Cat 17)</b>                                                                                  |            |       |       |        |          |          |                   |
|                     | Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessor ... in opera a perfetta regola d'arte. Rimozione di intonaco   | 2.00       | 3.00  | 6.50  |        | 39.00    |          |                   |
|                     | Risanamento intradosso torrini scala                                                                                     |            |       |       |        |          |          |                   |
|                     | <b>SOMMANO mq</b>                                                                                                        |            |       |       |        | 39.00    | 6.50     | 253.50            |
| 48/115<br>R 03.07   | Risanamento dell'intradosso dei solai di copertura dei va ... ella D.L. vistato dal Responsabile Unico del Procedimento. | 2.00       | 3.00  | 6.50  |        | 39.00    |          |                   |
|                     | Risanamento intradosso torrini scala                                                                                     |            |       |       |        |          |          |                   |
|                     | <b>SOMMANO mq</b>                                                                                                        |            |       |       |        | 39.00    | 52.50    | 2 047,50          |
|                     | <b>A RIPORTARE</b>                                                                                                       |            |       |       |        |          |          | <b>209 954.21</b> |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DIMENSIONI                                     |                                              |                              |                                 | Quantità                                          | IMPORTI  |            |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------|------------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | par.ug.                                        | lung.                                        | larg.                        | H/peso                          |                                                   | unitario | TOTALE     |
|                     | RIPORTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                                              |                              |                                 |                                                   |          | 209 954.21 |
| 49 / 47<br>E 02.04a | <b>Lotto 27° (SpCat 3)</b><br><b>Ripristino delle strutture ammalorate del</b><br><b>prospetti 27° lotto (Cat 7)</b><br>Ponteggi tubolari metallici, montati in opera<br>per altezza ... ra durante tutto il tempo<br>dell'intervento fino a 6 mesi.<br>Ripristino strutture in c.a.<br>balconi<br>prospetto principale *(lung.=11.50+1.00)<br>prospetto posteriore *(lung.=1.00+4.00+1.00) | 2.00<br>4.00                                   | 12.50<br>6.00                                |                              | 15.500<br>15.500                | 387.50<br>372.00                                  |          |            |
|                     | SOMMANO mq.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                              |                              |                                 | 759.50                                            | 9.00     | 6 835.50   |
| 50 / 48<br>E 02.04b | Sovrapprezzo ai ponteggi tubolari metallici,<br>per la forniture ... opera di protezione in<br>rete di materiale plastico.<br>Ripristino strutture in c.a.<br>balconi<br>prospetto principale *(lung.=11.50+1.00)<br>prospetto posteriore *(lung.=1.00+4.00+1.00)                                                                                                                           | 2.00<br>4.00                                   | 12.50<br>6.00                                |                              | 15.500<br>15.500                | 387.50<br>372.00                                  |          |            |
|                     | SOMMANO mq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |                                              |                              |                                 | 759.50                                            | 1.65     | 1 253.18   |
| 51 / 49<br>E 02.15c | Nolo di ponte mobile sviluppabile -<br>piattaforma aerea aut ...<br>Nolo di ponte mobile per altezza di lavoro<br>fino a mt 32.<br>Ripristino strutture in c.a.<br>cornicione d'attico<br>prospetto principale, laterale e posteriore<br>a stima                                                                                                                                            |                                                |                                              |                              |                                 | 20.00                                             |          |            |
|                     | SOMMANO ora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |                                              |                              |                                 | 20.00                                             | 108.70   | 2 174.00   |
| 52 / 50<br>R 01.40  | Smontaggio e rimozione di manufatti, da<br>eseguire con qual ... bazioni in grès,<br>fibrocemento e PVC di qualsiasi diametro;<br>Sostituzione pluviali<br>terminali                                                                                                                                                                                                                        | 2.00                                           | 2.00                                         |                              |                                 | 4.00                                              |          |            |
|                     | SOMMANO ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                                              |                              |                                 | 4.00                                              | 4.20     | 16.80      |
| 53 / 51<br>R 07.01a | Bonifica e rimozione di manufatti realizzati<br>con lastre i ... onere compreso per dare l'opera<br>compiuta a regola d'arte.<br>Sostituzione pluviali *(larg.=2*3.14*0.05)                                                                                                                                                                                                                 | 2.00                                           | 20.00                                        | 0.31                         |                                 | 12.40                                             |          |            |
|                     | SOMMANO mq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |                                              |                              |                                 | 12.40                                             | 52.00    | 644.80     |
| 54 / 52<br>R 01.16  | Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e<br>dello spessor ... in opera a perfetta regola<br>d'arte. Rimozione di intonaco<br>Ripristino strutture in c.a.<br>balconi<br>prospetto principale<br>intradosso<br>frontino<br>intradosso<br>frontino<br>prospetto secondario<br>intradosso<br>frontino *(lung.=0.60+3.70+0.60)                                                               | 8.00<br>8.00<br>8.00<br>8.00<br>12.00<br>12.00 | 4.80<br>4.80<br>3.60<br>3.60<br>3.70<br>4.90 | 1.20<br><br>0.80<br><br>0.60 | <br>0.300<br><br>0.300<br>0.300 | 46.08<br>11.52<br>23.04<br>1.08<br>26.64<br>17.64 |          |            |
|                     | A RIPORTARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |                                              |                              |                                 | 126.00                                            |          | 220 878.49 |

| Num. Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                  | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
|                      |                                                                                                                                                          | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE     |
|                      | RIPORTO                                                                                                                                                  |            |       |       |        | 126.00   |          | 220 878.49 |
| 55 / 53<br>R 02.04b  | cornicione                                                                                                                                               |            |       |       |        |          |          |            |
|                      | intradosso                                                                                                                                               | 2.00       | 40.00 | 0.70  |        | 56.00    |          |            |
|                      | frontino                                                                                                                                                 | 2.00       | 40.00 |       | 0.300  | 24.00    |          |            |
|                      | SOMMANO mq                                                                                                                                               |            |       |       |        | 206.00   | 6.50     | 1 339.00   |
|                      | Fornitura e posa in opera di malta premiscelata con fibre ... gni mq. di superficie ricostruita e uno spessore di cm. 3 (percentuale di incidenza = 75%) |            |       |       |        |          |          |            |
|                      | Ripristino strutture in c.a.                                                                                                                             |            |       |       |        |          |          |            |
|                      | balconi                                                                                                                                                  |            |       |       |        |          |          |            |
|                      | prospetto principale                                                                                                                                     |            |       |       |        |          |          |            |
|                      | intradosso *(par.ug.=75/100*8.00)                                                                                                                        | 6.00       | 4.80  | 1.20  |        | 34.56    |          |            |
|                      | frontino *(par.ug.=75/100*8.00)                                                                                                                          | 6.00       | 4.80  |       | 0.300  | 8.64     |          |            |
|                      | intradosso *(par.ug.=75/100*8.00)                                                                                                                        | 6.00       | 3.60  | 0.80  |        | 17.28    |          |            |
|                      | frontino *(par.ug.=75/100)                                                                                                                               | 0.75       | 3.60  |       | 0.300  | 0.81     |          |            |
|                      | prospetto secondario                                                                                                                                     |            |       |       |        |          |          |            |
|                      | intradosso *(par.ug.=75/100*12.00)                                                                                                                       | 9.00       | 3.70  | 0.60  |        | 19.98    |          |            |
|                      | frontino *(par.ug.=75/100*12.00)* (lung.=0.60+3.70+0.60)                                                                                                 | 9.00       | 4.90  |       | 0.300  | 13.23    |          |            |
|                      | cornicione                                                                                                                                               |            |       |       |        |          |          |            |
|                      | intradosso *(par.ug.=75/100*2.00)                                                                                                                        | 1.50       | 40.00 | 0.70  |        | 42.00    |          |            |
|                      | frontino *(par.ug.=75/100*2.00)                                                                                                                          | 1.50       | 40.00 |       | 0.300  | 18.00    |          |            |
|                      | SOMMANO mq                                                                                                                                               |            |       |       |        | 154.50   | 85.05    | 13 140.23  |
| 56 / 54<br>E 14.04a  | Intonaco liscio, per esterni eseguito a qualsiasi altezza ... cio su superfici piane interne , con finitura a tonachino                                  |            |       |       |        |          |          |            |
|                      | Ripristino strutture in c.a.                                                                                                                             |            |       |       |        |          |          |            |
|                      | balconi                                                                                                                                                  |            |       |       |        |          |          |            |
|                      | prospetto principale                                                                                                                                     |            |       |       |        |          |          |            |
|                      | intradosso                                                                                                                                               | 8.00       | 4.80  | 1.20  |        | 46.08    |          |            |
|                      | frontino                                                                                                                                                 | 8.00       | 4.80  |       | 0.300  | 11.52    |          |            |
|                      | intradosso                                                                                                                                               | 8.00       | 3.60  | 0.80  |        | 23.04    |          |            |
|                      | frontino                                                                                                                                                 |            | 3.60  |       | 0.300  | 1.08     |          |            |
|                      | prospetto secondario                                                                                                                                     |            |       |       |        |          |          |            |
|                      | intradosso                                                                                                                                               | 12.00      | 3.70  | 0.60  |        | 26.64    |          |            |
|                      | frontino *(lung.=0.60+3.70+0.60)                                                                                                                         | 12.00      | 4.90  |       | 0.300  | 17.64    |          |            |
|                      | cornicione                                                                                                                                               |            |       |       |        |          |          |            |
| 57 / 55<br>E 14.14   | intradosso                                                                                                                                               | 2.00       | 40.00 | 0.70  |        | 56.00    |          |            |
|                      | frontino                                                                                                                                                 | 2.00       | 40.00 |       | 0.300  | 24.00    |          |            |
|                      | SOMMANO mq                                                                                                                                               |            |       |       |        | 206.00   | 16.40    | 3 378.40   |
|                      | Fornitura in opera di rivestimento ai silicati , fibrorin ... pera a perfetta regola d'arte.                                                             |            |       |       |        |          |          |            |
|                      | Rivestimento ai silicati                                                                                                                                 |            |       |       |        |          |          |            |
|                      | Ripristino strutture in c.a.                                                                                                                             |            |       |       |        |          |          |            |
|                      | balconi                                                                                                                                                  |            |       |       |        |          |          |            |
|                      | prospetto principale                                                                                                                                     |            |       |       |        |          |          |            |
|                      | frontino                                                                                                                                                 | 8.00       | 4.80  |       | 0.300  | 11.52    |          |            |
|                      | frontino                                                                                                                                                 |            | 3.60  |       | 0.300  | 1.08     |          |            |
|                      | prospetto secondario                                                                                                                                     |            |       |       |        |          |          |            |
|                      | frontino *(lung.=0.60+3.70+0.60)                                                                                                                         | 12.00      | 4.90  |       | 0.300  | 17.64    |          |            |
| 58 / 56<br>E 14.19a  | cornicione                                                                                                                                               |            |       |       |        |          |          |            |
|                      | frontino                                                                                                                                                 | 2.00       | 40.00 |       | 0.300  | 24.00    |          |            |
|                      | SOMMANO mq                                                                                                                                               |            |       |       |        | 54.24    | 12.00    | 650.88     |
|                      | Pitturazione a qualsiasi colore a due strati con pittura ... m. 5 di altezza: con pitture a base di resine viniliche;                                    |            |       |       |        |          |          |            |
|                      | Ripristino strutture in c.a.                                                                                                                             |            |       |       |        |          |          |            |
|                      |                                                                                                                                                          |            |       |       |        |          |          |            |
|                      |                                                                                                                                                          |            |       |       |        |          |          |            |
|                      |                                                                                                                                                          |            |       |       |        |          |          |            |
|                      |                                                                                                                                                          |            |       |       |        |          |          |            |
|                      |                                                                                                                                                          |            |       |       |        |          |          |            |
|                      |                                                                                                                                                          |            |       |       |        |          |          |            |
|                      |                                                                                                                                                          |            |       |       |        |          |          |            |
|                      | A RIPORTARE                                                                                                                                              |            |       |       |        |          |          | 239 387.00 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                   | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità      | IMPORTI      |                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------|---------------|--------------|-------------------|
|                     |                                                                                                                                                           | par.ug     | lung. | larg. | H/peso |               | unitario     | TOTALE            |
|                     | <b>RIPORTO</b>                                                                                                                                            |            |       |       |        |               |              | <b>239 387.00</b> |
| 59 / 57<br>E 08.03p | balconi                                                                                                                                                   |            |       |       |        |               |              |                   |
|                     | prospetto principale                                                                                                                                      |            |       |       |        |               |              |                   |
|                     | intradosso                                                                                                                                                | 8.00       | 4.80  | 1.20  |        | 46.08         |              |                   |
|                     | intradosso                                                                                                                                                | 8.00       | 3.60  | 0.80  |        | 23.04         |              |                   |
|                     | prospetto secondario                                                                                                                                      |            |       |       |        |               |              |                   |
|                     | intradosso                                                                                                                                                | 12.00      | 3.70  | 0.60  |        | 26.64         |              |                   |
|                     | cornicione                                                                                                                                                |            |       |       |        |               |              |                   |
|                     | intradosso                                                                                                                                                | 2.00       | 40.00 | 0.70  |        | 56.00         |              |                   |
|                     | <b>SOMMANO mq.</b>                                                                                                                                        |            |       |       |        | <b>151.76</b> | <b>3.50</b>  | <b>531.16</b>     |
|                     | Fornitura e posa in opera di tubi pluviali<br>metallici, com ... d'arte.<br>Pluviale in lamiera in alluminio diametro 100<br>mm.<br>Sostituzione pluviali | 2.00       | 20.00 |       |        | 40.00         |              |                   |
|                     | <b>SOMMANO ml</b>                                                                                                                                         |            |       |       |        | <b>40.00</b>  | <b>18.00</b> | <b>720.00</b>     |
|                     | <b>A RIPORTARE</b>                                                                                                                                        |            |       |       |        |               |              | <b>240 638.16</b> |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                         | DIMENSIONI   |              |              |        | Quantità       | IMPORTI      |                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|----------------|--------------|-------------------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                 | par.ug.      | lung.        | larg.        | H/peso |                | unitario     | TOTALE            |
|                     | <b>RIPORTO</b>                                                                                                                                                                                                  |              |              |              |        |                |              | <b>240 638.16</b> |
|                     | <b>Locali cantinati 27° lotto (Cat 8)</b>                                                                                                                                                                       |              |              |              |        |                |              |                   |
| 60 / 104<br>R 01.16 | Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessor ... in opera a perfetta regola d'arte. Rimozione di intonaco Cantinati soffitti                                                                       |              | 7.50<br>8.40 | 5.30<br>5.30 |        | 39.75<br>44.52 |              |                   |
|                     | <b>SOMMANO mq</b>                                                                                                                                                                                               |              |              |              |        | <b>84.27</b>   | <b>6.50</b>  | <b>547.76</b>     |
| 61 / 105<br>R 03.07 | Risanamento dell'intradosso dei solai di copertura dei va ... ella D.L. vistato dal Responsabile Unico del Procedimento. (Percentuale di incidenza = 30%) Cantinati soffitti *(par.ug.=30/100) (par.ug.=30/100) | 0.30<br>0.30 | 7.50<br>8.40 | 5.30<br>5.30 |        | 11.93<br>13.36 |              |                   |
|                     | <b>SOMMANO mq</b>                                                                                                                                                                                               |              |              |              |        | <b>25.29</b>   | <b>52.50</b> | <b>1 327.73</b>   |
|                     | <b>A RIPORTARE</b>                                                                                                                                                                                              |              |              |              |        |                |              | <b>242 513.65</b> |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                          | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità       | IMPORTI  |            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------|----------------|----------|------------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                  | par.ug     | lung. | larg. | H/peso |                | unitario | TOTALE     |
|                     | RIPORTO                                                                                                                                                                                                          |            |       |       |        |                |          | 242 513.65 |
| 62 / 116<br>R 01.16 | Torrini scala 27° lotto (Cat 18)<br>Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessor ... in opera a perfetta regola d'arte. Rimozione di intonaco<br>Risanamento intradosso torrini scala<br>SOMMANO mq | 2.00       | 3.00  | 6.50  |        | 39.00<br>39.00 | 6.50     | 253.50     |
| 63 / 117<br>R 03.07 | Risanamento dell'intradosso dei solai di copertura dei va ... ella D.L. vistato dal Responsabile Unico del Procedimento.<br>Risanamento intradosso torrini scala<br>SOMMANO mq                                   | 2.00       | 3.00  | 6.50  |        | 39.00<br>39.00 | 52.50    | 2 047.50   |
|                     | A RIPORTARE                                                                                                                                                                                                      |            |       |       |        |                |          | 244 814.65 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DIMENSIONI                                     |                                              |                      |                         | Quantità                                          | IMPORTI  |            |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|----------|------------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | par.ug.                                        | lung.                                        | larg.                | H/peso                  |                                                   | unitario | TOTALE     |
|                     | RIPORTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                                              |                      |                         |                                                   |          | 244 814.65 |
| 64 / 58<br>E 02.04a | <p><b>Lotto 28° (SpCat 4)</b><br/><b>Ripristino delle strutture ammalorate dei prospetti 28° lotto (Cat 9)</b></p> <p>Ponteggi tubolari metallici, montati in opera per altezza ... ra durante tutto il tempo dell'intervento fino a 6 mesi.<br/>Ripristino strutture in c.a.<br/>balconi<br/>prospetto principale *(lung.=11.50+1.00)<br/>prospetto posteriore *(lung.=1.00+4.00+1.00)</p> | 2.00<br>4.00                                   | 12.50<br>6.00                                |                      | 15.500<br>15.500        | 387.50<br>372.00                                  |          |            |
|                     | SOMMANO mq.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                              |                      |                         | 759.50                                            | 9.00     | 6 835.50   |
| 65 / 59<br>E 02.04b | <p>Sovrapprezzo ai ponteggi tubolari metallici, per la forniture ... opera di teli di protezione in rete di materiale plastico.<br/>Ripristino strutture in c.a.<br/>balconi<br/>prospetto principale *(lung.=11.50+1.00)<br/>prospetto posteriore *(lung.=1.00+4.00+1.00)</p>                                                                                                              | 2.00<br>4.00                                   | 12.50<br>6.00                                |                      | 15.500<br>15.500        | 387.50<br>372.00                                  |          |            |
|                     | SOMMANO mq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |                                              |                      |                         | 759.50                                            | 1.65     | 1 253.18   |
| 66 / 60<br>E 02.15c | <p>Nolo di ponte mobile sviluppabile - piattaforma aerea aut ...<br/>Nolo di ponte mobile per altezza di lavoro fino a mt 32.<br/>Ripristino strutture in c.a.<br/>cornicione d'attico<br/>prospetto principale, laterale e posteriore a stima</p>                                                                                                                                          |                                                |                                              |                      |                         | 24.00                                             |          |            |
|                     | SOMMANO ora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |                                              |                      |                         | 24.00                                             | 108.70   | 2 608.80   |
| 67 / 61<br>R 01.40  | <p>Smontaggio e rimozione di manufatti, da eseguire con qual ... bazioni in grès, fibrocemento e PVC di qualsiasi diametro;<br/>Sostituzione pluviali terminali</p>                                                                                                                                                                                                                         | 2.00                                           | 2.00                                         |                      |                         | 4.00                                              |          |            |
|                     | SOMMANO ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                                              |                      |                         | 4.00                                              | 4.20     | 16.80      |
| 68 / 62<br>R 07.01a | <p>Bonifica e rimozione di manufatti realizzati con lastre i ... onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte.<br/>Sostituzione pluviali *(larg.=2*3.14*0.05)</p>                                                                                                                                                                                                               | 2.00                                           | 20.00                                        | 0.31                 |                         | 12.40                                             |          |            |
|                     | SOMMANO mq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |                                              |                      |                         | 12.40                                             | 52.00    | 644.80     |
| 69 / 63<br>R 01.16  | <p>Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessor ... in opera a perfetta regola d'arte. Rimozione di intonaco<br/>Ripristino strutture in c.a.<br/>balconi<br/>prospetto principale<br/>intradosso<br/>frontino<br/>intradosso<br/>frontino<br/>prospetto secondario<br/>intradosso<br/>frontino *(lung.=0.60+3.70+0.60)</p>                                                    | 8.00<br>8.00<br>8.00<br>8.00<br>12.00<br>12.00 | 4.80<br>4.80<br>3.60<br>3.60<br>3.70<br>4.90 | 1.20<br>0.80<br>0.60 | 0.300<br>0.300<br>0.300 | 46.08<br>11.52<br>23.04<br>1.08<br>26.64<br>17.64 |          |            |
|                     | A RIPORTARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |                                              |                      |                         | 126.00                                            |          | 256 173.73 |



| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                   | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |            |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
|                     |                                                                                                                                                           | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE     |
|                     | RIPORTO                                                                                                                                                   |            |       |       |        |          |          | 275 676.25 |
| 74/68<br>E 08.03p   | di resine viniliche;<br>Ripristino strutture in c.a.<br>balconi<br>prospetto principale<br>intradosso                                                     | 8.00       | 4.80  | 1.20  |        | 46.08    |          |            |
|                     | intradosso                                                                                                                                                | 8.00       | 3.60  | 0.80  |        | 23.04    |          |            |
|                     | prospetto secondario<br>intradosso                                                                                                                        | 12.00      | 3.70  | 0.60  |        | 26.64    |          |            |
|                     | cornicione<br>intradosso *(lung.=40.00+11.00+40.00)                                                                                                       |            | 91.00 | 0.70  |        | 63.70    |          |            |
|                     | SOMMANO mq.                                                                                                                                               |            |       |       |        | 159.46   | 3.50     | 558.11     |
|                     | Fornitura e posa in opera di tubi pluviali<br>metallici, com ... d'arte.<br>Pluviale in lamiera in alluminio diametro 100<br>mm.<br>Sostituzione pluviali | 2.00       | 20.00 |       |        | 40.00    |          |            |
|                     | SOMMANO ml                                                                                                                                                |            |       |       |        | 40.00    | 18.00    | 720.00     |
|                     |                                                                                                                                                           |            |       |       |        |          |          |            |
|                     |                                                                                                                                                           |            |       |       |        |          |          |            |
|                     |                                                                                                                                                           |            |       |       |        |          |          |            |
|                     | A RIPORTARE                                                                                                                                               |            |       |       |        |          |          | 276 954.36 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                         | DIMENSIONI   |              |              |        | Quantità       | IMPORTI      |                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|----------------|--------------|-------------------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                 | par.ug.      | lung.        | larg.        | H/peso |                | unitario     | TOTALE            |
|                     | <b>RIPORTO</b>                                                                                                                                                                                                  |              |              |              |        |                |              | <b>276 954.36</b> |
|                     | <b>Locali cantinati 28° lotto (Cat 10)</b>                                                                                                                                                                      |              |              |              |        |                |              |                   |
| 75 / 106<br>R 01.16 | Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessor ... in opera a perfetta regola d'arte. Rimozione di intonaco Cantinati soffitti                                                                       |              | 7.50<br>8.40 | 5.30<br>5.30 |        | 39.75<br>44.52 |              |                   |
|                     | <b>SOMMANO mq</b>                                                                                                                                                                                               |              |              |              |        | <b>84.27</b>   | <b>6.50</b>  | <b>547.76</b>     |
| 76 / 107<br>R 03.07 | Risanamento dell'intradosso dei solai di copertura dei va ... ella D.L. vistato dal Responsabile Unico del Procedimento. (percentuale di incidenza = 30%) Cantinati soffitti *(par.ug.=30/100) (par.ug.=30/100) | 0.30<br>0.30 | 7.50<br>8.40 | 5.30<br>5.30 |        | 11.93<br>13.36 |              |                   |
|                     | <b>SOMMANO mq</b>                                                                                                                                                                                               |              |              |              |        | <b>25.29</b>   | <b>52.50</b> | <b>1 327.73</b>   |
|                     | <b>A RIPORTARE</b>                                                                                                                                                                                              |              |              |              |        |                |              | <b>278 829.85</b> |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                         | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |            |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
|                     |                                                                                                                                 | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE     |
|                     | <b>RIPORTO</b>                                                                                                                  |            |       |       |        |          |          | 278 829.85 |
| 77/118<br>R 01.16   | <b>Torrini scala 28° lotto (Cat 19)</b>                                                                                         |            |       |       |        |          |          |            |
|                     | Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessor ... in opera a perfetta regola d'arte. Rimozione di intonaco          | 2.00       | 3.00  | 6.50  |        | 39.00    |          |            |
|                     | Risanamento intradosso torrini scala                                                                                            |            |       |       |        |          |          |            |
|                     | <b>SOMMANO mq</b>                                                                                                               |            |       |       |        | 39.00    | 6.50     | 253.50     |
| 78/119<br>R 03.07   | <b>Risanamento dell'intradosso dei solai di copertura dei va ... ella D.L. vistato dal Responsabile Unico del Procedimento.</b> |            |       |       |        |          |          |            |
|                     | Risanamento intradosso torrini scala                                                                                            | 2.00       | 3.00  | 6.50  |        | 39.00    |          |            |
|                     | <b>SOMMANO mq</b>                                                                                                               |            |       |       |        | 39.00    | 52.50    | 2 047.50   |
|                     | <b>A RIPORTARE</b>                                                                                                              |            |       |       |        |          |          | 281 130.85 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                            | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
|                     |                                                                                                                                                                    | par.ug     | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE     |
|                     | RIPORTO                                                                                                                                                            |            |       |       |        |          |          | 281 130.85 |
| 79 / 103<br>R 03.07 | <b>Lotto 29° (SpCat 5)</b><br><b>Locali cantinati 26° lotto (Cat 6)</b>                                                                                            |            |       |       |        |          |          |            |
|                     | Risanamento dell'intradosso dei solai di<br>copertura dei va ... ella D.L. vistato dal<br>Responsabile Unico del Procedimento.<br>(percentuale di incidenza = 30%) |            |       |       |        |          |          |            |
|                     | Cantinati                                                                                                                                                          |            |       |       |        |          |          |            |
|                     | soffitti *(par.ug.=30/100)                                                                                                                                         | 0.30       | 7.50  | 5.30  |        | 11.93    |          |            |
|                     | (par.ug.=30/100)                                                                                                                                                   | 0.30       | 8.40  | 5.30  |        | 13.36    |          |            |
|                     | SOMMANO mq                                                                                                                                                         |            |       |       |        | 25.29    | 52.50    | 1 327.73   |
|                     | A RIPORTARE                                                                                                                                                        |            |       |       |        |          |          | 282 458.58 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DIMENSIONI                                     |                                              |                              |                                     | Quantità                                          | IMPORTI  |            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|------------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | par.ug.                                        | lung.                                        | larg.                        | H/peso                              |                                                   | unitario | TOTALE     |
|                     | RIPORTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                                              |                              |                                     |                                                   |          | 282 458.58 |
| 80 / 69<br>E 02.04a | Ripristino delle strutture ammalorate dei<br>prospetti 29° lotto (Cat 11)<br><br>Ponteggi tubolari metallici, montati in opera<br>per altezza ... ra durante tutto il tempo<br>dell'intervento fino a 6 mesi.<br>Ripristino strutture in c.a.<br>balconi<br>prospetto principale *(lung.=11.50+1.00)<br>prospetto posteriore *(lung.=1.00+4.00+1.00) | 2.00<br>4.00                                   | 12.50<br>6.00                                |                              | 15.500<br>15.500                    | 387.50<br>372.00                                  |          |            |
|                     | SOMMANO mq.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                                              |                              |                                     | 759.50                                            | 9.00     | 6 835.50   |
| 81 / 70<br>E 02.04b | Sovrapprezzo ai ponteggi tubolari metallici,<br>per la forniture ... opera di teli di protezione in<br>rete di materiale plastico.<br>Ripristino strutture in c.a.<br>balconi<br>prospetto principale *(lung.=11.50+1.00)<br>prospetto posteriore *(lung.=1.00+4.00+1.00)                                                                            | 2.00<br>4.00                                   | 12.50<br>6.00                                |                              | 15.500<br>15.500                    | 387.50<br>372.00                                  |          |            |
|                     | SOMMANO mq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                                              |                              |                                     | 759.50                                            | 1.65     | 1 253.18   |
| 82 / 71<br>E 02.15c | Nolo di ponte mobile sviluppabile -<br>piattaforma aerea aut ...<br>Nolo di ponte mobile per altezza di lavoro<br>fino a mt 32.<br>Ripristino strutture in c.a.<br>cornicione d'attico<br>prospetto principale, laterale e posteriore<br>a stima                                                                                                     |                                                |                                              |                              |                                     | 24.00                                             |          |            |
|                     | SOMMANO ora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                                              |                              |                                     | 24.00                                             | 108.70   | 2 608.80   |
| 83 / 72<br>R 01.40  | Smontaggio e rimozione di manufatti, da<br>eseguire con qual ... bazioni in grès,<br>fibrocemento e PVC di qualsiasi diametro;<br>Sostituzione pluviali<br>terminali                                                                                                                                                                                 | 2.00                                           | 2.00                                         |                              |                                     | 4.00                                              |          |            |
|                     | SOMMANO ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |                                              |                              |                                     | 4.00                                              | 4.20     | 16.80      |
| 84 / 73<br>R 07.01a | Bonifica e rimozione di manufatti realizzati<br>con lastre i ... onere compreso per dare l'opera<br>compiuta a regola d'arte.<br>Sostituzione pluviali *(larg.=2*3.14*0.05)                                                                                                                                                                          | 2.00                                           | 20.00                                        | 0.31                         |                                     | 12.40                                             |          |            |
|                     | SOMMANO mq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                                              |                              |                                     | 12.40                                             | 52.00    | 644.80     |
| 85 / 74<br>R 01.16  | Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e<br>dello spessor ... in opera a perfetta regola<br>d'arte. Rimozione di intonaco<br>Ripristino strutture in c.a.<br>balconi<br>prospetto principale<br>intradosso<br>frontino<br>intradosso<br>frontino<br>prospetto secondario<br>intradosso<br>frontino *(lung.=0.60+3.70+0.60)<br>cornicione          | 8.00<br>8.00<br>8.00<br>8.00<br>12.00<br>12.00 | 4.80<br>4.80<br>3.60<br>3.60<br>3.70<br>4.90 | 1.20<br><br>0.80<br><br>0.60 | <br>0.300<br><br>0.300<br><br>0.300 | 46.08<br>11.52<br>23.04<br>1.08<br>26.64<br>17.64 |          |            |
|                     | A RIPORTARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                                              |                              |                                     | 126.00                                            |          | 293 817.66 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DIMENSIONI                                                   |                                                                |                                          |                                  | Quantità                                                                      | IMPORTI  |            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | par.ug                                                       | lung                                                           | larg.                                    | H/peso                           |                                                                               | unitario | TOTALE     |
|                     | RIPORTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |                                                                |                                          |                                  | 126.00                                                                        |          | 293 817.66 |
|                     | intradosso *(lung.=40.00+11.00+40.00+5.50)<br>frontino *(lung.=40.00+11.00+40.00+5.50)<br>SOMMANO mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              | 96.50<br>96.50                                                 | 0.70                                     |                                  | 67.55<br>28.95<br>222.50                                                      | 6.50     | 1 446.25   |
| 86 / 75<br>R 02.04b | Fornitura e posa in opera di malta premiscelata con fibre ... gni mq. di superficie ricostruita e uno spessore di cm. 3 (percentuale di incidenza = 75%)<br>Ripristino strutture in c.a.<br>balconi<br>prospetto principale<br>intradosso *(par.ug.=75/100*8.00)<br>frontino *(par.ug.=75/100*8.00)<br>intradosso *(par.ug.=75/100*8.00)<br>frontino *(par.ug.=75/100)<br>prospetto secondario<br>intradosso *(par.ug.=75/100*12.00)<br>frontino *(par.ug.=75/100*12.00)* (lung.=0.60+3.70+0.60)<br>cornicione<br>intradosso *(par.ug.=75/100)*(lung.=40.00+11.00+40.00+5.50)<br>frontino *(par.ug.=75/100)*(lung.=40.00+11.00+40.00+5.50)<br>SOMMANO mq | 6.00<br>6.00<br>6.00<br>0.75<br>9.00<br>9.00<br>0.75<br>0.75 | 4.80<br>4.80<br>3.60<br>3.60<br>3.70<br>4.90<br>96.50<br>96.50 | 1.20<br><br>0.80<br><br>0.60<br><br>0.70 |                                  | 34.56<br>8.64<br>17.28<br>0.81<br>19.98<br>13.23<br>50.66<br>21.71<br>166.87  | 85.05    | 14 192.29  |
| 87 / 76<br>E 14.04a | Intonaco liscio, per esterni eseguito a qualsiasi altezza ... cio su superfici piane interne , con finitura a tonachino<br>Ripristino strutture in c.a.<br>balconi<br>prospetto principale<br>intradosso<br>frontino<br>intradosso<br>frontino<br>prospetto secondario<br>intradosso<br>frontino *(lung.=0.60+3.70+0.60)<br>cornicione<br>intradosso *(lung.=40.00+11.00+40.00+5.50)<br>frontino *(lung.=40.00+11.00+40.00+5.50)<br>SOMMANO mq                                                                                                                                                                                                           | 8.00<br>8.00<br>8.00<br>12.00<br>12.00                       | 4.80<br>4.80<br>3.60<br>3.60<br>3.70<br>4.90<br>96.50<br>96.50 | 1.20<br><br>0.80<br><br>0.60<br><br>0.70 |                                  | 46.08<br>11.52<br>23.04<br>1.08<br>26.64<br>17.64<br>67.55<br>28.95<br>222.50 | 16.40    | 3 649.00   |
| 88 / 77<br>E 14.14  | Fornitura in opera di rivestimento ai silicati , fibrorin ... pera a perfetta regola d'arte.<br>Rivestimento ai silicati<br>Ripristino strutture in c.a.<br>balconi<br>prospetto principale<br>frontino<br>frontino<br>prospetto secondario<br>frontino *(lung.=0.60+3.70+0.60)<br>cornicione<br>frontino *(lung.=40.00+11.00+40.00+5.50)<br>SOMMANO mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.00<br><br>12.00                                            | 4.80<br>3.60<br>4.90<br>96.50                                  |                                          | 0.300<br>0.300<br>0.300<br>0.300 | 11.52<br>1.08<br>17.64<br>28.95<br>59.19                                      | 12.00    | 710.28     |
| 89 / 78             | Pitturazione a qualsiasi colore a due strati con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                |                                          |                                  |                                                                               |          |            |
|                     | A RIPORTARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              |                                                                |                                          |                                  |                                                                               |          | 313 815.48 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                               | DIMENSIONI            |                      |                      |        | Quantità                | IMPORTI  |            |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------|-------------------------|----------|------------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       | par.ug.               | lung.                | larg.                | H/peso |                         | unitario | TOTALE     |
|                     | RIPORTO                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                      |                      |        |                         |          | 313 815.48 |
| E 14.19a            | pittura ... m. 5 di altezza: con pitture a base di resine viniliche;<br>Ripristino strutture in c.a.<br>balconi<br>prospetto principale<br>intradosso<br>intradosso<br>prospetto secondario<br>intradosso<br>cornicione<br>intradosso *(lung.=40.00+11.00+40.00+5.50) | 8.00<br>8.00<br>12.00 | 4.80<br>3.60<br>3.70 | 1.20<br>0.80<br>0.60 |        | 46.08<br>23.04<br>26.64 |          |            |
|                     | SOMMANO mq.                                                                                                                                                                                                                                                           |                       | 96.50                | 0.70                 |        | 67.55                   |          |            |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                      |                      |        | 163.31                  | 3.50     | 571.59     |
| 90 / 79<br>E 08.03p | Fornitura e posa in opera di tubi pluviali metallici, com ... d'arte.<br>Pluviale in lamiera in alluminio diametro 100 mm.<br>Sostituzione pluviali                                                                                                                   | 2.00                  | 20.00                |                      |        | 40.00                   |          |            |
|                     | SOMMANO ml                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                      |                      |        | 40.00                   | 18.00    | 720.00     |
|                     | A RIPORTARE                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                      |                      |        |                         |          | 315 107.07 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                         | DIMENSIONI   |              |              |        | Quantità       | IMPORTI      |                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|----------------|--------------|-------------------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                 | par.ug.      | lung.        | larg.        | H/peso |                | unitario     | TOTALE            |
|                     | <b>RIPORTO</b>                                                                                                                                                                                                  |              |              |              |        |                |              | <b>315 107.07</b> |
|                     | <b>Locali cantinati 29° lotto (Cat 12)</b>                                                                                                                                                                      |              |              |              |        |                |              |                   |
| 91 / 102<br>R 01.16 | Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessor ... in opera a perfetta regola d'arte. Rimozione di intonaco Cantinati soffitti                                                                       |              | 7.50<br>8.40 | 5.30<br>5.30 |        | 39.75<br>44.52 |              |                   |
|                     | <b>SOMMANO mq</b>                                                                                                                                                                                               |              |              |              |        | <b>84.27</b>   | <b>6.50</b>  | <b>547.76</b>     |
| 92 / 108<br>R 01.16 | Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessor ... in opera a perfetta regola d'arte. Rimozione di intonaco Cantinati soffitti                                                                       |              | 7.50<br>8.40 | 5.30<br>5.30 |        | 39.75<br>44.52 |              |                   |
|                     | <b>SOMMANO mq</b>                                                                                                                                                                                               |              |              |              |        | <b>84.27</b>   | <b>6.50</b>  | <b>547.76</b>     |
| 93 / 109<br>R 03.07 | Risanamento dell'intradosso dei solai di copertura dei va ... ella D.L. vistato dal Responsabile Unico del Procedimento. (percentuale di incidenza = 30%) Cantinati soffitti *(par.ug.=30/100) (par.ug.=30/100) | 0.30<br>0.30 | 7.50<br>8.40 | 5.30<br>5.30 |        | 11.93<br>13.36 |              |                   |
|                     | <b>SOMMANO mq</b>                                                                                                                                                                                               |              |              |              |        | <b>25.29</b>   | <b>52.50</b> | <b>1 327.73</b>   |
|                     | <b>A RIPORTARE</b>                                                                                                                                                                                              |              |              |              |        |                |              | <b>317 530.32</b> |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                         | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-------------------|
|                     |                                                                                                                                 | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE            |
|                     | <b>RIPORTO</b>                                                                                                                  |            |       |       |        |          |          | <b>317 530.32</b> |
| 94/120<br>R 01.16   | <b>Torrini scala 29° lotto (Cat 20)</b>                                                                                         |            |       |       |        |          |          |                   |
|                     | Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessore ... in opera a perfetta regola d'arte. Rimozione di intonaco         | 2.00       | 3.00  | 6.50  |        | 39.00    |          |                   |
|                     | Risanamento intradosso torrini scala                                                                                            |            |       |       |        |          |          |                   |
|                     | <b>SOMMANO mq</b>                                                                                                               |            |       |       |        | 39.00    | 6.50     | 253.50            |
| 95/121<br>R 03.07   | <b>Risanamento dell'intradosso dei solai di copertura dei va ... ella D.L. vistato dal Responsabile Unico del Procedimento.</b> |            |       |       |        |          |          |                   |
|                     | Risanamento intradosso torrini scala                                                                                            | 2.00       | 3.00  | 6.50  |        | 39.00    |          |                   |
|                     | <b>SOMMANO mq</b>                                                                                                               |            |       |       |        | 39.00    | 52.50    | 2 047.50          |
|                     | <b>A RIPORTARE</b>                                                                                                              |            |       |       |        |          |          | <b>319 831.32</b> |

| Num.Ord.<br>TARIFFA  | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DIMENSIONI                                     |                                              |                              |                                 | Quantità                                          | IMPORTI  |            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------|------------|
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | par.ug.                                        | lung.                                        | larg.                        | H/peso                          |                                                   | unitario | TOTALE     |
|                      | RIPORTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                                              |                              |                                 |                                                   |          | 319 831.32 |
|                      | <b>Lotto 30° (SpCat 6)</b><br><b>Ripristino delle strutture ammalorate dei</b><br><b>prospetti 30° lotto (Cat 13)</b>                                                                                                                                                                                                        |                                                |                                              |                              |                                 |                                                   |          |            |
| 96 / 80<br>E 02.04a  | Ponteggi tubolari metallici, montati in opera<br>per altezza ... ra durante tutto il tempo<br>dell'intervento fino a 6 mesi.<br>Ripristino strutture in c.a.<br>balconi<br>prospetto principale *(lung.=11.50+1.00)<br>prospetto posteriore *(lung.=1.00+4.00+1.00)                                                          | 2.00<br>4.00                                   | 12.50<br>6.00                                |                              | 15.500<br>15.500                | 387.50<br>372.00                                  |          |            |
|                      | SOMMANO mq.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |                                              |                              |                                 | 759.50                                            | 9.00     | 6 835.50   |
| 97 / 81<br>E 02.04b  | Sovrapprezzo ai ponteggi tubolari metallici,<br>per la forni ... opera di teli di protezione in<br>rete di materiale plastico.<br>Ripristino strutture in c.a.<br>balconi<br>prospetto principale *(lung.=11.50+1.00)<br>prospetto posteriore *(lung.=1.00+4.00+1.00)                                                        | 2.00<br>4.00                                   | 12.50<br>6.00                                |                              | 15.500<br>15.500                | 387.50<br>372.00                                  |          |            |
|                      | SOMMANO mq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                                              |                              |                                 | 759.50                                            | 1.65     | 1 253.18   |
| 98 / 82<br>E 02.15c  | Nolo di ponte mobile sviluppabile -<br>piattaforma aerea aut ...<br>Nolo di ponte mobile per altezza di lavoro<br>fino a mt 32.<br>Ripristino strutture in c.a.<br>cornicione d'attico<br>prospetto principale, laterale e posteriore<br>a stima                                                                             |                                                |                                              |                              |                                 | 30.00                                             |          |            |
|                      | SOMMANO ora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                                              |                              |                                 | 30.00                                             | 108.70   | 3 261.00   |
| 99 / 83<br>R 01.40   | Smontaggio e rimozione di manufatti, da<br>eseguire con qual ... bazioni in grès,<br>fibrocemento e PVC di qualsiasi diametro;<br>Sostituzione pluviali<br>terminali                                                                                                                                                         | 2.00                                           | 2.00                                         |                              |                                 | 4.00                                              |          |            |
|                      | SOMMANO ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                                              |                              |                                 | 4.00                                              | 4.20     | 16.80      |
| 100 / 84<br>R 07.01a | Bonifica e rimozione di manufatti realizzati<br>con lastre i ... onere compreso per dare l'opera<br>compiuta a regola d'arte.<br>Sostituzione pluviali *(larg.=2*3.14*0.05)                                                                                                                                                  | 2.00                                           | 20.00                                        | 0.31                         |                                 | 12.40                                             |          |            |
|                      | SOMMANO mq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                                              |                              |                                 | 12.40                                             | 52.00    | 644.80     |
| 101 / 85<br>R 01.16  | Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e<br>dello spessor ... in opera a perfetta regola<br>d'arte. Rimozione di intonaco<br>Ripristino strature in c.a.<br>balconi<br>prospetto principale<br>intradosso<br>frontino<br>intradosso<br>frontino<br>prospetto secondario<br>intradosso<br>frontino *(lung.=0.60+3.70+0.60) | 8.00<br>8.00<br>8.00<br>8.00<br>12.00<br>12.00 | 4.80<br>4.80<br>3.60<br>3.60<br>3.70<br>4.90 | 1.20<br><br>0.80<br><br>0.60 | <br>0.300<br><br>0.300<br>0.300 | 46.08<br>11.52<br>23.04<br>1.08<br>26.64<br>17.64 |          |            |
|                      | A RIPORTARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                                              |                              |                                 | 126.00                                            |          | 331 842.60 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA  | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                  | DIMENSIONI |       |      |        | Quantità | IMPORTI  |            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------|--------|----------|----------|------------|
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          | par.ug     | lung  | larg | H/peso |          | unitario | TOTALE     |
|                      | RIPORTO                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |       |      |        | 126.00   |          | 331 842.60 |
| 102 / 86<br>R 02.04b | cornicione<br>intradosso *(lung.=40.00+5.50)                                                                                                                                                                                                                             | 2.00       | 45.50 | 0.70 |        | 63.70    |          |            |
|                      | frontino *(lung.=40.00+5.50)                                                                                                                                                                                                                                             | 2.00       | 45.50 |      | 0.300  | 27.30    |          |            |
|                      | SOMMANO mq                                                                                                                                                                                                                                                               |            |       |      |        | 217.00   | 6.50     | 1 410.50   |
|                      | Fornitura e posa in opera di malta<br>premiscelata con fibre ... gni mq. di superficie<br>ricostruita e uno spessore di cm. 3<br>(percentuale di incidenza = 75%)<br>Ripristino strature in c.a.<br>balconi<br>prospetto principale<br>intradosso *(par.ug.=75/100*8.00) | 6.00       | 4.80  | 1.20 |        | 34.56    |          |            |
|                      | frontino *(par.ug.=75/100*8.00)                                                                                                                                                                                                                                          | 6.00       | 4.80  |      | 0.300  | 8.64     |          |            |
|                      | intradosso *(par.ug.=75/100*8.00)                                                                                                                                                                                                                                        | 6.00       | 3.60  | 0.80 |        | 17.28    |          |            |
|                      | frontino *(par.ug.=75/100)                                                                                                                                                                                                                                               | 0.75       | 3.60  |      | 0.300  | 0.81     |          |            |
|                      | prospetto secondario<br>intradosso *(par.ug.=75/100*12.00)                                                                                                                                                                                                               | 9.00       | 3.70  | 0.60 |        | 19.98    |          |            |
|                      | frontino *(par.ug.=75/100*12.00)*<br>(lung.=0.60+3.70+0.60)                                                                                                                                                                                                              | 9.00       | 4.90  |      | 0.300  | 13.23    |          |            |
|                      | cornicione<br>intradosso *(par.ug.=75/100*2.00)*<br>(lung.=40.00+5.50)                                                                                                                                                                                                   | 1.50       | 45.50 | 0.70 |        | 47.78    |          |            |
|                      | frontino *(lung.=40.00+5.50)                                                                                                                                                                                                                                             | 2.00       | 45.50 |      | 0.300  | 27.30    |          |            |
|                      | SOMMANO mq                                                                                                                                                                                                                                                               |            |       |      |        | 169.58   | 85.05    | 14 422.78  |
| 103 / 87<br>E 14.04a | Intonaco liscio, per esterni eseguito a qualsiasi<br>altezza ... cio su superfici piane interne , con<br>finitura a tonachino<br>Ripristino strature in c.a.<br>balconi<br>prospetto principale<br>intradosso                                                            | 8.00       | 4.80  | 1.20 |        | 46.08    |          |            |
|                      | frontino                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.00       | 4.80  |      | 0.300  | 11.52    |          |            |
|                      | intradosso                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.00       | 3.60  | 0.80 |        | 23.04    |          |            |
|                      | frontino                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 3.60  |      | 0.300  | 1.08     |          |            |
|                      | prospetto secondario<br>intradosso                                                                                                                                                                                                                                       | 12.00      | 3.70  | 0.60 |        | 26.64    |          |            |
|                      | frontino *(lung.=0.60+3.70+0.60)                                                                                                                                                                                                                                         | 12.00      | 4.90  |      | 0.300  | 17.64    |          |            |
|                      | cornicione<br>intradosso *(lung.=40.00+5.50)                                                                                                                                                                                                                             | 2.00       | 45.50 | 0.70 |        | 63.70    |          |            |
|                      | frontino *(lung.=40.00+5.50)                                                                                                                                                                                                                                             | 2.00       | 45.50 |      | 0.300  | 27.30    |          |            |
|                      | SOMMANO mq                                                                                                                                                                                                                                                               |            |       |      |        | 217.00   | 16.40    | 3 558.80   |
| 104 / 88<br>E 14.14  | Fornitura in opera di rivestimento ai silicati ,<br>fibrorin ... pera a perfetta regola d'arte.<br>Rivestimento ai silicati<br>Ripristino strature in c.a.<br>balconi<br>prospetto principale<br>frontino                                                                | 8.00       | 4.80  |      | 0.300  | 11.52    |          |            |
|                      | frontino                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 3.60  |      | 0.300  | 1.08     |          |            |
|                      | prospetto secondario<br>frontino *(lung.=0.60+3.70+0.60)                                                                                                                                                                                                                 | 12.00      | 4.90  |      | 0.300  | 17.64    |          |            |
|                      | cornicione<br>frontino *(lung.=40.00+5.50)                                                                                                                                                                                                                               | 2.00       | 45.50 |      | 0.300  | 27.30    |          |            |
|                      | SOMMANO mq                                                                                                                                                                                                                                                               |            |       |      |        | 57.54    | 12.00    | 690.48     |
| 105 / 89<br>E 14.19a | Pitturazione a qualsiasi colore a due strati con<br>pittura ... m. 5 di altezza: con pitture a base<br>di resine viniliche;                                                                                                                                              |            |       |      |        |          |          |            |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |       |      |        |          |          |            |
|                      | A RIPORTARE                                                                                                                                                                                                                                                              |            |       |      |        |          |          | 351 925.16 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                  | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
|                     |                                                                          | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE     |
|                     | RIPORTO                                                                  |            |       |       |        |          |          | 351 925.16 |
| 106/90<br>E 08.03p  | Ripristino strutture in c.a.<br>balconi                                  |            |       |       |        |          |          |            |
|                     | prospetto principale                                                     |            |       |       |        |          |          |            |
|                     | intradosso                                                               | 8.00       | 4.80  | 1.20  |        | 46.08    |          |            |
|                     | intradosso                                                               | 8.00       | 3.60  | 0.80  |        | 23.04    |          |            |
|                     | prospetto secondario                                                     |            |       |       |        |          |          |            |
|                     | intradosso                                                               | 12.00      | 3.70  | 0.60  |        | 26.64    |          |            |
|                     | cornicione                                                               |            |       |       |        |          |          |            |
|                     | intradosso *(lung.=40.00+5.50)                                           | 2.00       | 45.50 | 0.70  |        | 63.70    |          |            |
|                     | SOMMANO mq.                                                              |            |       |       |        | 159.46   | 3.50     | 558.11     |
|                     | Fornitura e posa in opera di tubi pluviali<br>metallici, com ... d'arte. |            |       |       |        |          |          |            |
|                     | Pluviale in lamiera in alluminio diametro 100<br>mm.                     |            |       |       |        |          |          |            |
|                     | Sostituzione pluviali                                                    | 2.00       | 20.00 |       |        | 40.00    |          |            |
|                     | SOMMANO ml                                                               |            |       |       |        | 40.00    | 18.00    | 720.00     |
|                     | A RIPORTARE                                                              |            |       |       |        |          |          | 353 203.27 |

| Num.Ord.<br>TARIEFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                         | DIMENSIONI   |              |              |        | Quantità       | IMPORTI  |            |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|----------------|----------|------------|
|                      |                                                                                                                                                                                                                 | par.ug.      | lung.        | larg.        | H/peso |                | unitario | TOTALE     |
|                      | RIPORTO                                                                                                                                                                                                         |              |              |              |        |                |          | 353 203.27 |
|                      | Locali cantinati 30° lotto (Cat 14)                                                                                                                                                                             |              |              |              |        |                |          |            |
| 107/110<br>R 01.16   | Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessor ... in opera a perfetta regola d'arte. Rimozione di intonaco Cantinati soffitti                                                                       |              | 7.50<br>8.40 | 5.30<br>5.30 |        | 39.75<br>44.52 |          |            |
|                      | SOMMANO mq                                                                                                                                                                                                      |              |              |              |        | 84.27          | 6.50     | 547.76     |
| 108/111<br>R 03.07   | Risanamento dell'intradosso dei solai di copertura dei va ... ella D.L. vistato dal Responsabile Unico del Procedimento. (percentuale di incidenza = 30%) Cantinati soffitti *(par.ug.=30/100) (par.ug.=30/100) | 0.30<br>0.30 | 7.50<br>8.40 | 5.30<br>5.30 |        | 11.93<br>13.36 |          |            |
|                      | SOMMANO mq                                                                                                                                                                                                      |              |              |              |        | 25.29          | 52.50    | 1 327.73   |
|                      | A RIPORTARE                                                                                                                                                                                                     |              |              |              |        |                |          | 355 078.76 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA  | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                  | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità     | IMPORTI      |                   |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------|--------------|--------------|-------------------|
|                      |                                                                                                                          | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |              | unitario     | TOTALE            |
|                      | <b>RIPORTO</b>                                                                                                           |            |       |       |        |              |              | <b>355 078.76</b> |
| 109 / 122<br>R 01.16 | <b>Torrini scala 30° lotto (Cat 21)</b>                                                                                  |            |       |       |        |              |              |                   |
|                      | Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessor ... in opera a perfetta regola d'arte. Rimozione di intonaco   | 2.00       | 3.00  | 6.50  |        | 39.00        |              |                   |
|                      | Risanamento intradosso torrini scala                                                                                     |            |       |       |        |              |              |                   |
|                      | <b>SOMMANO mq</b>                                                                                                        |            |       |       |        | <b>39.00</b> | <b>6.50</b>  | <b>253.50</b>     |
| 110 / 123<br>R 03.07 | Risanamento dell'intradosso dei solai di copertura dei va ... ella D.L. vistato dal Responsabile Unico del Procedimento. | 2.00       | 3.00  | 6.50  |        | 39.00        |              |                   |
|                      | Risanamento intradosso torrini scala                                                                                     |            |       |       |        |              |              |                   |
|                      | <b>SOMMANO mq</b>                                                                                                        |            |       |       |        | <b>39.00</b> | <b>52.50</b> | <b>2 047.50</b>   |
|                      | <b>A RIPORTARE</b>                                                                                                       |            |       |       |        |              |              | <b>357 379.76</b> |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DIMENSIONI                                     |                                              |                              |                                 | Quantità                                          | IMPORTI       |                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | par.ug                                         | lung.                                        | larg.                        | H/peso                          |                                                   | unitario      | TOTALE            |
|                     | <b>RIPORTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                              |                              |                                 |                                                   |               | <b>357 379.76</b> |
|                     | <b>Lotto 31° (SpCat 7)<br/>Ripristino delle strutture ammalorate dei<br/>prospetti 31° lotto (Cat 15)</b>                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                                              |                              |                                 |                                                   |               |                   |
| 111/91<br>E 02.04a  | Ponteggi tubolari metallici, montati in opera<br>per altezza ... ra durante tutto il tempo<br>dell'intervento fino a 6 mesi.<br>Ripristino strutture in c.a.<br>balconi<br>prospetto principale *(lung.=11.50+1.00)<br>prospetto posteriore *(lung.=1.00+4.00+1.00)                                                           | 2.00<br>4.00                                   | 12.50<br>6.00                                |                              | 15.500<br>15.500                | 387.50<br>372.00                                  |               |                   |
|                     | <b>SOMMANO mq.-</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |                                              |                              |                                 | <b>759.50</b>                                     | <b>9.00</b>   | <b>6 835.50</b>   |
| 112/92<br>E 02.04b  | Sovrapprezzo ai ponteggi tubolari metallici,<br>per la forniture ... opera di teli di protezione in<br>rete di materiale plastico.<br>Ripristino strutture in c.a.<br>balconi<br>prospetto principale *(lung.=11.50+1.00)<br>prospetto posteriore *(lung.=1.00+4.00+1.00)                                                     | 2.00<br>4.00                                   | 12.50<br>6.00                                |                              | 15.500<br>15.500                | 387.50<br>372.00                                  |               |                   |
|                     | <b>SOMMANO mq.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |                                              |                              |                                 | <b>759.50</b>                                     | <b>1.65</b>   | <b>1 253.18</b>   |
| 113/93<br>E 02.15c  | Nolo di ponte mobile sviluppabile -<br>piattaforma aerea aut...<br>Nolo di ponte mobile per altezza di lavoro<br>fino a mt 32.<br>Ripristino strutture in c.a.<br>cornicione d'attico<br>prospetto principale, laterale e posteriore<br>a stima                                                                               |                                                |                                              |                              |                                 | 32.00                                             |               |                   |
|                     | <b>SOMMANO ora</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |                                              |                              |                                 | <b>32.00</b>                                      | <b>108.70</b> | <b>3 478.40</b>   |
| 114/94<br>R 01.40   | Smontaggio e rimozione di manufatti, da<br>eseguire con qual ... bazioni in grès,<br>fibrocemento e PVC di qualsiasi diametro;<br>Sostituzione pluviali<br>terminali                                                                                                                                                          | 2.00                                           | 2.00                                         |                              |                                 | 4.00                                              |               |                   |
|                     | <b>SOMMANO ml</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |                                              |                              |                                 | <b>4.00</b>                                       | <b>4.20</b>   | <b>16.80</b>      |
| 115/95<br>R 07.01a  | Bonifica e rimozione di manufatti realizzati<br>con lastre i ... onere compreso, per dare l'opera<br>compiuta a regola d'arte.<br>Sostituzione pluviali *(larg.=2*3.14*0.05)                                                                                                                                                  | 2.00                                           | 20.00                                        | 0.31                         |                                 | 12.40                                             |               |                   |
|                     | <b>SOMMANO mq.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |                                              |                              |                                 | <b>12.40</b>                                      | <b>52.00</b>  | <b>644.80</b>     |
| 116/96<br>R 01.16   | Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e<br>dello spessor ... in opera a perfetta regola<br>d'arte. Rimozione di intonaco<br>Ripristino strutture in c.a.<br>balconi<br>prospetto principale<br>intradosso<br>frontino<br>intradosso<br>frontino<br>prospetto secondario<br>intradosso<br>frontino *(lung.=0.60+3.70+0.60) | 8.00<br>8.00<br>8.00<br>8.00<br>12.00<br>12.00 | 4.80<br>4.80<br>3.60<br>3.60<br>3.70<br>4.90 | 1.20<br><br>0.80<br><br>0.60 | <br>0.300<br><br>0.300<br>0.300 | 46.08<br>11.52<br>23.04<br>1.08<br>26.64<br>17.64 |               |                   |
|                     | <b>A RIPORTARE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |                                              |                              |                                 | <b>126.00</b>                                     |               | <b>369 608.44</b> |

| Num.Ord.<br>TARIFFA  | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                  | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          | par.ug     | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE     |
|                      | RIPORTO                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |       |       |        | 126.00   |          | 369 608.44 |
| 117/97<br>R 02.04b   | cornicione<br>intradosso *(lung.=40.00+11.00+40.00+<br>5.50)                                                                                                                                                                                                             |            | 96.50 | 0.70  |        | 67.55    |          |            |
|                      | frontino *(lung.=40.00+11.00+40.00+5.50)                                                                                                                                                                                                                                 |            | 96.50 |       | 0.300  | 28.95    |          |            |
|                      | SOMMANO mq                                                                                                                                                                                                                                                               |            |       |       |        | 222.50   | 6.50     | 1 446.25   |
|                      | Fornitura e posa in opera di malta<br>premiscelata con fibre ... gr/mq. di superficie<br>ricostruita e uno spessore di cm. 3<br>(percentuale di incidenza = 75%)<br>Ripristino strutture in c.a.<br>balconi<br>prospetto principale<br>intradosso *(par.ug.=75/100*8.00) | 6.00       | 4.80  | 1.20  |        | 34.56    |          |            |
|                      | frontino *(par.ug.=75/100*8.00)                                                                                                                                                                                                                                          | 6.00       | 4.80  |       | 0.300  | 8.64     |          |            |
|                      | intradosso *(par.ug.=75/100*8.00)                                                                                                                                                                                                                                        | 6.00       | 3.60  | 0.80  |        | 17.28    |          |            |
|                      | frontino *(par.ug.=75/100)                                                                                                                                                                                                                                               | 0.75       | 3.60  |       | 0.300  | 0.81     |          |            |
|                      | prospetto secondario<br>intradosso *(par.ug.=75/100*12.00)                                                                                                                                                                                                               | 9.00       | 3.70  | 0.60  |        | 19.98    |          |            |
|                      | frontino *(par.ug.=75/100*12.00)*<br>(lung.=0.60+3.70+0.60)                                                                                                                                                                                                              | 9.00       | 4.90  |       | 0.300  | 13.23    |          |            |
|                      | cornicione<br>intradosso *(par.ug.=75/100)*(lung.=40.00+<br>11.00+40.00+5.50)                                                                                                                                                                                            | 0.75       | 96.50 | 0.70  |        | 50.66    |          |            |
|                      | frontino *(par.ug.=75/100)*(lung.=40.00+<br>11.00+40.00+5.50)                                                                                                                                                                                                            | 0.75       | 96.50 |       | 0.300  | 21.71    |          |            |
|                      | SOMMANO mq                                                                                                                                                                                                                                                               |            |       |       |        | 166.87   | 85.05    | 14 192.29  |
|                      | Intonaco liscio, per esterni eseguito a qualsiasi<br>altezza ... cio su superfici piane interne , con<br>finitura a tonachino<br>Ripristino strutture in c.a.<br>balconi<br>prospetto principale<br>intradosso                                                           | 8.00       | 4.80  | 1.20  |        | 46.08    |          |            |
|                      | frontino                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.00       | 4.80  |       | 0.300  | 11.52    |          |            |
|                      | intradosso                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.00       | 3.60  | 0.80  |        | 23.04    |          |            |
| 118 / 98<br>E 14.04a | frontino                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 3.60  |       | 0.300  | 1.08     |          |            |
|                      | prospetto secondario<br>intradosso                                                                                                                                                                                                                                       | 12.00      | 3.70  | 0.60  |        | 26.64    |          |            |
|                      | frontino *(lung.=0.60+3.70+0.60)                                                                                                                                                                                                                                         | 12.00      | 4.90  |       | 0.300  | 17.64    |          |            |
|                      | cornicione<br>intradosso *(lung.=40.00+11.00+40.00+<br>5.50)                                                                                                                                                                                                             |            | 96.50 | 0.70  |        | 67.55    |          |            |
|                      | frontino *(lung.=40.00+11.00+40.00+5.50)                                                                                                                                                                                                                                 |            | 96.50 |       | 0.300  | 28.95    |          |            |
|                      | SOMMANO mq                                                                                                                                                                                                                                                               |            |       |       |        | 222.50   | 16.40    | 3 649.00   |
|                      | Fornitura in opera di rivestimento ai silicati ,<br>fibrorin ... pera a perfetta regola d'arte.<br>Rivestimento ai silicati<br>Ripristino strutture in c.a.<br>balconi<br>prospetto principale<br>frontino                                                               | 8.00       | 4.80  |       | 0.300  | 11.52    |          |            |
|                      | frontino                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 3.60  |       | 0.300  | 1.08     |          |            |
|                      | prospetto secondario<br>frontino *(lung.=0.60+3.70+0.60)                                                                                                                                                                                                                 | 12.00      | 4.90  |       | 0.300  | 17.64    |          |            |
|                      | cornicione<br>frontino *(lung.=40.00+11.00+40.00+5.50)                                                                                                                                                                                                                   |            | 96.50 |       | 0.300  | 28.95    |          |            |
|                      | SOMMANO mq                                                                                                                                                                                                                                                               |            |       |       |        | 59.19    | 12.00    | 710.28     |
|                      | A RIPORTARE                                                                                                                                                                                                                                                              |            |       |       |        |          |          | 389 606.26 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA   | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
|                       |                                                                                                                                                                        | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE     |
|                       | RIPORTO                                                                                                                                                                |            |       |       |        |          |          | 389 606.26 |
| 120 / 100<br>E 14.19a | Pitturazione a qualsiasi colore a due strati con<br>pittura ... m. 5 di altezza: con pitture a base<br>di resine viniliche;<br>Ripristino strutture in c.a.<br>balconi |            |       |       |        |          |          |            |
|                       | prospetto principale                                                                                                                                                   |            |       |       |        |          |          |            |
|                       | intradosso                                                                                                                                                             | 8.00       | 4.80  | 1.20  |        | 46.08    |          |            |
|                       | intradosso                                                                                                                                                             | 8.00       | 3.60  | 0.80  |        | 23.04    |          |            |
|                       | prospetto secondario                                                                                                                                                   |            |       |       |        |          |          |            |
|                       | intradosso                                                                                                                                                             | 12.00      | 3.70  | 0.60  |        | 26.64    |          |            |
|                       | cornicione                                                                                                                                                             |            |       |       |        |          |          |            |
|                       | intradosso *(lung.=40.00+11.00+40.00+<br>5.50)                                                                                                                         |            | 96.50 | 0.70  |        | 67.55    |          |            |
|                       | SOMMANO mq.                                                                                                                                                            |            |       |       |        | 163.31   | 3.50     | 571.59     |
| 121 / 101<br>E 08.03p | Fornitura e posa in opera di tubi pluviali<br>metallici, com ... d'arte.<br>Pluviale in lamiera in alluminio diametro 100<br>mm.                                       |            |       |       |        |          |          |            |
|                       | Sostituzione pluviali                                                                                                                                                  | 2.00       | 20.00 |       |        | 40.00    |          |            |
|                       | SOMMANO ml                                                                                                                                                             |            |       |       |        | 40.00    | 18.00    | 720.00     |
|                       | A RIPORTARE                                                                                                                                                            |            |       |       |        |          |          | 390 897.85 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA  | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                         | DIMENSIONI   |              |              |        | Quantità       | IMPORTI      |                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|----------------|--------------|-------------------|
|                      |                                                                                                                                                                                                                 | par.ug       | lung         | larg         | H/peso |                | unitario     | TOTALE            |
|                      | <b>RIPORTO</b>                                                                                                                                                                                                  |              |              |              |        |                |              | <b>390 897.85</b> |
|                      | <b>Locali cantinati 31° lotto (Cat 16)</b>                                                                                                                                                                      |              |              |              |        |                |              |                   |
| 122 / 112<br>R 01.16 | Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessore ... in opera a perfetta regola d'arte. Rimozione di intonaco Cantinati soffitti                                                                      |              | 7.50<br>8.40 | 5.30<br>5.30 |        | 39.75<br>44.52 |              |                   |
|                      | <b>SOMMANO mq</b>                                                                                                                                                                                               |              |              |              |        | <b>84.27</b>   | <b>6.50</b>  | <b>547.76</b>     |
| 123 / 113<br>R 03.07 | Risanamento dell'intradosso dei solai di copertura del va ... ella D.L. vistato dal Responsabile Unico del Procedimento. (percentuale di incidenza = 30%) Cantinati soffitti *(par.ug.=30/100) (par.ug.=30/100) | 0.30<br>0.30 | 7.50<br>8.40 | 5.30<br>5.30 |        | 11.93<br>13.36 |              |                   |
|                      | <b>SOMMANO mq</b>                                                                                                                                                                                               |              |              |              |        | <b>25.29</b>   | <b>52.50</b> | <b>1 327.73</b>   |
|                      | <b>A RIPORTARE</b>                                                                                                                                                                                              |              |              |              |        |                |              | <b>392 773.34</b> |

| Num.Ord.<br>TARIFFA  | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                         | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |            |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
|                      |                                                                                                                                 | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE     |
|                      | <b>RIPORTO</b>                                                                                                                  |            |       |       |        |          |          | 392 773.34 |
| 124 / 124<br>R 01.16 | <b>Torrini scala 31° lotto (Cat 22)</b>                                                                                         |            |       |       |        |          |          |            |
|                      | Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessore ... in opera a perfetta regola d'arte. Rimozione di intonaco         | 2.00       | 3.00  | 6.50  |        | 39.00    |          |            |
|                      | Risanamento intradosso torrini scala                                                                                            |            |       |       |        |          |          |            |
|                      | <b>SOMMANO mq</b>                                                                                                               |            |       |       |        | 39.00    | 6.50     | 253.50     |
| 125 / 125<br>R 03.07 | <b>Risanamento dell'intradosso dei solai di copertura dei va ... ella D.L. vistato dal Responsabile Unico del Procedimento.</b> |            |       |       |        |          |          |            |
|                      | Risanamento intradosso torrini scala                                                                                            | 2.00       | 3.00  | 6.50  |        | 39.00    |          |            |
|                      | <b>SOMMANO mq</b>                                                                                                               |            |       |       |        | 39.00    | 52.50    | 2 047.50   |
|                      | <b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>                                                                                            |            |       |       |        |          |          | 395 074.34 |
|                      | <b>TOTALE euro</b>                                                                                                              |            |       |       |        |          |          | 395 074.34 |
|                      | <b>A RIPORTARE</b>                                                                                                              |            |       |       |        |          |          |            |



