ORDINE	ORDINE 1°		ORDINE 2°		ORDINE 3°		ORDINE 4°		ORDINE 5°	
N° PILASTRI	A_c	A_s	A_c	A_s	A_c	A_s	A_c	A_s	A_c	A_s
A	45×45	6φ14	30×30	6φ14	30×30	4φ14	30×30	4φ12	30×30	4φ10
B	45×45	6φ14	30×30	6φ14	30×30	4φ14	30×30	4φ12	30×30	4φ10
C	45×45	6φ14	30×30	6φ14	30×30	4φ14	30×30	4φ12	30×30	4φ10
D	45×45	6φ14	30×30	6φ14	30×30	4φ14	30×30	4φ12	30×30	4φ10
E	45×45	6φ14	30×30	6φ14	30×30	4φ14	30×30	4φ12	30×30	4φ10
F	45×45	6φ14	30×30	6φ14	30×30	4φ14	30×30	4φ12	30×30	4φ10
G	30×40	6φ14	30×30	6φ14	30×30	4φ14	30×30	4φ12	30×30	4φ10
H	45×45	6φ14	30×30	6φ14	30×30	4φ14	30×30	4φ12	30×30	4φ10
I	45×45	6φ14	30×30	6φ14	30×30	4φ14	30×30	4φ12	30×30	4φ10
L	30×40	6φ14	30×30	6φ14	30×30	4φ14	30×30	4φ12	30×30	4φ10
M	20×40	6φ12	20×40	6φ12	20×40	6φ12	20×40	6φ10	20×40	6φ10
N	30×40	6φ14	30×30	6φ14	30×30	4φ14	30×30	4φ12	30×30	4φ10
O	45×45	6φ14	30×30	6φ14	30×30	4φ14	30×30	4φ12	30×30	4φ10

GESTIONE CASE LAVORATORI (Legge 14-2-1963)	Intervento N° 1312	Stazione appaltante I.A.C.P.
QUARTIERE S. ELIA BRINDISI		C.A. A2 05
lotto A2	FABBRICATO N° 6-7 tabella dei pilastri	
		σ_f = 1400 Kg/cm² cemento 425