

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

^^

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in FRAN
CAVILLA FONTANA - Cantiere N° 2121 - Quartiere S.Lo=
renzo - Palazzine n° 2 per n° 12 alloggi e n° 66 va=
ni contabili - Piano d'intervento n° 1069 - (

IMPRESA : VERGALLO Vincenzo - S.Pietro Vernotico -

Importo a base d'asta £. 63.045.100.==

Importo al netto del ribasso d'asta

del 7,19% £. 58.512.158.==

CONTRATTO N° 5232 dell'8/4/1969 registrato a Brindi=

:.P.A.A. si l'11/4/1969 al N° 697 Mod.I

Importo netto perizia suppletiva £. 5.679.972.=

~~~~~

VERBALE DEL NUOVO PREZZO

L'anno millenovecentosettantuno il giorno venti  
sei del mese di aprile in BRINDISI, tra il sottoscrit  
to Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori, e  
l'Impresa VERGALLO Vincenzo, appaltatrice dei lavori  
sopraindicati, premesso che nel corso dei lavori si  
è ravvisata la necessità di fornire gli edifici di  
impianti di autoclave onde assicurare l'approvvigio=  
namento idrico anche ai piani più alti dei fabbrica=

10  
ti data la scarsa portata del collettore principale di alimentazione dell'E. A. A. P. =

In conformità del disposto degli articoli 21 e 22 del Regolamento 25/5/1895, n° 350, si è proceduto a concordare il seguente nuovo prezzo:

N.P.1 - Impianto di autoclave, avente le seguenti caratteristiche:

a) Centrale idrica atta ad alimentare n° 6 alloggi. =

La distribuzione dell'acqua avverrà in maniera diretta partendo dall'autoclave alimentato da uno o due serbatoi in eternit della capacità complessiva di litri duemila, direttamente collegato alla rete idrica E.A.A.P.; inoltre la colonna montante idrica sarà collegata con by-pass munita di saracinesche in modo da alimentare gli appartamenti anche direttamente, in mancanza di energia elettrica.

Il serbatoio sarà munito di rubinetto a galleggiante con sfera, interruttore a galleggiante di minima per protezione pompa, rubinetto di scarico, saracinesca di sezionamento verso l'allaccio alla rete dell'acquedotto, collegamenti elettrici tra interruttore e quadro. =

L'autoclave sarà del tipo verticale in lamiera zincata del tipo monoblocco della capacità di litri 500, tarato per una pressione di esercizio di 4 - 5 Atm., completo di n° 2 elettropompe centrifughe, delle quali una di riserva, avente ciascuna 7,5 HP, prevalenza massima mt. 50, portata litri 18.000, complete di:

- n° 1 alimentatore di aria automatico;
- " 1 valvola di sicurezza;
- " 1 valvola di ritegno contro il colpo d'aria;
- " 1 indicatore di livello;
- " 1 manometro con rubinetto;
- " 1 quadro elettrico con apparecchiatura di comando di protezione;
- n° 1 saracinesca di intercettazione;
- Rete di alimentazione dell'autoclave al piede di ogni colonna montante idrica di ogni palazzina, protezione ed isolamento della stessa, pezzi speciali, raccordi e manicotti, allacciamento elettrico fino al quadro comando, ecc.=
- Per ogni impianto Lire UNMILIONE.===== £.1.000.000

Il prezzo si ~~sta~~ intende pattuito alle condizioni tutte del Capitolato Speciale di Appalto e sarà soggetto allo stesso ribasso d'asta contrattuale.=

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle

L'autoclave sarà del tipo verticale in lamiera.

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI

(VERGALLO Vincenzo) (Dott. Ing. Giovanni ROMA)

*Vergallo Vincenzo* *Giovanni Roma*

Visto:



IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)