

ALL'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA

PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LEGGE 5/8/78, n° 457 - 3° Biennio. -

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento

di alloggi popolari in Brindisi Piazza Gozzano

ex Cant. 12658 CEP Paradiso.

IMPRESA: CARLETTI Franco di SCATIGNO Maria Brindisi.

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

RELAZIONE

Con contratto n° 6115 di rep. del 27.8.84 registra-

to a Brindisi il 27.8.84 al n° 4487 Mod. I° Vol. I°

venivano affidati all'Impresa CARLETTI Franco di Brin-

disi, i lavori indicati in oggetto. Durante la rea-

lizzazione degli stessi la Direzione Lavori ha ri-

scontrato la necessità di eseguire alcune categorie

di lavori indispensabili per l'eliminazione di in-

convenienti all'interno dei corridoi di accesso agli

scantinati e di rifinitura dei prospetti dei fabbri-

cati stessi. Infatti in seno alla perizia origina-

ria non erano stati previsti la spicconatura e rifa-

cimento degli intonaci fatiscenti degli scantinati,

così come non era stata prevista la pulitura e sigil-

latura dei giunti della muratura in carparo degli zoc-

coli dei fabbricati. Durante l'esecuzione dei lavori

di rifacimento dei prospetti con intonaco comune li-
scio costituito da uno strato di malta cementizia
applicata con rinzaffo a sbruffatura e due di malta
bastarda con l'aggiunta di ulteriore strato di into-
naco con pasta di malta e terre coloranti, eseguita
a spruzzo, questa Direzione Lavori, constatato che
tale ultimo strato non assicurava da solo, una suf-
ficiente copertura ed una buona uniformità della fac-
ciata, ha ritenuto opportuno far eseguire all'Impre-
sa esecutrice dei lavori, per il buon esito del la-
voro stesso, un ulteriore strato di intonaco dato an-
che esso a spruzzo.

Pertanto si è redatta la presente perizia che insie-
me ad altre piccole varianti, comportando un aumen-
to nel costo complessivo dell'opera, diventa anche
suppletiva.

L'importo dei suddetti lavori al netto del ribasso
d'asta del 7,32% è di £. 49.994.093. = oltre I.V.A.

A tali maggiori oneri si farà fronte con l'impegno
totale delle economie rivenienti dal ribasso d'asta
con le somme a disposizione per gli imprevisti e con
l'impegno parziale delle somme a disposizione per la
revisione prezzi.

Per la esecuzione dei lavori oggetto della presente
perizia il termine di ultimazione dei lavori viene

prorogato di gg. 60 (sessanta).

IL DIRETTORE DEI LAVORI


(Geom. Vito SAVINO)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Vito Savino", written over a horizontal line.

VISTO:

L'INGEGNERE CAPO

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Antonio Longo", written over a horizontal line.