

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

pag. 1


VARIANTE SUPPLETTIVA

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO DI 38 ALLOGGI E.R.P. LOTTI
C1-C2-C6 E DELLE PARTI COMUNI E DEL PIANO INTERRATO DEI
LOTTI C1-C2-C3-C4-C6 via Martiri di Via Fani - Brindisi -

COMMITTENTE: I.A.C.P. Brindisi

Brindisi, 29 APR. 2005


IL DIRETTORE DEI LAVORI
Dott. Ing. Mario QUARTA



L'IMPRESA

Cons. Naz.le Coop. di
produzione e lavoro "Ciro Menotti"
delegato alla Firma

Ing. Giorgio FELLA



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
1 D-67b	<u>LAVORI A MISURA</u> Ripristino di pavimentazione eseguita mediante la fornitura e posa in opera di piastrelle di grés ceramico smaltato del tipo decorato di 1^a scelta, di lato cm 20x20 secondo le indicazioni della D.L., compreso il massetto ed ogni altro onere per dare il lavoro finito. SCALA C1 P. R. app. sinistro ing.+letto * (par.ug.=1.00+1.00) 2.00 2.00 P. 1. app. sinistro balcone+dis.+ing.+cucina *(par.ug.=1.00+0.50+0.50+0.50) 2.50 2.50 P. 1. app. destro balcone+dis.+ing.+cucina+letto *(par.ug.=(1.00*1.60)+0.50+0.50+0.50+0.50) 3.60 3.60 P. 2. app. sinistro balcone+dis.+ing.+cucina+letto+letto *(par.ug.=0.50+0.50+0.50+1.00+0.50+0.50) 3.50 3.50 P. 2. app. destro ing.+ dis.+cucina+letto+letto *(par.ug.=0.50+0.50+0.50+0.50+0.50) 2.50 2.50 P. 3. app. sinistro balcone+ing.+cuc.+dis.+letto+letto *(par.ug.=0.50+1.00+0.50+0.50+0.50) 3.00 3.00 P. 3. app. destro bal.+ dis.+cucina+letto *(par.ug.=0.50+0.50+1.00+0.50) 2.50 2.50 P. 4. app. sinistro bal.+ ing. + cucina *(par.ug.=0.50+0.50+0.50) 1.50 1.50 P. 4. app. destro bal.+ dis.+letto *(par.ug.=0.50+0.50+0.50) 1.50 1.50 P. 5. app. sinistro ing. 0.50 0.50 P. 5. app. destro bal.+ ing +dis.+letto+letto *(par.ug.=0.50+0.50+0.50+0.50+0.50) 2.50 2.50 SCALA C2 P. R. app. sinistro ing.+letto+letto *(par.ug.=1.00+0.50+0.50+0.50) 2.50 2.50 P.R. app. destro ing. *(par.ug.=2.00*1.00) 2.00 2.00 P. 1. app. sinistro balcone+dis.+ing.+cucina *(par.ug.=0.50+0.50+0.50+0.50) 2.00 2.00 P. 1. app. destro balcone+dis.+ing.+cucina+letto *(par.ug.=0.50+0.50+0.50+1.00) 2.50 2.50 P. 2. app. sinistro ing.+cucina+dis.+letto *(par.ug.=0.50+0.50+0.50+0.50) 2.00 2.00 P. 2. app. destro ing.+ cucina+letto+letto *(par.ug.=0.50+0.50+0.50+0.50) 2.00 2.00 P. 3. app. sinistro balcone+ing.+cuc.+letto *(par.ug.=0.50+0.50+1.00+0.50) 2.50 2.50 P. 3. app. destro ing.+cucina+letto *							
	A R I P O R T A R E					41.10		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					41.10		
	(par.ug.=0.50+0.50+0.50)	1.50				1.50		
	P. 4. app. sinistro bal.+ ing. + cucina+ letto *(par.ug.=0.50+0.50+1.00+0.50)	2.50				2.50		
	P. 4. app. destro ing.+cuc.+bagno+balc. * (par.ug.=0.50+1.00+0.50+0.50)	2.50				2.50		
	P. 5. app. sinistro ing. +cuc.+letto * (par.ug.=1.00+1.00+0.50)	2.50				2.50		
	P. 5. app. destro bal.+ ing *							
	(par.ug.=0.50+0.50)	1.00				1.00		
	SCALA C6							
	P. 1. app. destro ing.+cucina+letto+letto+ bal. *(par.ug.=2.00+0.50+1.00+1.00+ 0.50)	5.00				5.00		
	P. 2. app. sinistro ing+letto *							
	(par.ug.=0.50+0.50+1.00)	2.00				2.00		
	P. 2. app. destro ing.+ bal. *							
	(par.ug.=0.50+0.50)	1.00				1.00		
	P. 3. app. sinistro cuc.+ing.+dis. *							
	(par.ug.=(1.70*2.60)+(5.60*3.75)+ (1.30*1.80))	27.76				27.76		
	P. 3. app. destro					0.50		
	P. 4. app. sinistro bal.+ cucina+bagno *							
	(par.ug.=0.50+0.50+0.50)	1.50				1.50		
	P. 4. app. destro bal.+ ing.+cuc.+dis. *							
	(par.ug.=0.50+0.50+1.00+0.50)	2.50				2.50		
	P. 5. app. sinistro bal.+ing.+cuc.+letto. *							
	(par.ug.=0.50+(1.00*1.00)+1.00+0.50)	3.00				3.00		
	P. 5. app. destro bal.+ ing +cuc.+ dis.+ letto+letto *(par.ug.=0.50+0.50+0.50+ 0.50+0.50+0.50)	3.00				3.00		
	P. 6 app. sinistro dis.+letto+cuc. *							
	(par.ug.=0.50+0.50+0.50)	1.50				1.50		
	P. 6 app. destro bal.+ing.+cuc.+dis.+ letto+letto *(par.ug.=0.50+0.50+0.50+ 1.00+0.50)	3.00				3.00		
	SCALA C5							
	Inq. Ferrara Leonardo Corr.+cucina *							
	(par.ug.=(1.50*1.30)+(1.30*1.30))	3.64				3.64		
	Inq. Fiaccone giovanna Corr.+cucina+ing. *(par.ug.=(1.40*1.00)+(1.30*1.30)+ (1.50*2.00))	6.09				6.09		
	MISURAZIONI ESEGUITE IN COLLABORAZIONE DEL D.L. E CONTABILIZZATE SECONDO LE INDICAZIONI IMPARTITE. ADOTTATA MISURAZIONE MINIMA DI MQ. 0,50.							
	SOMMANO mq					111.59	19.63	2 190.51
2 D-70	Pulizia totale e disinfezione di ogni alloggio e di tutti i vani scala, compreso il ripristino di gradini, orme e soglie, delle stesse dimensioni e caratteristiche, di parti							
	A R I P O R T A R E							2 190.51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2 190.51
3 F-042b	d' ... ll'accatastamento in cantiere del materiale di rifiuto, la rimozione e il trasporto alle pubbliche discariche. Per ogni alloggio. n° 5 scale per 64 alloggi					64.00		
	SOMMANO a corpo					64.00	440.00	28 160.00
	Ripristino di rivestimento di pareti interne, rette o curve, mediante la fornitura e posa in opera di piastrelle smaltate di 1^ scelta, ad uno o più colori, delle dimensioni cm 20x ... , ogni onere e magistero per taglio, sfrido, pezzi speciali e quant'altro occorra per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte. SCALA C1 CUCINA P. R. app. sinistro *(par.ug.=0.50+0.50) P. R. app. destro *(par.ug.=0.50+1.00) P. 1. app. sinistro *(par.ug.=(1.00*1.20)+0.50+0.50) P. 1. app. destro *(par.ug.=(0.60*1.00)+0.50+0.50) P. 2. app. sinistro *(par.ug.=1.00+0.50) P. 2. app. destro *(par.ug.=1.00+0.50+0.50) P. 3. app. sinistro *(par.ug.=0.50+0.50) P. 3. app. destro *(par.ug.=0.50+0.50+0.50) P. 4. app. sinistro *(par.ug.=0.50+0.50) P. 4. app. destro *(par.ug.=1.00+(4.90*2.40)) P. 5. app. sinistro P. 5. app. destro SCALA C2 CUCINA P. R. app. sinistro *(par.ug.=(0.60*2.20)+(1.85*2.20)+0.50+0.50) P.R. app. destro *(par.ug.=1.00+0.50) P. 1. app. sinistro *(par.ug.=0.50+1.00+0.50) P. 1. app. destro P. 2. app. sinistro *(par.ug.=1.00+0.50) P. 2. app. destro *(par.ug.=1.00+0.50) P. 3. app. sinistro *(par.ug.=0.50+0.50+0.50) P. 3. app. destro *(par.ug.=1.00+0.50) P. 4. app. sinistro *(par.ug.=1.00+0.50+0.50) P. 4. app. destro *(par.ug.=1.00+0.50) P. 5. app. sinistro P. 5. app. destro *(par.ug.=0.50+0.50+0.50+0.50) SCALA C6 CUCINA	1.00 1.50 2.20 1.60 1.50 2.00 1.00 1.50 1.00 12.76 1.00 0.50 6.39 1.50 2.00 1.50 1.50 1.50 1.50 2.00 1.50 1.00 2.00				1.00 1.50 2.20 1.60 1.50 2.00 1.00 1.50 1.00 12.76 1.00 0.50 6.39 1.50 2.00 0.50 1.50 1.50 1.50 2.00 1.50 1.00 2.00		
	A R I P O R T A R E					50.45		30 350.51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					50.45		30 350.51
	P. R. app. sinistro $*(par.ug.=1.00+0.50)$	1.50				1.50		
	P. R. app. destro $*(par.ug.=1.00+0.50+0.50+0.50)$	2.50				2.50		
	P. 1. app. sinistro $*(par.ug.=1.00+(1.75*1.00)+(0.45*1.40)+(0.45*1.40)+(0.70*0.22))$	4.16				4.16		
	P. 1. app. destro $*(par.ug.=(1.80+0.60)+0.50+0.50)$	3.40				3.40		
	P. 2. app. sinistro $*(par.ug.=(0.90*0.60)+(0.65*1.80)+0.50+0.50+(1.35*0.80))$	3.79				3.79		
	P. 2. app. destro $*(par.ug.=(0.80*0.90)+0.50+0.50)$	1.72				1.72		
	P. 3. app. sinistro $*(par.ug.=1.00+0.50)$	1.50				1.50		
	P. 3. app. destro $*(par.ug.=(1.50*0.60)+0.50)$	1.40				1.40		
	P. 4. app. sinistro $*(par.ug.=(1.35*0.60)+1.00+0.50)$	2.31				2.31		
	P. 4. app. destro $*(par.ug.=1.00+(1.50*0.60)+1.00)$	2.90				2.90		
	P. 5. app. sinistro $*(par.ug.=(1.10*0.60)+0.50+1.00)$	2.16				2.16		
	P. 5. app. destro $*(par.ug.=(0.90*0.60)+1.00+1.00)$	2.54				2.54		
	P. 6 app. sinistro $*(par.ug.=(1.70*0.60)+0.50+0.50+(0.41*1.40)+(0.41*1.40)+0.50)$	3.67				3.67		
	P. 6 app. destro $*(par.ug.=0.50+(1.70*0.60)+1.00)$	2.52				2.52		
	SCALA C1 BAGNO							
	P. R. app. sinistro $*(par.ug.=(1.00*0.60)+0.50+0.50)$	1.60				2.68		
	P. R. app. destro $*(par.ug.=(1.30*0.60)+0.50+0.50)$	1.78				1.78		
	P. 1. app. sinistro $*(par.ug.=(1.50*0.60)+0.50+0.50)$	1.90				1.90		
	P. 1. app. destro $*(par.ug.=(1.50*0.60)+0.50+1.00)$	2.40				3.48		
	P. 2. app. sinistro $*(par.ug.=(1.40*0.60)+0.50+0.50)$	1.84				1.84		
	P. 2. app. destro $*(par.ug.=(1.70*0.80)*0.50+0.50)$	1.18				1.18		
	P. 3. app. sinistro $*(par.ug.=(1.30*0.80)+1.00+0.50+0.50)$	3.04				3.04		
	P. 3. app. destro bal.+ dis.+cucina+letto $*(par.ug.=(1.70*0.60)+0.35+1.00+0.50+0.50)$	3.37				3.37		
	P. 4. app. sinistro $*(par.ug.=(1.90*0.80)+0.50+0.50+0.50)$	3.02				3.02		
	P. 4. app. destro $*(par.ug.=(1.30+0.60)+1.00+0.50)$	3.40				3.40		
	P. 5. app. sinistro $*(par.ug.=(1.10*0.60)+0.50+0.50)$	1.66				1.66		
	P. 5. app. destro $*(par.ug.=1.50+0.50+$							
	A R I P O R T A R E					113.87		30 350.51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					113.87		30 350.51
	0.50) SCALA C2 BAGNO P. R. app. sinistro *(par.ug.=0.50+0.50+ (2.40*0.47)+0.50) P.R. app. destro *(par.ug.=(1.30*0.60)+ 0.50) P. 1. app. sinistro balcone+dis.+ing.+ cucina *(par.ug.=(1.30*0.60)+0.50) P. 1. app. destro *(par.ug.=1.00+1.00+ 0.50+(2.40*0.47)+0.50+0.50) P. 2. app. sinistro *(par.ug.=(2.00* 1.20)+0.50) P. 2. app. destro *(par.ug.=(1.30*0.60)+ 1.00+0.50) P. 3. app. sinistro *(par.ug.=(1.30* 0.60)+0.50+0.50) P. 3. app. destro *(par.ug.=(1.30*0.60)+ 1.00+0.50) P. 4. app. sinistro *(par.ug.=(1.30*0.60)) P. 4. app. destro ing.+cuc.+bagno+balc. * (par.ug.=(1.30*0.60)+1.00+0.50) P. 5. app. sinistro *(par.ug.=(1.30* 1.60)+1.00+0.50) P. 5. app. destro *(par.ug.=(1.30*0.60)+ 0.50+1.00+0.50) SCALA C6 BAGNO P. R. app. sinistro *(par.ug.=(1.80* 0.60)+0.50+1.00+0.50) P. R. app. destro *(par.ug.=(0.60* 1.65)+0.50+(2.40*0.47)) P. 1. app. sinistro balcone+dis.+ing.+ cucina *(par.ug.=0.50+1.00) P. 1. app. destro *(par.ug.=(1.25*0.80)+ 1.00+0.50) P. 2. app. sinistro *(par.ug.=(1.30* 0.60)+0.50+0.50) P. 2. app. destro *(par.ug.=(1.40*0.80)+ 1.00) P. 3. app. sinistro cuc.+ing.+dis. * (par.ug.=(1.40*0.80)+1.00) P. 3. app. destro *(par.ug.=(1.90*1.80)+ 0.50) P. 4. app. sinistro *(par.ug.=(2.40* 0.47)+(1.2*0.60)+1.00) P. 4. app. destro *(par.ug.=(1.30*0.60)+ 1.00) P. 5. app. sinistro *(par.ug.=(1.00* 0.80)+0.50+1.00) P. 5. app. destro *(par.ug.=(1.30*0.60)+ 0.50+0.50) P. 6 app. sinistro dis.+letto+cuc. * (par.ug.=(4.00*0.60)+0.50+1.00+0.50) P. 6 app. destro *(par.ug.=1.00+(1.30* 0.60)+1.00)	2.50 2.63 1.28 1.28 4.63 2.90 2.28 1.78 2.28 0.78 2.28 3.58 2.78 3.08 2.62 1.50 2.50 1.78 2.12 2.12 3.92 2.85 1.78 2.30 1.78 4.40 2.78				2.50 2.63 1.28 1.28 4.63 2.90 2.28 1.78 2.28 0.78 2.28 3.58 2.78 3.08 2.62 1.50 2.50 1.78 2.12 2.12 3.92 2.85 1.78 2.30 1.78 4.40 2.78		
	A R I P O R T A R E					180.38		30 350.51

COMMITTENTE: I.A.C.P. Brindisi

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					180.38		30 350.51
4 H-054	MISURAZIONI ESEGUITE IN COLLABORAZIONE DEL D.L. E CONTABILIZZATE SECONDO LE INDICAZIONI IMPARTITE. ADOTTATA MISURAZIONE MINIMA DI MQ. 0,50.							
	mq					180.38		
	SOMMANO mq					180.38	16.53	2 981.68
	Serramenti in alluminio per porte, eseguiti con profilati normali ed eventualmente anche con pannelli in alluminio, per l'apertura di luci normali, dati in opera completi di ogni l ... e a olio, compreso le opere murarie ed ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
	vani scala	6.00		0.90	2.10	11.34		
	vano scensore	6.00		0.90	2.10	11.34		
	canalina per cavi telecom		18.00	0.35		6.30		
	copertura su ingresso cavi tececom *							
	(larg.=0.50*4)			2.00		10.00		
	mq					38.98		
5 I-058	SOMMANO mq					38.98	92.96	3 623.58
	Tinteggiatura di pareti interne e soffitti a tre passate a pennello, previa preparazione della superficie, con tempera di qualsiasi colore con taglio all'inglese agli attacchi, compreso ogni onere di impalcatura e suo disarmo.							
	Misurata vuoto per pieno.							
	COMPARTO C1 - C2 SCALE - INGRESSI - ATRI E LOCALI CONDOMINIALI							
	ingressi principali - pareti -	2.00	13.40		2.55	68.34		
	soffitto	2.00	4.80	1.75		16.80		
	a detrarre porta di ingresso	2.00		1.20	2.55	-6.12		
	locale condominiale	2.00	13.05		2.65	69.17		
	soffitto	2.00	4.80	1.75		16.80		
	a detrarre porta	2.00		1.00	2.10	-4.20		
	a detrarre finestra	2.00		1.00	1.30	-2.60		
	atrio piano rialzato	2.00	12.60		2.55	64.26		
	soffitto	2.00	3.40		1.60	10.88		
	a detrarre porte di ingresso appartamenti e	2.00	2.40		1.20	5.76		
	A R I P O R T A R E					239.09		36 955.77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					239.09		36 955.77
	vano ascensore *(par.ug.=24*2)	48.00		1.00	2.00	-96.00		
	ingresso secondario *(par.ug.=2*2)	4.00	0.90		2.85	10.26		
	(par.ug.=2*2)	4.00	3.50		3.20	44.80		
	solaio	2.00	3.50	1.20		8.40		
		2.00	0.90	1.20		2.16		
	sezione scala che scende nello scantinato *							
	(lung.=16.00+5.70)	2.00	21.70		2.55	110.67		
	solaio *(lung.=2.10+4.40+5.00)	2.00	11.50	1.20		27.60		
	a detrarre finestre *(lung.=(1.35*1.00)/2)		0.68			-1.36		
	sezione scala che sale per gli appartamenti							
	*(par.ug.=5*2)*(lung.=8.35+18.85)	10.00	27.20		2.45	666.40		
	solaio *(par.ug.=5*2)	10.00	4.40	1.55		68.20		
	(par.ug.=5*2)*(lung.=3.30+3.20+2.10)	10.00	8.60	1.20		103.20		
	a detrarre finestre *(par.ug.=5*2)*							
	(lung.=(1.35*1.00)/2)	10.00	0.68			-6.80		
	a detrarre porte di accesso in appartamenti							
	e ascensori *(par.ug.=(5*3)*2)	30.00		1.00	2.00	-60.00		
	Torrini scala	2.00	24.90		3.00	149.40		
	solaio	2.00	1.80	1.00		3.60		
	(lung.=1.20+4.40+3.70)	2.00	9.30	1.20		22.32		
	a detrarre finestre *(lung.=(1.35*1.00)/2)		0.68			-1.36		
	a detrarre porte di accesso terrazzo	2.00		1.00	2.00	-4.00		
	COMPARTO C6 - SCALE - INGRESSI -							
	ATRI E LOCALI CONDOMINIALI							
	ingressi principali - pareti -		13.40		2.55	34.17		
	solaio		4.80	1.75		8.40		
	a detrarre porta di ingresso			1.20	2.55	-3.06		
	locale condominiale		13.05		2.65	34.58		
	solaio		4.80	1.75		8.40		
	a detrarre porta			1.00	2.10	-2.10		
	a detrarre finestra			1.00	1.30	-1.30		
	atrio piano rialzato		12.60		2.55	32.13		
	solaio		3.40		1.60	5.44		
			2.40		1.20	2.88		
	a detrarre porte di ingresso appartamenti e							
	vano ascensore	4.00		1.00	2.00	-8.00		
	ingresso secondario	2.00	0.90		2.85	5.13		
		2.00	3.50		3.20	22.40		
	solaio		3.50	1.20		4.20		
			0.90	1.20		1.08		
	sezione scala che scende nello scantinato *							
	(lung.=16.00+5.70)		21.70		2.55	55.33		
	solaio *(lung.=2.10+4.40+5.00)		11.50	1.20		13.80		
	a detrarre finestre *(lung.=(1.35*1.00)/2)		0.68			-0.68		
	sezione scala che sale per gli appartamenti							
	*(lung.=8.35+18.85)	6.00	27.20		2.45	399.84		
	solaio	6.00	4.40	1.55		40.92		
	(lung.=3.30+3.20+2.10)	6.00	8.60	1.20		61.92		
	a detrarre finestre *(lung.=(1.35*1.00)/2)		0.68			-4.08		
	a detrarre porte di accesso in appartamenti							
	e ascensori *(par.ug.=6*3)	18.00		1.00	2.00	-36.00		
	Torrini scala C6		24.90		3.00	74.70		
	solaio		1.80	1.00		1.80		
	A R I P O R T A R E					2 038.48		36 955.77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2 038.48		36 955.77
	(lung.=1.20+4.40+3.70) a detrarre finestre *(lung.=(1.35*1.00)/2) a detrarre porte di accesso terrazzo		9.30 0.68	1.20		11.16 -0.68 -2.00		
	Comparto C1 - C2 e C6 PIANO TIPO							
	piano tipo- ing. sogg. - (luce unica)	32.00	18.75		2.65	1 590.00		
	solaio	32.00	5.60	3.80		680.96		
	a detrarre porte *(par.ug.=32*2)	64.00		0.90	2.20	-126.72		
	a detrarre porta caposcala	32.00		1.00	2.20	-70.40		
	a detrarre finestre	32.00		1.50	1.30	-62.40		
	a detrarre porta-finestra balcone	32.00		1.00	2.30	-73.60		
	piano tipo - cucina	32.00	13.20		0.30	126.72		
	solaio	32.00	4.90	1.70		266.56		
	piano tipo disimpegno	32.00	8.55		2.65	725.04		
	solaio	32.00	2.90	1.15		106.72		
	a detrarre 5 porta *(par.ug.=32*5)	160.00		0.90	2.20	-316.80		
	piano tipo ripostiglio	32.00	5.70		2.65	483.36		
	solaio	32.00	1.20	1.65		63.36		
	a detrarre porta	32.00		0.90	2.20	-63.36		
	piano tipo letto figli	32.00	13.20		2.65	1 119.36		
	solaio	32.00	3.60	3.10		357.12		
	a detrarre 1 porta	32.00		0.90	2.20	-63.36		
	a detrarre 1 finestra	32.00		1.00	1.35	-43.20		
	piano tipo letto matrimoniale	32.00	16.75		2.65	1 420.40		
	solaio	32.00	5.25	3.10		520.80		
	a detrarre 1 porta	32.00		0.90	2.20	-63.36		
	a detrarre 1 finestra	32.00		1.55	1.30	-64.48		
	piano tipo bagno	32.00	9.90		0.30	95.04		
	solaio	32.00	3.45	1.40		154.56		
	balcone piano primo	32.00	10.00		2.65	848.00		
	solaio	32.00	5.30	1.40		237.44		
	a detrarre 1 porta-finestra	32.00		1.00	2.30	-73.60		
	a detrarre 1 finestra	32.00		1.00	1.30	-41.60		
	balcone piano Tipo	32.00	10.00		2.65	848.00		
	solaio	32.00	5.30	1.40		237.44		
	parapetto	26.00	4.00		0.90	93.60		
	a detrarre 1 porta-finestra	32.00		1.00	2.30	-73.60		
	a detrarre 1 finestra	32.00		1.00	1.30	-41.60		
	Comparto C1 - C2 - C6 PIANO RIALZATO							
	piano rialzato - ing. sogg. - (luce unica)	6.00	21.80		2.65	346.62		
	solaio	6.00	1.58	1.80		17.06		
		6.00	6.30	3.00		113.40		
	a detrarre porte *(par.ug.=6*2)	12.00		0.90	2.20	-23.76		
	a detrarre finestre	6.00		2.20	1.10	-14.52		
	piano rialzato - cucina	6.00	12.30		0.30	22.14		
	solaio	6.00	4.40	1.50		39.60		
	piano rialzato disimpegno	6.00	11.70		2.65	186.03		
	solaio	6.00	1.15	1.60		11.04		
		6.00	1.30	1.30		10.14		
		6.00	1.75	1.00		10.50		
	a detrarre 5 porta *(par.ug.=6*5)	30.00		0.90	2.20	-59.40		
	piano rialzato ripostiglio	6.00	7.65		2.65	121.64		
	A R I P O R T A R E					11 623.85		36 955.77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					11 623.85		36 955.77
	solaio	6.00	1.55	2.25		20.93		
	a detrarre porta	6.00		0.90	2.20	-11.88		
	piano rialzato letto figli	6.00	13.40		2.65	213.06		
	solaio	6.00	3.60	3.10		66.96		
	a detrarre 1 porta	6.00		0.90	2.20	-11.88		
	a detrarre 1 finestra	6.00		0.90	1.35	-7.29		
	piano rialzato letto matrimoniale	6.00	15.20		2.65	241.68		
	solaio	6.00	3.60	3.10		66.96		
	a detrarre 1 porta	6.00		0.90	2.20	-11.88		
	a detrarre 1 finestra	6.00		1.40	1.35	-11.34		
	piano rialzato bagno	6.00	9.80		0.30	17.64		
	solaio	6.00	3.60	1.35		29.16		
	Sommano positivi mq					13 796.34		
	Sommano negativi mq					-1 570.37		
	SOMMANO mq					12 225.97	1.65	20 172.85
6 L-070	Fornitura e posa in opera di lavabo ad un posto di porcellana vetrificata colorata di prima scelta, delle dimensioni di cm 60x45, completo di mensole di ghisa porcellanata, piletta ... tomatico del diametro interno di mm 13, completo di flessibili e tubazione di scarico in PEHD da mm 40 fino alla scatola sifonata. lotti C1 - C2- C6					38.00		
	SOMMANO ognuno					38.00	127.05	4 827.90
7 L-072	Fornitura e posa in opera di vaso igienico in porcellana vetrificata colorata di 1^ scelta, completo di cassetta di porcellana vetrificata da l 10 munita di rubinetto, galleggiante ... imento, quest'ultima compresa e compensata nel prezzo, e quanto altro occorrente per dare l'apparecchio perfettamente funzionante. lotti C1 - C2- C6					38.00		
	SOMMANO ognuno					38.00	175.60	6 672.80
8 L-074	Fornitura e posa in opera di bidet di porcellana vetrificata colorata di 1^ scelta tipo grande, compreso il gruppo di rubinetteria in ottone cromato con miscelatore e tappo automat ... illo, piletta in ottone cromato, flessibili e tubazione di scarico in PEHD da mm 40 fino alla scatola sifonata posta nel cavedio.							
	A R I P O R T A R E							68 629.32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							68 629.32
9 L-075	lotti C1 - C2- C6					38.00	121.88	4 631.44
	SOMMANO ognuno					38.00		
	Fornitura e posa in opera di vasca da bagno del tipo normale in ghisa porcellanata colorata delle dimensioni di cm 170x70, completa di gruppo di rubinetteria del tipo a miscelatore ... m 40 (30 per troppo pieno) fino alla scatola sifonata posta nel cavedio ed il grembiulino in muratura in giro alla vasca medesima. scala C1 int. 1 piano rialzato, int. 4 piano 1°					2.00		
	scala C6 int. 2 piano rialzato, int. 7 piano 4°					2.00	294.38	1 177.52
	SOMMANO ognuno					4.00		
10 L-077	Attacco cromato per lavatrice, automatico con rubinetto speciale, valvole di arresto compreso lo scarico in PEHD fino alla scatola sifonata posta nel cavedio. LOTTI C1 -C2 E C6					38.00	30.99	1 177.62
	SOMMANO n					38.00		
	Fornitura e posa in opera di contatore divisionale da 1/2" per acqua a turbina e quadrante bagnato della portata di 3 mc/h, a getto multipo, in cassa di bronzo con apparecchiatura interna in nichel-cromo atta a sopportare temperature di 90°C. Alloggi n° 38					38.00	30.99	1 177.62
11 L-080	SOMMANO ognuno					38.00		
	Impianto di riscaldamento autonomo ad acqua calda a circolazione forzata per civile abitazione e per la produzione di acqua calda sanitaria, della portata minima di 3 l/min., massi ... alla Ditta installatrice, ai sensi della legge n. 46/90. Per ogni metro cubo di alloggio servito misurato sulla superficie utile. LOTTI C1 - C2 E C6 *(H/peso=2.70* 67.00)				180.90	6 874.20	16.53	113 630.53
	SOMMANO mc					6 874.20		
	A R I P O R T A R E							190 424.05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							190 424.05
13 M-091	Quadro elettrico di distribuzione e protezione impianto interno, in opera completo di accessori per il montaggio ed il cablaggio, costituito da: N. 1 centralina da incasso in mate ... ico generale bipolare da 16a A, 6 KA - 30 mA. Posto in opera completo di ogni accessorio quale sportello, viti di fissaggio, ecc. ALLOGGI SCALE C1 -C2 E C3					38.00		
	SOMMANO ognuno					38.00	170.43	6 476.34
14 M-098	Impianto sottotraccia per punto luce a parete o a soffitto costituito da: - linea dorsale di alimentazione sottotraccia (parte dal quadretto di distribuzione dell'impianto int ... Per punto luce interrotto con interruttore unipolare da incasso del tipo modulare con frutto entro materiale plastico antiurto. Lotti C1 - C2 - C6 n° 38 appartamenti * n° 5 punti luce *(par.ug.=38*5) Lotti C1 - C2 - C6 n° 3 salette condominiali	190.00				190.00 3.00		
	SOMMANO ognuno					193.00	12.65	2 441.45
15 M-100	Impianto sottotraccia per punto luce a parete o a soffitto costituito da: - linea dorsale di alimentazione sottotraccia (parte dal quadretto di distribuzione dell'impianto inter ... resina. Per punto luce commutato con due deviatori da incasso del tipo modulare con frutto entro materiale plastico antiurto. Lotti C1 - C2 - C6 n° 38 appartamenti * n° 2 punti luce *(par.ug.=38*2)	76.00				76.00		
	SOMMANO ognuno					76.00	15.00	1 140.00
16 M-099	Impianto sottotraccia per punto luce a parete o a soffitto costituito da: - linea dorsale di alimentazione sottotraccia (parte dal quadretto di distribuzione dell'impianto inter ... resina.							
	A R I P O R T A R E							200 481.84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							200 481.84
17 M-102	Per punto luce deviato con due deviatori da incasso del tipo modulare con frutto entro materiale plastico antiurto. Lotti C1 - C2 - C6 n° 38 appartamenti * n° 2 punti luce *(par.ug.=38*2)	76.00				76.00	17.71	1 345.96
	SOMMANO ognuno					76.00		
	Impianto sottotraccia per derivazione di presa a spina con presa del tipo modulare da incasso con frutto racchiuso entro materiale plastico antiurto, costituito da: - linea dorsal ... 16 A con interruttore automatico magnetotermico unipolare 16 A del tipo modulare e placca di rivestimento in resina a tre posti.							
	Lotto C1 n° 2 appartamenti * n° 5 prese a spina 16A *(par.ug.=(2*5))	10.00				10.00		
	Lotto C1 n° 10 appartamenti * n° 6 prese a spina 16A *(par.ug.=(10*6))	60.00				60.00		
	Lotto C2 n° 2 appartamenti * n° 5 prese a spina 16A *(par.ug.=(2*5))	10.00				10.00		
	Lotto C2 n° 10 appartamenti * n° 6 prese a spina 16A *(par.ug.=(10*6))	60.00				60.00		
	Lotto C6 n° 2 appartamenti * n° 5 prese a spina 16A *(par.ug.=(2*5))	10.00				10.00		
	Lotto C1 n° 12 appartamenti * n° 6 prese a spina 16A *(par.ug.=(12*6))	72.00				72.00		
	SOMMANO n.					222.00	21.69	4 815.18
18 M-103	Impianto sottotraccia per pulsante campanello 220 V - 50 Hz fuori porta con pulsante unipolare in chiusura del tipo modulare, con frutto entro materiale plastico antiurto, costitu ... arghetta porta nome; - suoneria in bronzo 220V - 8 VA per campanello interno all' appartamento. Per ogni alloggio servito. lotti C1, C2 e C6 alloggi n° 38					38.00	21.69	824.22
	SOMMANO ognuno					38.00		
19 M-172a	Impianto sottotraccia per derivazione di presa a spina con presa del tipo modulare da incasso con frutto racchiuso entro materiale plastico antiurto, costituito da: - linea dorsal ... T 10 A con interruttore automatico magnetotermico unipolare 4 A							
	A R I P O R T A R E							207 467.20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							207 467.20
	del tipo modulare e placca di rivestimento in resina a tre posti. Lotto C1 n° 2 appartamenti * n° 11 prese a spina 10A *(par.ug.=(2*11))	22.00				22.00		
	Lotto C1 n° 10 appartamenti * n° 9 prese a spina 10A *(par.ug.=10*9)	90.00				90.00		
	Lotto C2 n° 2 appartamenti * n° 11 prese a spina 10A *(par.ug.=(2*11))	22.00				22.00		
	Lotto C2 n° 10 appartamenti * n° 9 prese a spina 10A *(par.ug.=(10*9))	90.00				90.00		
	Lotto C6 n° 2 appartamenti * n° 11 prese a spina 10A *(par.ug.=(2*11))	22.00				22.00		
	Lotto C6 n° 12 appartamenti * n° 9 prese a spina 10A *(par.ug.=(12*9))	108.00				108.00		
	SOMMANO n.					354.00	18.80	6 655.20
20 M-173	Fornitura e posa in opera di apparecchio elettrico per la protezione dell'impianto luce di ogni singolo appartamento - elettroconduttore Stotz - omologati CEI, per l'esclusione automatica dell'energia elettrica in caso di contatti accidentali. Alloggi Centrale Idriche locali antincendio ripostigli					38.00 3.00 2.00 2.00		
	SOMMANO ognuno					45.00	91.93	4 136.85
21 M-106	Impianto per prese telefoniche, composto da: - tubazione incassata in PVC serie pesante per la linea montante costituita da tratti a sezione decrescente a partire dalla cassetta ... conduttori; - n. 2 prese per ogni alloggio. Compreso ogni onere per l'apertura e chiusura di tracce. Per ogni alloggio servito. alloggi n° 38					38.00		
	SOMMANO corpo					38.00	50.00	1 900.00
22 M-181b	Fornitura e posa in opera di impianto centralizzato per televisione, adatto alla ricezione di più programmi televisivi (VHF, UHF, ecc.) di reti pubbliche e private; con centralino ... , incluse tutte le opere murarie necessarie.							
	A RIPORTARE							220 159.25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							220 159.25
23 M-111	Per ogni appartamento servito con due prese, per impianti multipli fino a 16 utenze. N° 3 impianti per 3 vani scala per n° 38 alloggi					38.00		
	SOMMANO ognuno					38.00	103.29	3 925.02
	Impianto di messa a terra di tutte le utenze elettriche eseguito con corda di rame da mmq 50 come collettore e di mmq 16 per tutte le altre utenze. Detta corda farà capo a quattro ... E' altresì compreso il collegamento del conduttore di terra all'armatura di un plinto di fondazione. Per ogni vano convenzionale. Lotti C1 - C2 - C3 - C4 - C5 e C6 PER OGNI VANO CONVENZIONALE	80.00			4.00	320.00		
	SOMMANO n.					320.00	32.76	10 483.20
24 M-182b	Impianto di portiere elettrico costituito da: a) una stazione esterna comprendente: - una tastiera con pulsantiera agente su suoneria agli appartamenti: - una serratura elettric ... mpianti. Le comunicazioni debbono essere reciproche e contemporanee, senza la servitù di "passo". Per edifici fino a 16 alloggi. n° 3 scale che servono n° 38 alloggi					38.00		
	SOMMANO ognuno					38.00	102.26	3 885.88
	Portoncino blindato di ingresso agli appartamenti, della luce architettonica non inferiore a m 0.90x2.10, costituito da un falso telaio in lamiera di acciaio dello spessore 30/10, ... sicurezza. Il tutto in opera compreso le opere murarie e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 38 alloggi					38.00		
25 N-119	SOMMANO ognuno					38.00	568.10	21 587.80
	Fornitura e posa in opera di bussole in legno abete di prima scelta dello spessore netto do mm 45 ad uno o due battenti,							
26 N-120								
	A R I P O R T A R E							260 041.15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							260 041.15
27 N-121	tamburrate, con o senza vetro stampato o rigato, intelaiatu ... le prime due a base di biacca ed olio di lino cotto con colori e l'ultima a tutto smalto. Misurate sul filo esterno della mostra. SALE RIUNIONE	3.00		0.85	2.15	5.48		
	ALLOGGI N° 4 PORTE TIPO *	152.00		0.85	2.15	277.78		
	(par.ug.=38*4)							
	ALLOGGI N° 2 PORTE TIPO *(par.ug.=38* 2)	76.00		0.80	2.15	130.72		
	SOMMANO mq					413.98	71.79	29 719.62
	Fornitura e posa in opera di infissi esterni del tipo monoblocco con cassonetto coprirullo, per finestre o porte finestre, ad una o più partite apribili ad ante o fissi, anche con ... premurare; nonché quant'altro necessario per darli completi e funzionanti in opera, esclusi soltanto i vetri, da pagarsi a parte. P RIALZATO - FINESTRE CUCINA N° 6 ALLOGGI	6.00		1.20	1.40	10.08		
	P. RIALZATO - FINESTRE BAGNO N° 6 ALLOGGI	6.00		0.60	1.40	5.04		
	P. RIALZATO - FINESTRE LETTO FIGLI N° 6 ALLOGGI	6.00		1.80	1.40	15.12		
	P. RIALZATO - FINESTRE LETTO MATRIMONIALE N° 6 ALLOGGI	6.00		1.20	1.40	10.08		
	P. RIALZATO - PORTA-FINESTRA SOGGIORNO N° 6 ALLOGGI	6.00		2.40	1.40	20.16		
	P. TIPO - FINESTRA CUCINA N° 32 ALLOGGI	32.00		1.20	1.40	53.76		
	P. TIPO - FINESTRA SOGGIORNO N° 32 ALLOGGI	32.00		1.80	1.40	80.64		
	P. TIPO - PORTA-FINESTRA SOGGIORNO N° 32 ALLOGGI	32.00		1.20	2.40	92.16		
	P. TIPO - FINESTRA BAGNO N° 32 ALLOGGI	32.00		0.60	1.40	26.88		
	P. TIPO - FINESTRA LETTO MATRIMONIALE N° 32 ALLOGGI	32.00		1.20	1.40	53.76		
	P. TIPO - FINESTRA LETTO FIGLI N° 32 ALLOGGI	32.00		1.80	1.40	80.64		
	LOCALE CONDOMINIALE N° 3	3.00		1.20	1.40	5.04		
	RIPRISTINO - SOSTITUZIONE - SISTEMAZIONE DI FINESTRINI SCALE E BARRE TRASVERSALI ESTERNE FINESTRINI APRIBILI C1- C2 E C6 incluso il ripristino delle barre verticali esterne mancanti e tutti i ferma vetri	15.00		1.40	0.90	18.90		
	A R I P O R T A R E					472.26		289 760.77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					472.26		289 760.77
28 N-122	SCALA C6 RIFACIMENTO DELLE FINESTRE MANCANTI incluse le barre verticali esterne			1.40	10.00	14.00		
	mq					486.26		
	SOMMANO mq					486.26	94.51	45 956.43
	Fornitura e posa in opera di vetrate isolanti con intercapedine d'aria disidratata composte da lastra interna in planilux, intercapedine e lastra esterna in planilux; spessore comp ... sintetico al silicone, opportune guarnizioni e qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.							
	PIANO RIALZATO - CUCINA N° 6 ALLOGGI	6.00		1.05	1.25	7.88		
	PIANO RIALZATO - BAGNO N° 6 ALLOGGI	6.00		0.45	1.25	3.38		
	PIANO RIALZATO - LETTO FIGLI N° 6 ALLOGGI	6.00		1.65	1.25	12.37		
	PIANO RIALZATO - LETTO MATRIMONIALE N° 6 ALLOGGI	6.00		1.05	1.25	7.88		
	PIANO RIALZATO - SOGGIORNO N° 6 ALLOGGI	6.00		2.25	1.25	16.88		
	PIANO TIPO - CUCINA N° 32 ALLOGGI	32.00		1.05	1.25	42.00		
	PIANO TIPO - SOGGIORNO N° 32 ALLOGGI	32.00		1.65	1.25	66.00		
	PIANO TIPO - SOGGIORNO N° 32 ALLOGGI	32.00		1.05	2.25	75.60		
	PIANO TIPO - BAGNO N° 32 ALLOGGI	32.00		0.45	1.25	18.00		
	PIANO TIPO - LETTO MATRIMONIALE N° 32 ALLOGGI	32.00		1.05	1.25	42.00		
	PIANO TIPO - LETTO FIGLI N° 32 ALLOGGI	32.00		1.65	1.25	66.00		
	LOCALE CONDOMINIALE N° 3	3.00		1.05	1.25	3.94		
	VANI SCALA C1- C2 E C6	20.00		1.28	0.77	19.71		
	SOMMANO mq					381.64	30.99	11 827.02
	Impianto di sollevamento di acqua potabile, di marca accreditata, per ogni singolo alloggio costituito da: a)- Tubazione in ferro zincato come da progetto, poste in opera per l'al ... a installatrice, ai sensi della legge n. 46/90, di licenza d'uso e di esercizio. Per ogni impianto relativo al singolo alloggio . N° TRE AUTOCLAVI PER TUTTI GLI ALLOGGI DELLE SCALA C1 - C2- C6					38.00		
	SOMMANO n.					38.00	258.23	9 812.74
	A RIPORTARE							357 356.96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							357 356.96
30 B-003	Spalmatura con una mano di vernice bituminosa sui lastrici solari in corrispondenza dei giunti delle lastre di Cursi ed alle copertine dei muri d'attico previa pulizia della superf ... ti a qualsiasi altezza e per qualsiasi superficie, compreso altresì ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. terrazzi C1, C2 e C6 *(lung.=(6.60*10.30)*2)		135.96			407.88		
		3.00	4.85	5.30		77.11		
	vano ascensore e scala C1, C2 e C6	3.00	4.50	4.30		58.05		
	SOMMANO mq					543.04	2.58	1 401.04
31 B-015	Stonacatura totale di pareti, eseguita a qualsiasi altezza: su pareti verticali ed orizzontali, volte e soffitti, compreso il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di r ... renti impalcature e ogni altro onere e compresi altresì i ponteggi fino a 3 metri di altezza; misurata nella superficie effettiva.							
	marcapaini testata C1	7.00	11.40		0.28	22.34		
	marcapaini testata C2	7.00	11.40		0.28	22.34		
	facciate C1 - C2 *(par.ug.=(7*2)*2)	28.00	20.20		0.28	158.37		
	facciata principale C3	7.00	20.20		0.28	39.59		
	marcapaini testata C5 (su piazza Raffaello)	9.00	11.40		0.28	28.73		
	marcapaini facciate C6 *(par.ug.=8*2)	16.00	20.20		0.28	90.50		
	marcapaini testata C6 *(par.ug.=8*2)	16.00	11.40		0.28	51.07		
	Gabiotti C1, C2 e C6 marcapaini * (lung.=(5.00+5.00+5.40+5.40))	3.00	20.80		0.20	12.48		
	Gabiotti C1, C2 e C6 lesioni verticali * (lung.=2.80*8)	3.00	22.40		0.15	10.08		
	SOMMANO mq					435.50	3.10	1 350.05
32 D-034	Pavimentazione in pietrini di cemento unicolori, per marciapiedi, situati in opera con malta bastarda e cemento pastoso negli assetti, compresa la fornitura dei mattoni, il massetto di posa in malta comune, ogni altro materiale e magistero, da eseguire a qualsiasi livello.							
	C6		10.10	3.50		35.35		
			4.90	1.60		7.84		
			8.55	1.60		13.68		
	C1-C2		19.50	1.60		31.20		
	sistemazione rampa di accesso scantinato lotto C6 solo con cemento, compreso							
	A R I P O R T A R E					88.07		360 108.05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					88.07		360 108.05
	demolizione cordolo esistente		2.50	4.50		11.25		
	sistemazione rampa handicap su marciapiede		0.52	1.30		0.68		
	tra pal. C8 e C11		5.20	2.00		10.40		
			7.00	3.00		21.00		
	(lung.=(7.00+4.80)*12.60/2)		74.34			74.34		
	(lung.=(4.80+2.00)/2*6.00)		20.40			20.40		
	mq					226.14		
	SOMMANO mq					226.14	14.98	3 387.58
33 D-71	Pulizia totale e disinfestazione del piano interrato, compreso il ripristino di gradini, orme e soglie, delle stesse dimensioni e caratteristiche, di parti d'intonaco e l'eventuale onere dell'accatastamento in cantiere del materiale di rifiuto, la rimozione e il trasporto alle pubbliche discariche.					1.00		
	piano interrato					1.00	3 137.68	3 137.68
	SOMMANO a corpo					1.00		
34 E-040/a	Chiusura del giunto di dilatazione mediante la fornitura e posa in opera di profilati di lamiera zincata, dello spessore di 6/10 di mm, verniciata dello stesso colore dei prospetti ... armente necessarie, a qualsiasi altezza, nonché ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.							
	giunto tra C5 e C4		3.60			3.60		
	giunto tra C4 e C3		12.00			12.00		
	giunto tra C3 e C2		3.80			3.80		
	SOMMANO ml					19.40	12.91	250.45
35 F-044	Intonaco plastico per esterno simile a quello esistente anche nel colore con superficie lamata a grana media e di adatto spessore, da applicare secondo le indicazioni della D.L., c ... osa in opera di rete porta-intonaco all'altezza di ogni marcapiano.							
	Misurato nella superficie effettiva con esclusione dei vuoti.							
	Idem stonacatura voce B015					435.50		
	A R I P O R T A R E					435.50		366 883.76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					435.50		366 883.76
	SOMMANO mq					435.50	14.20	6 184.10
36 L-199	Ripristino della rete di alimentazione del gas da contatori, ovunque posti, alle utenze di ogni appartamento (cucina e caldaia) da realizzarsi secondo normative vigenti ed in parti ... UNI-Cig citata. A corpo per tutti gli edifici, dal gas e fino al punto di utilizzo (caldaia e/o cucina) pezzi speciali inclusi. LOTTE C1 - C2 E C6					1.00		
	SOMMANO a corpo					1.00	1 550.00	1 550.00
37 M-176c	Impianto di illuminazione delle scale con relè temporizzatore, costituito da: - tubo in pvc serie pesante di idoneo diametro; - conduttori in rame, sfilabili di sezione come da p ... Compreso l'allacciamento al relè temporizzatore inserito nel quadro generale servizi dello stabile. Per stabili fino a 6 piani.					2.00		
	SOMMANO corpo					2.00	614.59	1 229.18
38 M-176d	Impianto di illuminazione delle scale con relè temporizzatore, costituito da: - tubo in pvc serie pesante di idoneo diametro; - conduttori in rame, sfilabili di sezione come da p ... Compreso l'allacciamento al relè temporizzatore inserito nel quadro generale servizi dello stabile. Per stabili fino a 7 piani.					1.00		
	SOMMANO corpo					1.00	654.35	654.35
39 M-089b	Linea di derivazione per l'alimentazione degli appartamenti, formata da due conduttori sfilabili in rame di sezione come da progetto, più conduttore di terra, isolati con materiale ... termoindurente con coperchio in resina ureica, fissata con viti, completa di morsettiere.							
	A R I P O R T A R E							376 501.39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							376 501.39
	Con conduttori della sezione di 4 mmq. scala C1 e C2 piano terra *(lung.=12+5) piano primo *(lung.=(12+2+2)*10) piano secondo *(lung.=(3.50+2+2)*6) piano terzo *(lung.=(3.50+2+2)*4) piano quarto *(lung.=(3.50+2+2)*2) piano quinto *(lung.=(3.50+2+2))		17.00 160.00 45.00 30.00 15.00 7.50			34.00 320.00 90.00 60.00 30.00 14.00		
	scala C6 piano terra *(lung.=12+5) piano primo *(lung.=(12+2+2)*12) piano secondo *(lung.=(3.50+2+2)*8) piano terzo *(lung.=(3.50+2+2)*6) piano quarto *(lung.=(3.50+2+2)*4) piano quinto *(lung.=(3.50+2+2)*2) piano sesto *(lung.=(3.50+2+2))		17.00 192.00 60.00 45.00 30.00 15.00 7.50			17.00 192.00 60.00 45.00 30.00 15.00 7.50		
	SOMMANO ml					914.50	5.68	5 194.36
40 M-093	Quadro elettrico di distribuzione, sezionamento e protezione degli impianti dell'edificio. Tipo da incasso in lamiera verniciata, completo di portello con serratura a chiave, mor ... ; La protezione differenziale relativa a tutti gli altri impianti si intende installata all'arrivo di ciascuna di alimentazione. VANI SCALA					3.00		
	SOMMANO corpo					3.00	222.08	666.24
41 M-105	Linea montante luce e FM costituita da quattro conduttori di rame isolati in PVC in apposita tubazione incassata in PVC serie pesante, corda di terra in rame nudo sfilabile posta i ... a montante parte dal quadro generale servizi dell'edificio al quadro locale macchine dell'ascensore o al quadro locale autoclave. dal quadro elettrico a scala C6 * (lung.=18.00+5.00) dal quadro elettrico a loc. antincendio C6 * (lung.=25.00+5.00) dal quadro elettrico a loc. dep. C6 * (lung.=27.00+5.00) dal quadro elettrico a pompa C6 * (lung.=30.00+5.00) dal quadro elettrico a scala C4 * (lung.=32.00+5.00) dal quadro elettrico a scala C3 *		23.00 30.00 32.00 35.00 37.00			23.00 30.00 32.00 35.00 37.00		
	A R I P O R T A R E					157.00		382 361.99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					157.00		382 361.99
	(lung.=22.00+5.00) dal quadro elettrico a scala C2 *		27.00			27.00		
	(lung.=32.00+5.00) dal quadro elettrico a scala C1 *		37.00			37.00		
	(lung.=17.00+5.00) dal quadro elettrico a loc. antincendio C1 *		22.00			22.00		
	(lung.=18.00+5.00) dal quadro elettrico a loc. dep. C1 *		23.00			23.00		
	(lung.=21.00+5.00) dal quadro elettrico a pompa C1 *		26.00			26.00		
	(lung.=15.00+5.00) dal quadro elettrico ad ascensore C1		20.00			20.00		
	dal quadro elettrico ad ascensore C2		31.00			31.00		
	dal quadro elettrico ad ascensore C6		31.00			31.00		
			34.00			34.00		
	SOMMANO ml					408.00	21.69	8 849.52
42 M-189b	Fornitura e posa in opera di sistema illuminante esterno, con braccio per il fissaggio a parete, completo di organo illuminante del tipo a sfera (fi 450), ivi compreso lampada da 125 watt ad Hg. Il tutto in opera a perfetta regola d'arte. DA INSTALLARE SU INGRESSI SCALE					6.00		
	SOMMANO ognuno					6.00	144.61	867.66
43 M-202	Impianto di illuminazione del piano interrato con relè temporizzatore costituito da: - tubo in pvc serie pesante di idoneo diametro; - conduttori in rame, sfilabili di sezione co ... oniera; Compreso l'allacciamento al relè temporizzatore inserito nel quadro generale servizi dello stabile. Per ogni punto luce. scantinato C.I., loc. ripostiglio e C.antincendio					67.00 7.00		
	SOMMANO cadauno					74.00	59.39	4 394.86
44 N-121b	Fornitura e posa in opera di pannelli in vetro retinato colorato, per ringhiere, divisori in genere e portoni di ingresso. Compreso sigillatura con opportune guarnizioni, le prest ... e assistenza muraria per la posa in opera, il ponteggio e quant'altro occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.							
	A R I P O R T A R E							396 474.03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							396 474.03
45 N-191	PORTONE INGRESSO PRINCIPALE	3.00		0.90	2.00	5.40		
	PORTONE INGRESSO SECONDARIO	3.00		1.10	3.00	9.90		
	FINESTRE SCALE (FISSI)	38.00		1.25	0.75	35.63		
	FINESTRE SCALE (APRIBILI)	19.00		1.25	0.75	17.81		
	mq					68.74		
	SOMMANO mq					68.74	18.08	1 242.82
	Cancello a uno o due battenti, anche estensibile e riducibile, in acciaio zincato con diagonali in piatto, sospensioni con carucole girevoli su cuscinetti a sfera, perni di scorri ... re e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Misurando con aumento del 20% in larghezza e con 10 in altezza.							
	ingresso autorimessa sotterraneo	2.00		5.40	2.40	25.92		
	SOMMANO mq					25.92	46.48	1 204.76
46 N-195	Fornitura e posa in opera di portone principale in alluminio anodizzato con pannelli in vetro retinato, da conteggiare a parte, secondo disegno fornito dalla D.L., con chiusura di ... nea per apertura elettrica, con chiavi in numero pari a quello degli alloggi, compreso maniglioni e chiusura automatica tipo MAAB.							
	PORTONE INGRESSO PRINCIPALE	3.00		1.00	2.15	6.45		
	PORTONE INGRESSO SECONDARIO	3.00		1.20	3.20	11.52		
	SOMMANO mq					17.97	113.62	2 041.75
47 N-193	Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco REI 120, compreso se necessario lo smuramento dell'esistente e la sua demolizione, montata secondo le indicazione della casa costruttrice e munita di certificato di omologazione del Ministero dell'Interno.							
						19.00		
	SOMMANO corpo					19.00	516.46	9 812.74
48 M-116	Fornitura e posa in opera di apparecchio per luce di emergenza autoalimentata tramite miniverter, con lampade FLC 11W, autonomia di funzionamento 60' (tipo							
	A R I P O R T A R E							410 776.10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							410 776.10
49 Q-001	Beghelli, Ova o similari) del tipo civile a parete o plafone. PIANO INTERRATO					12.00	82.63	991.56
	SOMMANO ognuno					12.00		
	Fornitura e posa in opera di Estintore a polvere, di classe A B C del tipo omologato, dalla capacità di 6 Kg, fissato a parete. PIANO INTERRATO					12.00	34.00	408.00
	SOMMANO cadauno					12.00		
50 Q-010	Fornitura e posa in opera di cartelli di segnalazione metallici luminescenti, delle misure previste dalla normativa vigente, indicanti - estintore - uscita di sicurezza, dx, sx, - idrante compreso il fissaggio a parete. PIANO INTERRATO					20.00	8.50	170.00
	SOMMANO cadauno					20.00		
51 Q-004	Fornitura e posa in opera di Idrante antincendio con manichetta di 20 ml a norma, relativa lancia a getto variabile e saracinesca sul tubo di adduzione, comprensiva di cassetta met ... on vetro semplice e completa di bocca antincendio con tubazione da 1"1/2 derivante dalla montante. Compreso il fissaggio a parete. IDRANTE PIANO INTERRATO					6.00	125.00	750.00
	SOMMANO cadauno					6.00		
52 Q-015	Fornitura e posa in opera di impianto antincendio costituito da due serbatoi a membrana da 24 lit. atti a mantenere la pressione nel circuito, by pass per la prova pompe, n°2 pompe ... ei VV.FF., compresa la sistemazione e la messa in funzione dei 3 serbatoi esistenti, completo di certificazione. Per ogni impiato N° 2 IMPIANTI SITI NEL PIANO INTRRATO					2.00	4 129.48	8 258.96
	SOMMANO cadauno					2.00		
	A R I P O R T A R E							421 354.62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							421 354.62
53 G-83e	Fornitura e posa in opera di tubazione in PEHD rigida non plastificata marchio IIP conforme alle norme UNI per fognature civili ed industriali e per impianti di depurazione, in barre da 6 m, con giunzione mediante bicchiere con guarnizione elastomerica. Del diametro di 80 mm. RIPRISTINO TUBAZIONI SCARICHI INSISTENTI NELLO SCANTINATO - PARTE SCALA C3 PER PROTEZIONE CAVI ENEL SFIATI COLONNE MONTANTI SU TERRAZZI INCLUSO CAPPELLO SU TUBO		2.00			2.00		
		5.00	12.00			60.00		
		6.00	1.00			6.00		
	SOMMANO ml					68.00	9.81	667.08
54 G-83f	Fornitura e posa in opera di tubazione in PEHD rigida non plastificata marchio IIP conforme alle norme UNI per fognature civili ed industriali e per impianti di depurazione, in barre da 6 m, con giunzione mediante bicchiere con guarnizione elastomerica. Del diametro di 100 mm. PLUVIALI C2 PLUVIALI C3 PLUVIALI C4 PLUVIALI C6 PEZZI SPECIALI	5.00	3.00			15.00		
		4.00	3.00			12.00		
		9.00	3.00			27.00		
		5.00	3.00			15.00		
		13.00	1.00			13.00		
	SOMMANO ml					82.00	10.85	889.70
55 G-83h	Fornitura e posa in opera di tubazione in PEHD rigida non plastificata marchio IIP conforme alle norme UNI per fognature civili ed industriali e per impianti di depurazione, in barre da 6 m, con giunzione mediante bicchiere con guarnizione elastomerica. Del diametro di 125 mm. ripristino scarichi fogna insistenti nello scantinato parte C4 ripristino scarichi fogna insistenti nello scantinato parte C3 ripristino scarichi fogna insistenti nello scantinato parte C2 ripristino scarichi fogna insistenti nello scantinato parte C1		6.00			6.00		
			3.00			3.00		
			12.65			12.65		
			25.00			25.00		
	A R I P O R T A R E					46.65		422 911.40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					46.65		422 911.40
56 L-136	SOMMANO ml Fornitura e posa in opera di tubazioni in ferro zincato senza saldatura, del diametro interno di 1/2" sottotraccia, compreso i pezzi speciali di raccordo e le grappe, nonché mono ... asfalto ed eventuali opere murarie, fori per ancoraggi, ecc. con la sola esclusione degli scavi e dei rinterri da pagarsi a parte. TUBAZIONE IDRICA PER RIPRISTINI DEI BAGNI, ECC..		150.00			46.65	12.39	577.99
	SOMMANO ml					150.00		
						150.00	5.16	774.00
57 L-140	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ferro zincato senza saldatura, del diametro interno di 1"e1/2 sottotraccia o interrata, compreso i pezzi speciali di raccordo e le grappe ... raversamento, ripristini solai, murature ed intonaci, ecc), con la sola esclusione degli scavi e dei rinterri da pagarsi a parte. scantinato tra scala C1 e C2 scantinato scala C6 ripristini e completamento		110.00 55.00 35.00			110.00 55.00 35.00		
	SOMMANO ml					200.00	13.17	2 634.00
58 L-141	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ferro zincato senza saldatura, del diametro interno di 2" sottotraccia, compreso i pezzi speciali di raccordo e le grappe, nonché mono di ... asfalto ed eventuali opere murarie, fori per ancoraggi, ecc. con la sola esclusione degli scavi e dei rinterri da pagarsi a parte. TUBAZIONE IDRICA		100.00			100.00		
	SOMMANO ml					100.00	17.56	1 756.00
59 M-085b	Ripristino di impianto di ascensore della portata di Kg 480, capienza n. 6 persone, a norma della legge n. 13 del 9.1.89 e del D.M. 14.6.89, n. 236, costituito da: - quadro di man ... erenza funi. E' a carico, altresì, dell'Impresa l'onere del collaudo, ad opere finita, della ASL e del V.V.F. Per ogni impianto.							
	A R I P O R T A R E							428 653.39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							428 653.39
60 A- 013	N° 3 IMPIANTI SU N° 3 SCALE					3.00		
	SOMMANO cadauno					3.00	9 000.00	27 000.00
	Demolizione completa di fabbricato da eseguire con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi profondità, compresa la rimozione di tetti, infissi apparecchi igienici ed altre opere di finitura ... con, cornicioni, parapetti, e volumi al di sopra della linea di gronda dei tetti: per fabbricati aventi strutture e solai in c.a.							
	DEMOLIZIONE FABBRICATO		40.40	24.00	4.40	4 266.24		
			17.40	6.30	5.90	646.76		
	a detrarre		10.30	1.20	4.40	-54.38		
			1.60	13.50	4.40	-95.04		
			6.60	6.85	4.40	-198.92		
			14.85	1.60	4.40	-104.54		
			2.80	13.50	4.40	-166.32		
			2.80	9.60	4.40	-118.27		
			12.35	4.60	4.40	-249.96		
	a detrarre il cortile interno recinzione		6.50	5.90	5.90	-226.27		
			130.00	0.20	2.00	52.00		
	m3/vpp					3 751.30		
	Sommano positivi m3/vpp					4 965.00		
	Sommano negativi m3/vpp					-1 213.70		
	SOMMANO m3/vpp					3 751.30	5.63	21 119.82
61 O-128	Fornitura e posa in opera di terreno vegetale vagliato per aiuole provenienti da cave di prestito a seguito di scoticamento dello strato coltivato, convenientemente umifero, scevro ... orto, il trasporto medesimo e la sistemazione nelle aiuole mediante rastrellatura per la configurazione superficiale delle stesse.							
	RIEMPIMENTO PARTE CORRISPONDENTE A FONDAZIONI DELL' ASILO DEMOLITO		40.50	24.00	0.50	486.00		
62 NP1 D-027	SOMMANO mc					486.00	12.09	5 875.74
	Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in opera con malta cementizia o idoneo collante compreso ogni onere e magistero, dello spessore di cm 1 ed altezza di cm 8 o in piastrelle smaltate in ceramica monocottura di 1^ scelta; SCALA C1							
	A R I P O R T A R E							482 648.95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							482 648.95
	Interno 1 piano rialzato		3.80			3.80		
	Interno 3 piano rialzato		4.50			4.50		
	Interno 4 piano rialzato		4.30			4.30		
	Interno 5 piano rialzato		6.50			6.50		
	Interno 6 piano rialzato		4.50			4.50		
	Interno 7 piano rialzato		5.40			5.40		
	Interno 8 piano rialzato		5.10			5.10		
	Interno 9 piano rialzato		3.70			3.70		
	Interno 10 piano rialzato		5.35			5.35		
	Interno 11 piano rialzato		3.60			3.60		
	Interno 12 piano rialzato		8.14			8.14		
	SCALA C2							
	Interno 1 piano rialzato		19.70			19.70		
	Interno 2 piano rialzato		16.70			16.70		
	Interno 3 piano rialzato		38.40			38.40		
	Interno 4 piano rialzato		23.20			23.20		
	Interno 5 piano rialzato		4.60			4.60		
	Interno 6 piano rialzato		3.00			3.00		
	Interno 7 piano rialzato		5.20			5.20		
	Interno 8 piano rialzato		3.20			3.20		
	Interno 9 piano rialzato		4.40			4.40		
	Interno 10 piano rialzato		2.50			2.50		
	Interno 11 piano rialzato		4.30			4.30		
	Interno 12 piano rialzato		5.30			5.30		
	sala condominiale		9.50			9.50		
	SCALA C6							
	Interno 1 piano rialzato		1.00			1.00		
	Interno 2 piano rialzato		1.20			1.20		
	Interno 3 piano rialzato		1.30			1.30		
	Interno 4 piano rialzato		48.80			48.80		
	Interno 5 piano rialzato		3.50			3.50		
	Interno 6 piano rialzato		3.20			3.20		
	Interno 7 piano rialzato		19.70			19.70		
	Interno 8 piano rialzato		3.30			3.30		
	Interno 9 piano rialzato		2.70			2.70		
	Interno 10 piano rialzato		2.70			2.70		
	Interno 11 piano rialzato		2.70			2.70		
	Interno 12 piano rialzato		3.00			3.00		
	Interno 13 piano rialzato		2.80			2.80		
	Interno 14 piano rialzato		3.00			3.00		
	mi					293.79		
	SOMMANO mi					293.79	6.85	2 012.46
63 NP2 M-094	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico esecuzione IP55 di distribuzione e sezionamento dei circuiti degli impianti per C.I. in custodia stagna verniciata a fuoco, costituiti ... amissioni di tenuta ed							
	A RIPORTARE							484 661.41



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							484 661.41
64 NP3 F-041	accessori vari, compreso le opere murarie, per misure assimilabili a: 600 x 800 x 190 mm (96 mod. DIN); CENTRALE IDRICA LOCALI ANTINCENDIO					3.00 2.00	366.40	1 832.00
	SOMMANO ognuno					5.00		
	Intonaco civile a tre strati con malta comune costituito da sbruffatura, rinzafo, ed ultimo strato di malta fine, dello spessore complessivo non inferiore a cm 1,5 eseguito con pr ... di raccordo, i ponti di servizio fino ad una altezza di 5 m ed ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. C2 piano rialzato app. int. 2						10.90	540.10
	SOMMANO mq					49.55		
65 NP4 D-030	Lastre di marmo provenienti dalle cave più accreditate sul mercato, quadrate o rettangolari, con faccia vista levigata, con coste rifilate a filo di sega, la formazione di fori per ... 0,20 metri quadri, per ornie, stipiti, architravi, scalini, sottogradi, stangoni di ballatoi ecc.: pietra di Trani spessore cm 3; scala C1 piano R. - 1° - 2° e 3° stipidi * (par.ug.=5*2)	10.00		0.20	2.10	4.20		
	archi	5.00		0.20	1.00	1.00		
	scala C2 piani 1° - 3 e 5° stipidi *	8.00		0.20	2.10	3.36		
	archi	4.00		0.20	1.00	0.80		
	scala C6 piani R. - 1-2-3-4 e 6° stipidi *	20.00		0.20	2.10	8.40		
	archi	10.00		0.20	1.00	2.00		
	soglia		1.80	0.45		0.81		
	Gocciolatoi su parapetto balconi		20.40			20.40		
	battiscopa nelle scala C1, C2 e C6		162.40		0.15	24.36		
	mattoni nelle scale scale C1 - C2 e C6		60.00	0.25		15.00		
	A RIPORTARE					80.33		487 033.51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					80.33		487 033.51
66 NP5 D-030a	Soglie Finestre App. C1 - C2 e C6	10.00	1.20	0.45		5.40		
		2.00	1.80	0.45		1.62		
	Marmo Finestra Scala C6		1.35	0.25		0.34		
	Scalini (pedate) scala C1 - C2 e C6	60.00	1.15	0.35		24.15		
		10.00	1.20	0.35		4.20		
		11.00	1.30	0.35		5.00		
		5.00	1.20	0.35		2.10		
	SOMMANO mq					123.14	120.70	14 863.00
	Lastre di marmo provenienti dalle cave più accreditate sul mercato, quadrate o rettangolari, con faccia vista levigata, con coste rifilate a filo di sega, la formazione di fori per ... 0,20 metri quadri, per ornate, stipiti, architravi, scalini, sottogradi, stangoni di ballatoi ecc.: pietra di Trani spessore cm 2;							
	scalini C1 -C2 e C6 (alzate)	70.00	1.15		0.13	10.46		
		10.00	1.30		0.12	1.56		
		5.00	1.20		0.12	0.72		
	Marmi di Coronamento su Parapetto Balconi		8.20		0.15	1.23		
			1.35		0.25	0.34		
		10.00	1.20		0.45	5.40		
		2.00	1.80		0.45	1.62		
	mq					21.33		
	SOMMANO mq					21.33	98.40	2 098.87
67 NP6 B-19	Murature in blocchi cavi di calcestruzzo di cemento vibro-compresso, in opera con malta cementizia a 4 quintali di cemento, per spessori superiori ad una testa, a qualsiasi profo ... eno con esclusione dei vuoti superiori a 4 metri quadrati, limitatamente alla parte eccedente i 4 metri quadrati.:spessore cm 10;							
	Completamento chiusura finestre piano rialzato e ingressi scale C3 e C4 pari al 50% dell'apertura							
	Finestre *(par.ug.=3*2)*(lung.=1.20* 1.40)	6.00	1.68		0.50	5.04		
	(par.ug.=10*2)*(lung.=0.60*1.40)	20.00	0.84		0.50	8.40		
	(par.ug.=3*2)*(lung.=1.80*1.40)	6.00	2.52		0.50	7.56		
	porte *(par.ug.=1*2)*(lung.=1.15*3.35) (lung.=1.15*2.70)	2.00	3.85		0.50	3.85		
			3.10		0.50	1.55		
	parapetto su rampa Handicap C2		2.00		0.90	1.80		
	mq					28.20		
	A R I P O R T A R E					28.20		503 995.38

COMMITTENTE: I.A.C.P. Brindisi

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							505 455.15
71 NP10 H-119	della sezione 10 x 20 cm. circa; C6 *(lung.=5.00+2.00)		7.00			7.00	12.50	87.50
	SOMMANO ml					7.00		
	Fornitura e posa in opera di inferriate, ringhiere, parapetti ecc. eseguiti con profilati normali (tondi, piatti, quadri, angolari e simili) e con eventuali pannellature in lamiera ... latura con malta cementizia a 6 q.li di cemento 425, la passata di una mano di minio ed ogni qualsiasi altro onere e magistero.							
	sbarre su inizio rampa scantinati	2.00			65.00	130.00		
	griglie su rampe e pozzetti insistenti nello scantinato	4.00			20.00	80.00		
	riparazione, saldatura griglie scantinato				10.00	10.00		
	centrale idriche	3.00			15.00	45.00		
	paletti da installare su ingresso area insistente tra pal. C8 e C11	8.00			3.00	24.00		
	SOMMANO Kg					289.00	3.70	1 069.30
72 NP11 L-201	Fornitura e posa in opera di elettropompa di tipo sommergibile automatica con galleggiante per il sollevamento di acque chiare o leggermente cariche costruita secondo normativa CEI ... fognaria, ogni opera muraria e qualsiasi altro onere e magistero relativo per dare il lavoro funzionante a perfetta regola d'arte. da installare nelle griglie delle rampe comp. C1, C6, C8-C12 e C14					6.00		
	SOMMANO caduna					6.00	1 202.00	7 212.00
73 NP12 B-001	Demolizione o disfacimento di manufattida eseguire con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi altezza o profondità, compreso il trasporto a rifiuto dei materiali residui alle pubbliche dis ... terrompere, e relativo ripristino di servizi pubblici: massetti di calcestruzzo anche se debolmente armati, di qualsiasi spessore; massetto insistente tra C8 e C11 * (lung.=(2.00+4.60)*6.00/2) rampetta accesso piazzale	3.00	19.80 3.00			59.40 9.00		
	SOMMANO mqxcm					68.40	1.25	85.50
	A R I P O R T A R E							513 909.45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							513 909.45
	Parziale LAVORI A MISURA euro							513 909.45
	TOTALE euro							513 909.45
	A RIPORTARE							513 909.45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							513 909.45
	<u>RIEPILOGO FINALE</u> Importo dei Lavori euro Oneri per la SICUREZZA TOTALE GENERALE euro Brindisi, 29 APR. 2005 Il Direttore dei Lavori Dott. Ing. Mario QUARTA  L'Impresa Consorzio Nazionale Coop. di Produzione e Lavoro "Ciro MENOTTI" delegato alla firma Ing. Giorgio FELLA 							513 909.45 10 638.00 524 547.45
	A RIPORTARE							