

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Costruzione di tre palazzine di Case per Lavoratori Agricoli Dipendenti
in LATIANO - Via Mesagne -

Legge 30.12.1960 n°1676 - Esercizio 1961/62-1962/63-1963/64 -

IMPRESA: CORRADO Pier Marcello - Brindisi

Importo a base d'asta.....L. 63.000.000.==

Importo al netto del ribasso del 2%....." 61.740.000.==

=====

PERIZIA SUPPLETIVA PER OPERE DI COMPLETAMENTO SISTEMAZIONI ESTERNE

COMPUTO METRICO E STIMA LAVORI

1/1 - Scavo di terra in sezione ri
tretta, ecc.
- Fondazione muri di contenimen
to rilevati marciapiedi:
Palazzina n°1:
ml.(15,10+7,10+9,10+2,50+11,86+
+1,50+6,90+4,00+15,60+3,80)= ml. 76,46
Palazzina n°2:
ml.(2,60+4,10+13,40+16,50+1,50+
+11,86+1,50+10,90+15,60) = " 77,96
Palazzina n°3:
ml.(2,70+3,60+14,10+3,60+12,10+
+1,50+11,86+1,50+9,40+15,60+
+3,80) = " 79,76
Sommano ml.234,18
ml.234,18 x 0,50 x 0,70 mc. 81,96
- cordoncini aiuole piazzale:
ml.(16,00+30,00+17,00+6,00+
+12,00+8,00+12,00) =
= ml.113x0,30x0,30 = mc. 10,17

Sommano mc. 92,13 1200 110.556.==

a riportare L.110.556.==

./.

Riporto

L. 110.556.=

2/22 - Calcestruzzo dosato a kg.200
di cemento ecc. per riempimen
to cavi di fondazione di cui
alla voce precedente = mc. 81,96 7500 614.700.=
=====

3/12 - Muratura tutta tufo e malta
comune, ecc.
- Muri di contenimento rilevati
marciapiedi
ml.234,18x0,45x0,90 = mc. 94,84 5500 521.620.=
=====

4/FP1 - Formazione di rilevati e col
mate, ecc.

- Zone carrabili fra i fabbrica
ti e perimetralmente agli
stessi

34,00 x 16,00 = mq. 544.==
8,60 x 8,00 = " 68,80
17,00 x 4,00 = " 68.==
4,00 x 12,00 = " 48.==
44,00 x 6,00 = " 264.==
16,00 x 5,00 = " 80.==
5,00 x 10,00 = " 50.==
18x3,00x 2,20 = " 118,80

Somma mq.1241,60
=====

mq.1.241,60x 0,90 = mc.1117,44 1000 1.117.440.==
=====

5/128 - Pavimentazione con tappetino
bitumato ecc., zone carrabili
fra i fabbricati e perimetral
mente agli stessi:

- Maggiore superficie:

a) superficie come al n°4 = mq.1.241,60

b) a detrarre la superficie
come da preventivo:

mq.45,03 x 9 = " 405,27

Sono

mq. 836,33 1000 836.330.=
=====

a riportare

3.200.646.=

./.

riporto

3.200.646.==

6/119 - Calcestruzzo a kg.150 di
cemento ecc.

- Sottofondo cordocini aiuole:

idem al n°1

= mc. 10,17 6000
=====

61.020.==

7/52 - Cordoni calcarei ecc.

- per delimitazione aiuole

idem al n°1

= ml.113.= 1500
=====

169.500.==

SOMMARIO.....L. 3.431.166.==

a dedurre il ribasso d'asta del 2,00%....."

68.623.==

RESTANO NETTE....L. 3.362.543.==

ed in c.t.a.....L. 3.360.000.=

A disposizione dell'Amministrazione

per spese generali 5%L. 168.000.=

TOTALE GENERALE PERIZIA.....L. 3.528.000.==
=====

BRINDISI, 14.9.1964

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U. G. VALLARINO)