



**STUDIO PROFESSIONALE DI IMPIANTI TECNOLOGICI**

**Via Carmine n° 1**

**BRINDISI**

**Impianto**

**FABBRICATO IN VIA SPADINI**

**BRINDISI**

**Ing.**

**ARMANDO**

**INTIGLIETTA**

**Oggetto**

**COMPUTO METRICO PER IL  
CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI**

**Data**

**FEBBRAIO '87**

**Tavola**

**Tel. 20937 - 471968**

**Il proprietario I.A.C.P. DI BRINDISI**

| descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | unità di misura | quantità | prezzo    | importo   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |          | riporto   |           |
| <p>1 1 Fornitura in opera di mattoni di cemento vibrocompresso a quattro fori dello spessore massimo di 20cm, messo in opera con malta bastarda per un ingrossamento della muratura esistente al fine di realizzare lo spessore di 30cm comprensivi di due passate di malta bastarda e una a finire di tonachino.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | mq.             | 36       | 50.000    | 18.000,00 |
| <p>2 2 Fornitura in opera di battiscopa di ceramica di dimensione 20x20mm allettato con malta bastarda.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m               | 13       | 10.000    | 150.000   |
| <p>3 3 Fornitura in opera di serbatoio per gasolio da 5.000 litri da installare ad una distanza dal fabbricato superiore a 60cm, riempimento degli spazi vuoti con sabbia chimicamente inerte e poggiante su basamento in calcestruzzo armato dello spessore di 10cm al quale sarà ancorato. Copertura con soletta in calcestruzzo armato di 10 cm con passo d'uomo stagno in corrispondenza della bocca di riempimento. La profondità della generatrice superiore rispetto al piano di campagna non deve essere inferiore a cm. Lo stesso deve essere dotato di valvola di troppo pieno, tubo di carico, collegato all'impianto di terra e tubo di sfiato con rete parafiamma; prima di</p> |                 |          |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |          | riportare | 1950.000  |

| descrizione                                                                                                                                                                                                                | unità di misura | quantità | prezzo                                                                             | importo |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                            |                 |          | riporto                                                                            | 1950000 |
| <p>essere interrato il serbatoio, di acciaio 40/10, deve essere catramato. Compreso il collegamento al bruciatore e ogni altro onere per renderlo a norma e lo svuotamento e smontaggio del vecchio serbatoio. A corpo</p> | =               | uno      |                                                                                    | 5000000 |
| <p>4 4 Formazione di scalino per realizzazione bacino di contenimento nel vano caldaia consistente in getto di pasta di cemento nel vano porta per un'altezza di 20cm. A corpo</p>                                         | =               | uno      |                                                                                    | 20000   |
| <p>TOTALE</p>                                                                                                                                                                                                              | =               |          |                                                                                    | 6970000 |
|                                                                                                                                                                                                                            |                 |          |  |         |

| descrizione | unità<br>di<br>misura | quantità | prezzo         | importo |
|-------------|-----------------------|----------|----------------|---------|
|             |                       |          | <i>riporto</i> |         |