

PROT. N° 692 del 5/2/73.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di Abitazioni per Lavoratori Agricoli Dipendenti
in Brindisi - Quartiere "La Rosa" - Legge 30.12.1960 n.1676 - Esercizio
1.7.1969 - 31.12.1971.-

Importo lavori a base d'asta : £. 176.850.000,=

Importo lavori al netto del ribasso dello 0,50% : ... £. 175.965.750,=

Impresa : AMORUSO Antonio - BRINDISI -

Contratto in data 14.4.1971 n.5376 Registrato a Brindisi il 21.4.1971 al
n.844 Mod.II.-

PERIZIA SUPPLETIVA

Importo c.t. L. 10.210.000,=

Ribasso d'asta del 10 0,50% L. 51.050,=

Importo netto L. 10.158.950,=

PER L'IMPIEGO:

a) - Ribasso d'asta sull'importo di contratto c.t. L. 884.000,=

b) - Imprevisti L. 9.939.000,=

c) - L.


d) - Nuovo impegno di spesa L.

Totale L. 10.823.000,=

Redatto da:

Brindisi, li 28 Dicembre 1972

IL DIRETTORE TECNICO
(Dott.Ing. Antonio LONGO)



N. d'ordine	Articolo di elenco	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Unità di misura	LAVORI PREVENTIVATI		
				Quantità	Prezzo	Importo
		A) - FONDAZIONI				
1	2	Scavo fondazioni con mezzi meccanici	mc.	1998,19	1100	2.198.009,==
2	1	Scavo fondazioni eseguito a mano	mc.	235,17	1450	340.996,50
3	33	Calcestruzzo a Kg.150 ecc.	mc.	117,58	8500	999.430,==
4	31	Calcestruzzo a Kg.300 per fondazioni	mc.	851,74	15000	12.776.100,==
5	62	Ferro omogeneo per c.a.	Kg.	50888,70	180	9.159.966,==
6	32	Calcestruzzo a Kg.200 ecc.	mc.	149,96	10000	1.499.600,==
7	13	Muratura tufo e carparo	mc.	278,41	9500	2.644.895,==
8	31/b	Calcestruzzo a Kg.300 in elevazione	mc.	=	18000	=
9	29	Spianata di malta	mq.	428,37	250	107.092,50
10	43	Stratificazione di asfalto	mq.	428,37	1100	471.207,==
11	52	Vespaio di pietrame calcareo	mc.	74,17	1900	140.923,==
		B) - ATTREZZATURA AREA				
12	1	Scavo a sezione ristretta	mc.	184,=	1450	266.800,==
13	32	Calcestruzzo a Kg.200 ecc.	mc.	24,15	10000	241.500,==
14	15	Muratura tutta tufo ecc.	mc.	66,70	7500	500.250,==
15	31/b	Calcestruzzo a Kg.300 in elevazione	mc.	14,37	18000	258.660,==
16	82	Cordoni calcarei ecc.	ml.	890,=	2200	1.958.000,==
17	84	Basolato per zanelle	mq.	400,=	3000	1.200.000,==
18	53	Massetto in calcestruzzo ecc.	mq.	690,=	625	431.250,==
19	58	Pietrini di cemento ecc.	mq.	690,=	1150	793.500,==
20	61	Tappetino bitumato ecc.	mq.	1195,=	1100	1.314.500,==
21	90	Tubi cemento amianto ø 150	ml.	253,=	1450	366.850,==
22	119	Pozzetti con sifone ecc.	n.°	23	12000	276.000,==
23	121	Pozzetti d'ispezione	n.°	66	6000	396.000,==
24	151	Chiusini di ghisa	Kg.	1650,=	290	478.500,=
25	65	Paletti in ferro	Kg.	345,=	380	131.100,==
26	67	Rete zincata	Kg.	115,=	480	55.200,==
27	83	Cordoncini 15x30 per aiuole	ml.	=	1750	=
28	52	Vespaio calcareo	mc.	=	1900	=
29	N.P.1	-Strato di massicciata ecc.	mq.	=	800	=
		A riportare	£.			39.006.329,00

LAVORI ESEGUITI		LAVORI DA ESEGUIRE			D I F F E R E N Z A			
					IN PIÙ		IN MENO	
Quantità	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
2160,23	2376253,==	=	=	=	162,04	178244,==	=	=
298,44	432738,==	=	=	=	63,27	91741,50	=	=
=	=	=	=	=	=	=	117,58	999,430
914,50	13717500,==	=	=	=	62,76	941400,=	=	=
73199,88	13175978,40	=	=	=	22311,18	4016012,40	=	=
149,21	1492100,==	=	=	=	=	=	0,76	7500,
165,50	1572250,==	=	=	=	=	=	112,91	1072645,
26,15	470700,==	=	=	=	26,15	470700,=	=	=
428,37	107092,50	=	=	=	=	=	=	=
428,37	471207,=	=	=	=	=	=	=	=
74,17	140923,==	=====	=	=	=	=	=	=
219,50	318275,==	35,50	1450	51475,==	35,50	51475,=	=	=
38,41	384100,==	14,26	10000	142600,==	14,26	142600,=	=	=
82,14	616050,==	15,44	7500	115800,==	15,44	115800,=	=	=
=	=	=	=	=	=	=	14,37	258660,
1614,50	3551900,==	724,50	2200	1593900,==	724,50	1593900,=	=	=
=	=	=	=	=	=	=	400,==	1200000,
2042,91	1276818,75	1352,91	625	845568,75	1352,91	845568,75	=	=
2042,91	2349345,50	1352,91	1150	1555846,50	1352,91	1555846,50	=	=
=	=	=	=	=	=	=	1195,==	1314500,
194,==	281300,==	=	=	=	=	=	59,==	85550,
10	120000,==	=	=	=	=	=	13	156000,
92	552000,==	26	6000	156000,==	26	156000,=	=	=
3570,==	1035300,==	1920,==	290	556800,==	1920,==	556800,=	=	=
=	=	=	=	=	=	=	345,==	131100,
=	=	=	=	=	=	=	115,==	55200,
361,90	633325,==	361,90	1750	633325,==	361,90	633325,=	=	=
247,98	471162,==	247,98	1900	471162,==	247,98	471162,=	=	=
2826,19	2260952,==	2826,19	800	2260952,==	2826,19	2260952,=	=	=
47.807.270,15				8.383.429,25		14.081.526,15		5.280.585,

LAVORI ESEGUITI		LAVORI DA ESEGUIRE			D I F F E R E N Z A			
Quantità	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	IN PIÙ		IN MENO	
					Quantità	Importo	Quantità	Importo
47.807,270,15				8.383.429,25	14.081.526,15		5.280.585,==	
245,=	318500,=	245,=	1300	318500,=	245,=	318500,=	=	=
993,16	1092476,=	993,16	1100	1092476,=	993,16	1092476,=	=	=
49.218.246,15				9.794.405,25	15.492.502,15		5.280.585,==	
					IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Antonio LONGO) <i>[Signature]</i>			
Visto: IL PRESIDENTE (Dott. Raffaele PESCHETTO) <i>[Signature]</i>								