

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----oo0oo-----

LEGGE 27.5.75, n.166

= PERIZIA = 11-25

PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANA-
MENTO DEGLI ALLOGGI POPOLARI NEL COMUNE DI: BRINDISI
RIONE: COMMENDA - PIAZZA MARIO SIRONI - EX CANT.1615

= COMPUTO METRICO =
=====

BRINDISI 22 LUG. 1976

IL DIRETTORE TECNICO
(Dott.Ing. Antonio LONGO)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCETTO)



PERIZIA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EX C/1615 - S.ELIA - BRINDISI

-----ooOoo-----

- 1) Svellimento di cordoni calcarei;

$$\text{ml.}(100,00+80,00) \times 0,30 = \text{mq. } 54$$

- Svellimento di ganelle;

$$\text{ml.}180 \times 0,40 = \text{mq. } 72$$

Sommano	mq.126	x £.1.300	= £. 163.800=
	=====		

- 2) Scavo di sbacamento per formazione di marciapie di;

180,00 x 9,00 x 0,50	= mq.810	x £.2.450	= £. 1.984.500=
	=====		

- 3) Vespaio calcareo - per sottofondo marciapiedi

$$180 \times 5,30 = \text{mq. } 954$$

$$25,00 \times 3,75 = " \quad 93,75$$

mq.1047,75	x 0,30	= mc.314,33	x £.5800	= £. 1.823.114=
=====		=====		

- 4) Massetto in calcestruzzo sottofondo pavimenti ecc.:

= mq.1047,75	x £.2.100	= £. 2.200.275=
=====		

- 5) Pavimentazione in peitri di cemento per formazione marciapiedi:

= mq.1047,75	x £.4.100	= £. 4.295.775=
=====		

- 6) Provvista e posa in opera di cordoni calcarei:

= ml. 180	x £.7.800	= £. 1.404.000=
=====		

A RIPORTARE

£.11.871.464=

RIPORTO

11.871.464=

- 7) Provvista e posa in opera
di zanelle;

ml.180 x 0,40

= mq. 72
=====

x £.7.750 = £. 558.000=

- 8) Provvista e posa in opera
di cordoni calcarei per
formazione di aiuole:

3 x 2 (26,50+4,50)

= ml.186

(2 x 4,50)+14,00+(2 x 11,50)

= " 46

2 x 2 (17,50+3,00)

= " 82

(11,50+13,00+5,00+15,50)

= " 45

Sommano

ml.359
=====

x £.6.300 = £. 2.261.700=

- 9) La-vori vari di apertura e
chiusura tracce o fori in
ogni tipo di struttura, de
molizione e ripristino di
pavimenti e massetti, sca-
vi e quanto altro occorre
per modifica della rete di
distribuzione dell'implan-
to di riscaldamento.

Costo presumibile:

£. 2.000.000=
=====

SOMMANO in C.T.L.

£. 16.700.000=
=====

= Q U A D R O E C O N O M I C O =
=====

A) - <u>Importo lavori a base d'asta</u>	£. 16.700.000=
B) - <u>Somme a disposizione dell'Amm.ne:</u>	
- I.V.A. sui lavori il 12%	£.2.004.000=
- Spese generali il 9%	£.1.503.000=
- I.V.A. su spese generali il 12%	£. 180.360=
- Lavori per modifiche impianto di riscaldamento	£.4.200.000=
- Revisione prezzi, imprevisti e I.V.A. relativa	<u>£.1.672.640=</u>
IN UNO	<u>£. 9.560.000=</u>
S O M M A N O	<u>£. 26.260.000=</u> =====

di cui a carico del finanziamento gli importi quali risultano dal quadro economico che quì di seguito si riporta:

= Q U A D R O E C O N O M I C O =
=====

A) - <u>Importo dei lavori a base d'asta</u>	£. 8.637.240=
il 51,72% di £.16.700.000=	
B) - <u>Somme a disposizione dell'Amm.ne:</u>	
- I.V.A. sui lavori il 12%	£.1.036.469=
- Spese generali il 9%	£. 777.351=
- I.V.A. su spese generali il 12%	£. 93.282=
- Lavori per modifiche impianto di riscaldamento il 51,72% di £.4.200.000=	<u>£.2.172.240=</u>
- Revisione prezzi, imprevisti e I.V.A. relativa	<u>£. 863.418=</u>
IN UNO	<u>£. 4.942.760=</u>
S O M M A N O	<u>£. 13.580.000=</u> =====