

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

CASE PER LAVORATORI IN

BRINDISI - Ex CANTIERE 13336/R

PERIZIA PER OPERE DI RIPRISTINO

BRINDISI, 28 novembre 1964.=

IL DIRETTORE TECNICO
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

VISTO:
IL PRESIDENTE
(Gr. Uff. Com/te U.G. VALLARINO)



UMIDITA' ED INFILTRAZIONI

- 1) Spicconatura intonaci caduti o tamburrati a seguito di gelate ecc.

PALAZZINA N° 1

torrini scale

4 x 5,15 x 2,00

= mq. 41,20

2 x 3,12 x 2,00

= " 12,48

parapetti attico

2x(45,30+11,20)x1,60

= " 180,80

PALAZZINA N° 2

torrino scala

3 x 2 x 5,50 x 2,00

= " 66,==

3 x 3,16 x 2,20

= " 20,86

3 x 2,30 x 1,20

= " 8,28

parapetti attico

3 x 2 x 18,20 x 1,80

= " 196,56

3 x 17,30 x 0,54

= " 28,03

3 x 5,50 x 1,80

= " 29,70

3 x 5,50 x 1,08

= " 17,82

3 x 4,40 x 1,80

= " 23,76

3 x 4,40 x 1,08

= " 14,26

PALAZZINA N° 3 e 4

torrini scale

2 x 5 x 6,00 x 2,00

= " 120,==

5 x 3,16 x 2,00

= " 31,60

5 x 3,16 x 1,20

= " 18,96

parapetti attico

2 x 5 x 18,00 x 1,80

= " 324,==

5 x 17,14 x 0,54

= " 46,28

5 x 16,34 x 1,80

= " 147,06

5 x 9,91 x 1,08

= " 53,51

Sommano

mq. 1.381,16

100

138.116.==

=====

- 2) Intonaco esterno ecc.

rifacimento intonaci di cui al
numero precedente

= mq. 1.381,16

600

828.696.==

=====

- 3) Tinteggiatura impermeabile per
esterni ecc.

PALAZZINA N° 1

prospetti

2 x 45,30 x 11,50

= mq. 1.041,90

testate

2 x 11,20 x 11,50

= " 257,60

PALAZZINA N° 2

prospetti

3x2x18,20 x 11,50

= " 1.255,80

a riportare

mq. 2.555,30

966.812.==

Riporto	mq. 2.555,30	966.812.==
testate		
2 x 11,20 x 11,50	= " 257,60	
<u>PALAZZINA N° 3 e 4</u>		
prospetti		
2 x 5 x 18,20 x 11,50	= " 2.093.==	
testate		
2 x 11,20 x 11,50	= " 257,60	
<u>PALAZZINA N° 1 - 2 - 3 - 4</u>		
Attici		
sviluppi idem voce 1)	= " 1.381,16	
Sommano	mq. 6.544,66	480 3.141.436,80
	=====	
	S O M M A N O	£. 4.108.248,80

ED IN CIFRA TONDA £. 4.100.000.==

SPESE GENERALI 8% " 328.000.==

T O T A L E £. 4.428.000.==