

15

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

CASE PER LAVORATORI IN

CAROVIGNO - Ex CANTIERE 17368/R/L

PERIZIA PER OPERE DI RIPRISTINO
~~~~~

BRINDISI, 31 ottobre 1964.=

IL DIRETTORE TECNICO  
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

VISTO :  
IL PRESIDENTE  
(Gr. Uff. Con. te U.G. VALLARINO)



# A) OPERE PER ELIMINARE L'UMIDITA' NEGLI ALLOGGI

- 1) Spicconatura intonaco esterno caduto a seguito di gelate :

## EDIFICIO N° 2

Lato Nord : 18,40 x 3,10

= mq. 57,04

" Ovest : 11,10 x 2,20

= " 24,42

## EDIFICIO N° 3

Lato Nord : 11,10 x 3,10

= " 34,41

" Ovest : 19,60 x 1,60

= " 31,36

## EDIFICIO N° 1

Lato Nord : 24,50 x 2,60

= " 63,70

" Ovest : 10,10 x 1,90

= " 19,19

Sommano

mq. 230,12

100

23.012.==

- 2) Rifacimento intonaco esterno caduto ecc.

superficie come la voce 1)

= mq. 230,12

600

138.072.==

- 3) Tinteggiatura impermeabile per esterni ecc.

## EDIFICIO N° 1

2 x (24,50+10,10) x 7,50

= mq. 519,00

## EDIFICIO N° 2

2 x (18,40+11,10) x 13,70

= " 808,30

## EDIFICIO N° 3

2 x (19,60+11,10) x 7,50

= " 460,50

Sommano

mq. 1.787,80

480

858.144.==

SOMMANO RIPRISTINO INTONACI ED IMPERMEABILIZZAZIONI .....

£. 1.019.228.==

~~ED IN CIFRA TONDA .....~~ £. 1.000.000.==

~~SPESE GENERALI 11% .....~~ " 110.000.==

~~T O T A L E .....~~ £. 1.110.000.==

Ratificata dal C. d'Am. <sup>ue</sup> delibera 199 del 17/6/66 -

La spesa è stata approvata per lire 1.129.228 così ripartite :

opere indispensabili 1.019.228 ✓

compenso S.A. 9% 110.000 91.772

Totale 1.129.228 1.111.000